Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	COE-EICP-FM-3	Versión	2

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluido A.I.U)	VALOR TOTAL (Incluido A.I.U)
		GENERAL	PARTICULAR					
I.	**DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**							
1,1				Demolición manual de pavimento asfáltico - incluye trasiego.	m2	216,00	$ 39.162,00	$ 8.458.992,00
1,2				Demolición manual de pavimento rigido - incluye trasiego.	m2	77,00	$ 53.148,00	$ 4.092.396,00
1,3				Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad	m	1.170,70	$ 13.944,00	$ 16.324.241,00
1,4				Excavacion a mano en material comun 0-2 mts.	m3	44,00	$ 32.338,00	$ 1.422.872,00
Subtotal								**$ 30.298.501,00**
II.	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**							
2,1				Cargue manual de material de escombros y/o sobrantes de obra	m3	91,70	$ 47.777,00	$ 4.381.151,00
2,2				Transporte de material de excavación y RCD	m3*km	1.763,00	$ 1.823,00	$ 3.213.949,00
2,3				Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición.	m3	71,00	$ 20.250,00	$ 1.437.750,00
Subtotal								**$ 9.032.850,00**
III.	**COMFORMACION Y PAVIMENTO VIAL**							
3,1				Nivelación, conformación y compactación de subrasante/material granular.	m2	292,70	$ 1.883,00	$ 551.154,00
3,2				Suministro, transporte e instalación de base granular.	m3	43,90	$ 236.324,00	$ 10.374.624,00
3,3				Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta.	m2	216,00	$ 7.209,00	$ 1.557.144,00
3,4				Suministro e instalación de pavimento rigido MR 40. Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e: 15 cm.	m2	76,60	$ 162.804,00	$ 12.470.786,00
3,5				Suministro, transporte e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70.	m3	15,10	$ 1.702.003,00	$ 25.700.245,00
Subtotal								**$ 50.653.953,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 89.985.304,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 89.985.304,00**
VALOR TOTAL (INCLUYE A.I.U DEL 35%)				**$ 89.985.304,00**

VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%