EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

No. DE CONTRATO	**N/A**	**VERSIÓN**	**2**
FECHA	**21/03/2025**		
NOMBRE DEL PROYECTO	**Realizar adecuaciones en las áreas administrativas a cargo del Despacho Regional del SENA Regional Huila**		
OBJETO PROYECTO:	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**		
CONTRATISTA :	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**		

PRESUPUESTO DE OBRA

1 - DESMONTES Y DEMOLICIONES

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	DESMONTE DE PANELES DE YESO EXISTENTES. INCLUYE ESTRUCTURA EN LAMINA GALVANIZADA (CANALES, OMEGAS, E INSTALACIONES INTERNAS), TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	$ 8,806.00	10.00	**$ 88,060.00**
2	DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	$ 13,101.00	10.00	**$ 131,010.00**
3	DESMONTE DE LUMINARIAS DE 60X60 INCRUSTADAS. INCLUYE MARCOS, TUBERIAS, CABLEADO Y ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UND	$ 10,884.00	66.00	**$ 718,344.00**
4	DESMONTE DE CANALETAS METÁLICAS CON ENERGIA 110, REGULADA Y DATOS. INCLUYE RECUPERACIÓN DE CABLEADO Y TRASIEGO INTERNO. TAMBIEN DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL INSERVIBLE.	ML	$ 4,055.00	202.48	**$ 821,056.40**
5	DESMONTE DE VENTANAS EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y/O LAMINA METÁLICA Y VIDRIO. INCLUYE TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	$ 8,624.00	127.04	**$ 1,095,583.04**
6	DESMONTE DE REJAS DE VENTANAS EXISTENTES EN ESTRUCTURA METÁLICA PERFIL CUADRADO DE 1CM X 1/2". INCLUYE TRASIEGO INTERNO Y DESMONTE DE MARCOS Y ELEMENTOS ADOSADOS EXISTENTES Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	$ 6,860.00	40.00	**$ 274,400.00**
7	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (CONDENSADORAS Y MANEJADORAS, CABLEADO Y TUBERÍA DE GAS Y DE DESAGUES). INCLUYE TRASIEGO INTERNO Y ENTREGA EN LA SEDE DONDE DISPONGA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	UND	$ 151,200.00	0.00	**$ 0.00**
8	DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUMINO Y PANEL RECUBIERTO EN PAÑO	M2	$ 8,100.00	200.34	**$ 1,622,713.50**
9	DESMONTE DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	$ 23,765.00	0.00	**$ 0.00**
10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO EN GRANITO P5 EXISTENTE, INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MORTERO DE NIVELACIÓN DETERIORADO. INCLUYE TRASIEGO INTERNO Y TRANSPORTE HASTA DISPOSICIÓN FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.	M2	$ 10,331.00	24.00	**$ 247,944.00**
11	DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS EXISTENTES, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS Y EMPAQUES.	M2	$ 4,365.00	26.40	**$ 115,236.00**
12	DESMONTE PUERTA DE VIDRIO, INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA Y PIVOTE.	UND	$ 158,110.00	2.00	**$ 316,220.00**
				SUBTOTAL 1 - DESMONTES Y DEMOLICIONES	**$ 5,430,566.94**

2 - SUMINISTROS E INSTALACIONES

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE CORREDERA EN ALUMINIO COLOR NATURAL INCLUYE, MARCO, RIEL, VIDRIO DE 6MM, ACCESORIOS Y PASADORES. ASEGURAR APERTURA DEL 50%. MEDIDA DE ACUERDO AL LUGAR PROMEDIO 1.20X1.80M.	M2	$ 330,750.00	127.04	**$ 42,018,099.64**
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA PREFABRICADA EN CONCRETO PREFABRICADA A UN AGUA COLOR GRIS PARA VENTANAS EN ALUMINIO. INCLUYE ANCLAJES Y PEGUE AL MURO EXISTENTE Y PINTURA GRIS BASALTO PARA EXTERIORES DE PRIMERA CALIDAD.	ML	$ 108,640.00	0.00	**$ 0.00**
15	RETIRO DE LÁMINAS DE CIELO RASO EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD DETERIORADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DETERIORADA, CINTA O DILATACIÓN, MASILLA, PREPARADO DE SUPERFICIE Y PINTURA	UND	$ 79,055.00	278.68	**$ 22,031,047.40**
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA/DUCTO PINTADO 12X5X2.4MTS CON DIVISIÓN CALIBRE 24 VYD BLANCO TEXTURIZADA, CON CABLEADO DE ENERGIA REGULADA Y DE DATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$ 129,980.00	0.00	**$ 0.00**
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DOBLE DE ENERGIA REGULADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE.	UN	$ 104,275.00	0.00	**$ 0.00**
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMATIVIDAD	UN	$ 104,275.00	0.00	**$ 0.00**
19	DESTRONQUE Y PULIDO DE PISO EN GRANITO P5 DE COLOR AMARILLO DE 30X30CMS EXISTENTE. INCLUYE RESANES DE PISO EN MATERIAL SIMILAR, EN ÁREAS DONDE HAY DIVISIONES Y MUROS LIVIANOS.	M2	$ 23,280.00	303.42	**$ 7,063,617.60**
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE PISO EN GRANITO P5 DE COLOR AMARILLO DE 30X30 SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE DE PIEZAS DETERIORADAS, ALISTADO EN MORTERO Y FRAGUE.	M2	$ 123,190.00	40.00	**$ 4,927,600.00**

21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD (LOGO SENA) LETRAS GRICES IMITACIÓN ESMERILADO. CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO DE 2" Y TOCETOS. MEDIDAS ALTO 1.20M	M2	$ 443,940.00	40.68	**$ 18,059,479.20**
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD (LOGO SENA) LETRAS GRICES IMITACIÓN ESMERILADO. CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO DE 2" Y TOCETOS. MEDIDAS ALTO 2.35M A 2.45M.	M2	$ 467,950.00	62.91	**$ 29,438,734.50**
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA DE 110V EN CABLE DE ALAMBRE DE COBRE NO 12 PARA LAS LÍNEAS DE FASES, NEUTROS Y TIERRA , INCLUYE CONDUCTOS EN TUBO EMT DE 1/2" , CAJAS DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS DE FIJACION	ML	$ 50,925.00	0.00	**$ 0.00**
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE INCRUSTAR EN PANEL LED DE 40W DE 60X60 LUZ BLANCA, INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS DE FIJACION	UN	$ 327,375.00	60.00	**$ 19,642,500.00**
25	PAÑETE LISO 1:4 PARA ÁREAS DE VANOS DEMOLIDOS, INCLUYE FILOS, ESQUINAS Y DILATACIONES.	M2	$ 23,765.00	40.00	**$ 950,600.00**
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO SOBRE MUROS INTERNOS A 2 MANOS INCLUYE LINEAL DE LAS ESQUINAS Y CARTERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA VINILO TIPO1.	M2	$ 17,945.00	250.00	**$ 4,486,250.00**
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN VANOS DE VENTANAS DEL 2 PISO, MARCO EN PERFILES CUADRADOS DE ACERO DE 1X1 Y BARRAS HORIZONTALES EN ACERO CIRCULAR DE 1CM DE DIAMETRO A DISTANCIA DE 11 CM ENTRE SÍ	M2	$ 354,050.00	18.92	**$ 6,699,877.74**
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE MESA PUSH PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL INCLUYE CONEXIÓN A RED DE AGUA FRIA DE 1/2" O 1", TUBERÍA EN PVC DE 1 1/2" O 2" SEGÚN EL CASO, A LA RED DE DESAGUE SANITARIO	UN	$ 366,175.00	0.00	**$ 0.00**
29	REFACCIONAMIENTO DE MUEBLES FIJOS Y ESTANTERIAS DE 6 ENTREPAÑOS, INCLUYE LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN COLOR GRIS BASALTO MATE Y FIJACIÓN A LOS MUROS CON ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (CHAZOS EXPANSIVOS)	UN	$ 32,980.00	0.00	**$ 0.00**
30	INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE, INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO, PIBOTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	$ 190,605.00	0.00	**$ 0.00**
31	REFACCIONAMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA AGLOMERADA, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR (INCRUSTADA EN EL PISO), CAMBIO DE MARCO INFERIOR POR PERFIL EN LÁMINA CALIBRE 20, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN COLOR WENGUE.	UN	$ 239,590.00	0.00	**$ 0.00**
32	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	M2	$ 2,910.00	332.00	**$ 966,120.00**
			SUBTOTAL 2 - SUMINISTROS E INSTALACIONES		**$ 156,283,926.08**


3 - NP

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PUPERBOARD, FIBROCEMENTO DRYWALL O SIMILAR - 2 CARAS PARALES CADA 61CM, PINTADO, ESTUCADO CON SUS JUNTAS.	M2	$ 182,000.00	22.14	**$ 4,028,824.80**
NP 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDIRO TEMPLADO 10MM CON BISAGRA, MANIJA, PIVOTE, CERRADURA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 1,401,783.00	2.00	**$ 2,803,566.00**
NP 03	MANTENIMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE Y OTROS CON LOS SIGUIENTES MATERIALES TUBERIA, FILTROS, LIQUIDO REFRIGERANTE, ROBATEX , CABLE.	UN	$ 395,742.00	6.00	**$ 2,374,452.00**
NP 04	DESMONTE, REUBICACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE Y OTROS, RECOLECCION DE GAS REFRIGERANTE, DESMONTE DE TRAMOS DE TUBERIA VIEJA, CAMBIO POR NUEVA, CABLEADO, FILTROS, LIQUIDO REFRIGERANTE, ROBATEX.	UN	$ 647,202.00	6.00	**$ 3,883,212.00**
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18, CON SUS RESPECTIVOS DOBLECES.	ML	$ 112,500.00	87.61	**$ 9,856,462.50**
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 3/4" EMT, INCLUYE UNIONES CURVAS, TERMINALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y MARCACIÓN.	ML	$ 32,661.00	60.00	**$ 1,959,660.00**
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 1" EMT, INCLUYE UNIONES CURVAS, TERMINALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y MARCACIÓN.	ML	$ 58,627.00	54.00	**$ 3,165,858.00**
NP 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 10X10CM	UN	$ 94,111.00	8.00	**$ 752,888.00**
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE SFTP CAT 6A (4% DESPERDICIO)	ML	$ 11,947.00	800.00	**$ 9,557,600.00**
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA CORRUGADA METALICA DE 12x5 DE 2.4 METROS. (INCLUYE TORNILLOS , CHAZOS).	ML	$ 39,708.00	240.00	**$ 9,529,920.00**
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS y/o VOZ INCLUYE DOS JACKS CAT 6A, FACE PLACES, ADAPTADOR.	UN	$ 134,230.00	60.00	**$ 8,053,800.00**
NP 12	CERTIFICACION Y ETIQUETADO DE PUNTO DE DATOS	UN	$ 15,600.00	31.00	**$ 483,600.00**
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION HERRAJE CAT 6A / PACHPANEL	UN	$ 908,129.00	2.00	**$ 1,816,258.00**
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PACH CORD X 2M	UN	$ 77,944.00	62.00	**$ 4,832,528.00**
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL METALICO	UN	$ 65,818.00	112.00	**$ 7,371,616.00**
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO PESADO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	UN	$ 881,784.00	3.00	**$ 2,645,352.00**
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TRIPOLAR DE CAJA MOLDEADA 3X32 A 40A, MAYOR A 25KA, ABB O DE MEJOR ESPECIFICACION.	UN	$ 780,984.00	6.00	**$ 4,685,904.00**
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFLABLE O DE RIEL DE 1X20A.	UN	$ 66,351.00	20.00	**$ 1,327,020.00**
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE AISLADO TC LS HF FR 3X10 + 1X8 + 3X8	ML	$ 76,839.00	50.00	**$ 3,841,950.00**
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PARA SALIDA DE TOMAS CABLE CU 1#12+1#12+#12T, LH LS FR	ML	$ 35,124.00	344.00	**$ 12,082,656.00**

NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PARA SALIDA DE TOMAS REGULADAS DE CABLE TRENZADO CU 1#12+1#12+#12T, LH LS FR	ML	$ 50,861.00	324.00	**$ 16,478,964.00**
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE	UN	$ 67,942.00	53.00	**$ 3,600,926.00**
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA ELECTRICA REGULADA CON POLO A TIERRA COLOR NARANJA.	UN	$ 93,693.00	50.00	**$ 4,684,650.00**
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1" IMC INCLUYE UNIONES, CURVAS, TERMINALES Y ACCESOTIOS DE FIJACION Y MARCACION.	ML	$ 97,436.00	27.00	**$ 2,630,772.00**
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE	M2	$ 142,542.00	84.54	**$ 12,050,500.68**
				SUBTOTAL 3 - NP	**$ 134,498,939.98**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 296,213,433.00**

TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 73,837,122.44**
Administracion	20%	$ 59,242,686.60
Imprevistos	1%	$ 2,962,134.33
Utilidad	3%	$ 9,775,043.29
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 1,857,258.22

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**$**	**370,050,555.44**



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 01**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PUPERBOARD, FIBROCEMENTO DRYWALL O SIMILAR - 2 CARAS PARALES CADA 61CM, PINTADO, ESTUCADO CON SUS JUNTAS.**				
Unidad Medida	**M2**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4105002	LAMINA SUPERBOARD 8MM - 244X122CM	UN	$76,890.67	0.670	$51,516.75
A4105003	PARAL (B6-B9) x 2,44m - Cal.(24/26)	UN	$9,665.50	0.710	$6,862.51
A4105004	PARAL (B6-B9) x 3,05m - Cal.(24/26)	UN	$10,089.00	0.540	$5,448.06
A4105005	CANAL (60-90)mm x 2,44m - Cal.(24/26)	UN	$7,648.67	0.680	$5,201.09
A4105006	TORNILLOS 8X1/2"	UN	$61.87	6.000	$371.20
A4105007	TORNILLO 6X1 AVELLANANTE	UN	$66.70	20.000	$1,334.00
A4105008	TORNILLO 6X3/4	UN	$78.52	20.000	$1,570.33
A4105009	CINTA MALLA	M	$274.81	2.000	$549.63
A4105010	LIJA 120	UN	$1,900.00	0.200	$380.00
A4105011	SOLDABOARD	KG	$7,398.68	1.500	$11,098.02
A4105012	MASILLA PARA DRYWAL/SUPERBOARD	KG	$2,606.33	3.300	$8,600.90
A4105013	CUÑETE DE PINTURA X 5GALONES	UN	$496,566.67	0.11	$57,036.47
Total Materiales					$ 149,968.95

Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$31,098.11	3%	$932.94
Total Equipos					$ 932.94

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301030	CUADRILLA DRY WALL TIPO 1 (1 OFICIAL DRYWALL + 1 AYUDANTES DRYWALL)	HC	$31,483.67	0.7000	$22,038.57
C1301027	CUADRILLA PINTURA TIPO 1 (1 OFICIAL PINTOR + 1 AYUDANTES PINTOR)	HC	$30,198.48	0.3000	$9,059.55
Total Mano de Obra					$ 31,098.11

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 182,000.00
Factor Incremento	1	$ 182,000.00
Administracion	20%	$ 36,400.00
Imprevistos	1%	$ 1,820.00
Utilidad	3%	$ 6,006.00
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 1,141.14

TOTAL	$ 227,367.14

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 02**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDIRO TEMPLADO 10MM CON BISAGRA, MANIJA, PIVOTE, CERRADURA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.**				
Unidad Medida	**M2**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A7402013	VIDRIO TEMPLADO 10mm	M2	$235,000.00	1.000	$235,000.00
A7402014	BISAGRA PARA PUERTA EN VIDRIO	UN	$529,966.67	1.000	$529,966.67
A7402015	MANIJA DOBLE PARA PUERTA EN VIDRIO	UN	$203,100.00	1.000	$203,100.00
A7402016	CERRADURA PARA PUERTA EN VIDRIO	UN	$127,733.33	1.000	$127,733.33
A7402017	PIVOTE - BOTELLA DE GIRO	UN	$118,400.00	1.00	$118,400.00
Total Materiales					$ 1,214,200.00

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601034	TALADRO ROTOPERCUTOR	DIA	$76,398.00	0.50000	$38,199.00
B1002002	NIVEL LASER	DIA	$38,500.00	0.50000	$19,250.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$126,343.28	3%	$3,790.30
Total Equipos					$ 61,239.30

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$25,268.66	5.0000	$126,343.28
Total Mano de Obra					$ 126,343.28

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 1,401,783.00
Factor Incremento	1	$ 1,401,783.00
Administracion	20%	$ 280,356.60
Imprevistos	1%	$ 14,017.83
Utilidad	3%	$ 46,258.84
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 8,789.18

TOTAL	$ 1,751,205.45



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 03**				
Actividad	**MANTENIMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE Y OTROS CON LOS SIGUIENTES MATERIALES TUBERIA, FILTROS, LIQUIDO REFRIGERANTE, ROBATEX , CABLE.**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4701009	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 1/2" PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	$21,803.00	1.500	$32,704.50
A4701010	ROBATEX 1/2"	ML	$9,473.33	1.500	$14,210.00
A4701011	GAS REFRIGERANTE R410A	KG	$38,344.67	1.200	$46,013.60
A4701012	CABLE COBRE 4X14	ML	$9,495.00	1.000	$9,495.00
A4701013	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	UN	$72,230.00	1.000	$72,230.00
A4701014	CINTA VINILO	UN	$19,741.67	0.05	$987.08
Total Materiales					$ 175,640.18

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.05000	$2,250.00
B3601313	BOMBA DE VACIO	DIA	$68,000.00	0.05000	$3,400.00
B3601314	VACUOMETRO	DIA	$20,000.00	0.05000	$1,000.00
B3601315	MANOMETRO DIGITAL	DIA	$25,000.00	0.05000	$1,250.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$206,021.41	3%	$6,180.64
Total Equipos					$ 14,080.64

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301026	M.O. INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	DIA	$286,140.85	0.7200	$206,021.41
Total Mano de Obra					$ 206,021.41

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 395,742.00
Factor Incremento	1	$ 395,742.00
Administracion	20%	$ 79,148.40
Imprevistos	1%	$ 3,957.42
Utilidad	3%	$ 13,059.49
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 2,481.30

TOTAL	$ 494,388.61



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 04**				
Actividad	**DESMONTE, REUBICACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE Y OTROS, RECOLECCION DE GAS REFRIGERANTE, DESMONTE DE TRAMOS DE TUBERIA VIEJA, CAMBIO POR NUEVA, CABLEADO, FILTROS, LIQUIDO REFRIGERANTE, ROBATEX.**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4701009	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 1/2" PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	$21,803.00	3.000	$65,409.00
A4701010	ROBATEX 1/2"	ML	$9,473.33	3.000	$28,420.00
A4701011	GAS REFRIGERANTE R410A	KG	$38,344.67	1.500	$57,517.00
A4701012	CABLE COBRE 4X14	ML	$9,495.00	3.000	$28,485.00
A4701013	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	UN	$72,230.00	1.000	$72,230.00
A4701014	CINTA VINILO	UN	$19,741.67	0.50	$9,870.83
Total Materiales					$ 261,931.83

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.20000	$9,000.00
B3601313	BOMBA DE VACIO	DIA	$68,000.00	0.20000	$13,600.00
B3601314	VACUOMETRO	DIA	$20,000.00	0.20000	$4,000.00
B3601315	MANOMETRO DIGITAL	DIA	$25,000.00	0.20000	$5,000.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$343,369.02	3%	$10,301.07
Total Equipos					$ 41,901.07

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301026	M.O. INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	DIA	$286,140.85	1.2000	$343,369.02
Total Mano de Obra					$ 343,369.02

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 647,202.00
Factor Incremento	1	$ 647,202.00
Administracion	20%	$ 129,440.40
Imprevistos	1%	$ 6,472.02
Utilidad	3%	$ 21,357.67
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 4,057.96

TOTAL	$ 808,530.04



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 05**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18, CON SUS RESPECTIVOS DOBLECES.**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3301025	LAMINA CALIBRE 18	UN	$192,198.00	0.200	$38,439.60
Total Materiales					$ 38,439.60


Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3501040	SERVICIO DOBLADORA	GLB	$35,000.00	0.09091	$3,181.82
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$64,435.07	10%	$6,443.51
Total Equipos					$ 9,625.33

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$25,268.66	2.5500	$64,435.07
Total Mano de Obra					$ 64,435.07

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 112,500.00
Factor Incremento	1	$ 112,500.00
Administracion	20%	$ 22,500.00
Imprevistos	1%	$ 1,125.00
Utilidad	3%	$ 3,712.50
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 705.38

TOTAL	$ 140,542.88



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 06**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 3/4" EMT, INCLUYE UNIONES CURVAS, TERMINALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y MARCACIÓN.**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905011	TUBERIA 3/4" EMT	UN	$28,262.00	0.340	$9,609.08
A3905012	UNION 3/4" EMT.	UN	$1,483.33	1.000	$1,483.33
A3905013	CURVA 3/4" EMT.	UN	$1,891.00	1.00	$1,891.00
Total Materiales					$ 12,983.41

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$17,888.84	10%	$1,788.88
Total Equipos					$ 1,788.88

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.0665	$17,888.84
Total Mano de Obra					$ 17,888.84

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 32,661.00
Factor Incremento	1	$ 32,661.00
Administracion	20%	$ 6,532.20
Imprevistos	1%	$ 326.61
Utilidad	3%	$ 1,077.81
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 204.78

TOTAL	$ 40,802.41

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 07**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 1" EMT, INCLUYE UNIONES CURVAS, TERMINALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y MARCACIÓN.**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905014	TUBERIA 1" EMT	UN	$41,379.67	0.450	$18,620.85
A3905015	UNION 1" EMT.	UN	$2,179.67	1.000	$2,179.67
A3905016	CURVA 1" EMT.	UN	$3,383.00	1.00	$3,383.00
Total Materiales					$ 24,183.52

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$31,312.19	10%	$3,131.22
Total Equipos					$ 3,131.22

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.1164	$31,312.19
Total Mano de Obra					$ 31,312.19

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 58,627.00
Factor Incremento	1	$ 58,627.00
Administracion	20%	$ 11,725.40
Imprevistos	1%	$ 586.27
Utilidad	3%	$ 1,934.69
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 367.59

TOTAL	$ 73,240.95

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 08**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 40X40CM**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905017	CAJA METALICA 10X10 CM	UN	$112,075.33	0.450	$50,433.90
Total Materiales					$ 50,433.90

Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.05000	$2,250.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$37,660.71	10%	$3,766.07
Total Equipos					$ 6,016.07

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.1400	$37,660.71
Total Mano de Obra					$ 37,660.71

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 94,111.00
Factor Incremento	1	$ 94,111.00
Administracion	20%	$ 18,822.20
Imprevistos	1%	$ 941.11
Utilidad	3%	$ 3,105.66
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 590.08

TOTAL	$ 117,570.05



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 09**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION CABLE SFTP CAT 6A (4% DESPERDICIO)**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905018	CABLE CATEGORIA 6A	UN	$3,799.33	1.040	$3,951.31
Total Materiales					$ 3,951.31

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.01000	$450.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$6,859.63	10%	$685.96
Total Equipos					$ 1,135.96

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.0255	$6,859.63
Total Mano de Obra					$ 6,859.63

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 11,947.00
Factor Incremento	1	$ 11,947.00
Administracion	20%	$ 2,389.40
Imprevistos	1%	$ 119.47
Utilidad	3%	$ 394.25
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 74.91

TOTAL	$ 14,925.03



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 10**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA CORRUGADA METALICA DE 12x5 DE 2.4 METROS. (INCLUYE TORNILLOS , CHAZOS).**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905019	CANALETA METALICA 12X5	UN	$91,123.67	0.210	$19,135.97
Total Materiales					$ 19,135.97

Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.01000	$450.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$18,292.35	10%	$1,829.23
Total Equipos					$ 2,279.23

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.0680	$18,292.35
Total Mano de Obra					$ 18,292.35

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 39,708.00
Factor Incremento	1	$ 39,708.00
Administracion	20%	$ 7,941.60
Imprevistos	1%	$ 397.08
Utilidad	3%	$ 1,310.36
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 248.97

TOTAL		$ 49,606.01



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 11**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS y/o VOZ INCLUYE DOS JACKS CAT 6A, FACE PLACES, ADAPTADOR.**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905020	FACEPLATES 6A	UN	$8,116.67	1.000	$8,116.67
A3905021	JACK 6A	UN	$21,630.00	2.00	$43,260.00
Total Materiales					$ 51,376.67

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$75,321.42	10%	$7,532.14
Total Equipos					$ 7,532.14

Mano de Obra


Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.2800	$75,321.42
Total Mano de Obra					$ 75,321.42

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 134,230.00
Factor Incremento	1	$ 134,230.00
Administracion	20%	$ 26,846.00
Imprevistos	1%	$ 1,342.30
Utilidad	3%	$ 4,429.59
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 841.62

TOTAL	$ 167,689.51



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 12**				
Actividad	**CERTIFICACION Y ETIQUETADO DE PUNTO DE DATOS**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Materiales					$ -

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Equipos					$ -

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301061	CERTIFICADOR HOMOLOGADO	UN	$15,600.00	1.0000	$15,600.00
Total Mano de Obra					$ 15,600.00

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 15,600.00
Factor Incremento	1	$ 15,600.00
Administracion	20%	$ 3,120.00
Imprevistos	1%	$ 156.00
Utilidad	3%	$ 514.80
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 97.81

TOTAL	$ 19,488.61



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 13**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION HERRAJE CAT 6A / PACHPANEL**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905022	PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PTS	UN	$882,976.67	1.000	$882,976.67
Total Materiales					$ 882,976.67

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$22,865.43	10%	$2,286.54
Total Equipos					$ 2,286.54

Mano de Obra


Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.0850	$22,865.43
Total Mano de Obra					$ 22,865.43

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 908,129.00
Factor Incremento	1	$ 908,129.00
Administracion	20%	$ 181,625.80
Imprevistos	1%	$ 9,081.29
Utilidad	3%	$ 29,968.26
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 5,693.97

TOTAL	$ 1,134,498.32



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 14**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PACH CORD X 2M**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905023	PACHCORD X 2M	UN	$59,450.00	1.000	$59,450.00
Total Materiales					$ 59,450.00


Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$16,812.82	10%	$1,681.28
Total Equipos					$ 1,681.28

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.0625	$16,812.82
Total Mano de Obra					$ 16,812.82

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 77,944.00
Factor Incremento	1	$ 77,944.00
Administracion	20%	$ 15,588.80
Imprevistos	1%	$ 779.44
Utilidad	3%	$ 2,572.15
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 488.71

TOTAL		$ 97,373.10



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 15**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL METALICO**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A3905024	TROQUEL METALICO	UN	$59,900.00	1.000	$59,900.00
Total Materiales					$ 59,900.00


Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$5,380.10	10%	$538.01
Total Equipos					$ 538.01

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301060	M.O. INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	DIA	$269,005.09	0.0200	$5,380.10
Total Mano de Obra					$ 5,380.10

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 65,818.00
Factor Incremento	1	$ 65,818.00
Administracion	20%	$ 13,163.60
Imprevistos	1%	$ 658.18
Utilidad	3%	$ 2,171.99
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 412.68

TOTAL	$ 82,224.45



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 16**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO PESADO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4402018	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UN	$550,947.00	1.000	$550,947.00
A4602017	CABLE DE COBRE No12	ML	$13,000.00	3.00	$39,000.00
Total Materiales					$ 589,947.00

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.40000	$18,000.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$248,942.54	10%	$24,894.25
Total Equipos					$ 42,894.25

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.8700	$248,942.54
Total Mano de Obra					$ 248,942.54

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 881,784.00
Factor Incremento	1	$ 881,784.00
Administracion	20%	$ 176,356.80
Imprevistos	1%	$ 8,817.84
Utilidad	3%	$ 29,098.87
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 5,528.79

TOTAL	$ 1,101,586.30



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 17**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TRIPOLAR DE CAJA MOLDEADA 3X32 A 40A, MAYOR A 25KA, ABB O DE MEJOR ESPECIFICACION.**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4402019	TOTALIZADO TRIPOLAR	UN	$228,278.33	1.000	$228,278.33
A4602017	CABLE DE COBRE No12	ML	$13,000.00	10.00	$130,000.00
Total Materiales					$ 358,278.33

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	1.00000	$45,000.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$343,369.02	10%	$34,336.90
Total Equipos					$ 79,336.90

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	1.2000	$343,369.02
Total Mano de Obra					$ 343,369.02

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 780,984.00
Factor Incremento	1	$ 780,984.00
Administracion	20%	$ 156,196.80
Imprevistos	1%	$ 7,809.84
Utilidad	3%	$ 25,772.47
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 4,896.77

TOTAL	$ 975,659.88



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 18**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFLABLE O DE RIEL DE 1X20A.**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4402020	BREAKER 20A	UN	$35,633.33	1.000	$35,633.33
Total Materiales					$ 35,633.33


Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.20000	$9,000.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$19,743.72	10%	$1,974.37
Total Equipos					$ 10,974.37

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.0690	$19,743.72
Total Mano de Obra					$ 19,743.72

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 66,351.00
Factor Incremento	1	$ 66,351.00
Administracion	20%	$ 13,270.20
Imprevistos	1%	$ 663.51
Utilidad	3%	$ 2,189.58
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 416.02

TOTAL	$ 82,890.31



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 19**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE AISLADO TC LS HF FR 3X10 + 1X8 + 3X8**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4402021	CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X8 AWG	ML	$17,850.00	1.000	$17,850.00
A4402022	CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 1X8 AWG	ML	$15,502.33	1.000	$15,502.33
A4402023	CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X10 AWG	ML	$13,446.53	3.00	$40,339.60
Total Materiales					$ 73,691.93

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$2,861.41	10%	$286.14
Total Equipos					$ 286.14

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.0100	$2,861.41
Total Mano de Obra					$ 2,861.41

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 76,839.00
Factor Incremento	1	$ 76,839.00
Administracion	20%	$ 15,367.80
Imprevistos	1%	$ 768.39
Utilidad	3%	$ 2,535.69
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 481.78

TOTAL		$ 95,992.66

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 20**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PARA SALIDA DE TOMAS CABLE CU 1#12+1#12+#12T, LH LS FR**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4402024	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE AISLADO TC LS HF FR #12	ML	$3,394.10	3.060	$10,385.95
Total Materiales					$ 10,385.95

Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.20000	$9,000.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$14,307.04	10%	$1,430.70
Total Equipos					$ 10,430.70

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.0500	$14,307.04
Total Mano de Obra					$ 14,307.04

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 35,124.00
Factor Incremento	1	$ 35,124.00
Administracion	20%	$ 7,024.80
Imprevistos	1%	$ 351.24
Utilidad	3%	$ 1,159.09
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 220.23

TOTAL		$ 43,879.36



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 21**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PARA SALIDA DE TOMAS REGULADAS DE CABLE TRENZADO CU 1#12+1#12+#12T, LH LS FR**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4402024	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE AISLADO TC LS HF FR #12	ML	$3,394.10	3.060	$10,385.95
Total Materiales					$ 10,385.95

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.20000	$9,000.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$28,614.08	10%	$2,861.41
Total Equipos					$ 11,861.41

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.1000	$28,614.08
Total Mano de Obra					$ 28,614.08

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 50,861.00
Factor Incremento	1	$ 50,861.00
Administracion	20%	$ 10,172.20
Imprevistos	1%	$ 508.61
Utilidad	3%	$ 1,678.41
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 318.90

TOTAL	$ 63,539.12

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 22**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4602015	CABLE No12	ML	$2,203.00	3.500	$7,710.50
A4902028	LIMPIADOR 1/4	UN	$60,000.00	0.020	$1,200.00
A4902027	SOLDADURA 1/4	UN	$87,000.00	0.045	$3,915.00
A4701012	CABLE COBRE 4X14	ML	$9,495.00	0.500	$4,747.50
A4908013	CAJA 5800 PVC	UN	$2,500.00	1.000	$2,500.00
A5601002	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E	UN	$1,233.33	1.000	$1,233.33
A4509002	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE	UN	$11,544.00	1.000	$11,544.00
A4908004	TUBO CONDUIT PVC ½ "	ML	$1,399.67	6.12	$8,565.96
Total Materiales					$ 41,416.29


Equipos					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$25,752.68	3%	$772.58
Total Equipos					$ 772.58

Mano de Obra					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.0900	$25,752.68
Total Mano de Obra					$ 25,752.68

Transporte					
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 67,942.00
Factor Incremento	1	$ 67,942.00
Administracion	20%	$ 13,588.40
Imprevistos	1%	$ 679.42
Utilidad	3%	$ 2,242.09
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 426.00

TOTAL	$ 84,877.90



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 23**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA ELECTRICA REGULADA CON POLO A TIERRA COLOR NARANJA.**				
Unidad Medida	**UN**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4602015	CABLE No12	ML	$2,203.00	5.000	$11,015.00
A4902028	LIMPIADOR 1/4	UN	$60,000.00	0.020	$1,200.00
A4902027	SOLDADURA 1/4	UN	$87,000.00	0.045	$3,915.00
A4701012	CABLE COBRE 4X14	ML	$9,495.00	0.500	$4,747.50
A4908013	CAJA 5800 PVC	UN	$2,500.00	1.000	$2,500.00
A5601002	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E	UN	$1,233.33	1.000	$1,233.33
A4908017	TOMA ELECTRICA REGULADA CON POLO A TIERRA COLOR NARANJA	UN	$26,716.67	1.000	$26,716.67
A4908004	TUBO CONDUIT PVC ½ "	ML	$1,399.67	5.00	$6,998.33
Total Materiales					$ 58,325.83

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$34,336.90	3%	$1,030.11
Total Equipos					$ 1,030.11

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.1200	$34,336.90
Total Mano de Obra					$ 34,336.90

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 93,693.00
Factor Incremento	1	$ 93,693.00
Administracion	20%	$ 18,738.60
Imprevistos	1%	$ 936.93
Utilidad	3%	$ 3,091.87
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 587.46

TOTAL	$ 117,047.85

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proyecto	**Regional del SENA Regional Huila**	**Fecha**	**21/03/2025**	**Versión**	**2**
Objeto Proyecto	**Adecuacion de oficinas administrativas del SENA - COMERCIO - HUILA.**	**No. de Contrato**	**N/A**		
Contratista	**EQUISERVICIO INDUSTRIALES SAS**	**Capítulo**	**3 - NP**		
Código	**NP 24**				
Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1" IMC INCLUYE UNIONES, CURVAS, TERMINALES Y ACCESOTIOS DE FIJACION Y MARCACION.**				
Unidad Medida	**ML**				

Materiales

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
A4908018	TUBO GALVANIZADO 1" IMC	UN	$80,100.00	0.450	$36,045.00
A4908019	UNION GALVANIZADO 1"	UN	$6,182.33	2.000	$12,364.67
A4908020	CURVA GALVANIZADO 1"	UN	$22,400.00	1.00	$22,400.00
Total Materiales					$ 70,809.67

Equipos

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
B3601312	ATORNILLADOR INALAMBRICO ELECTRICO	DIA	$45,000.00	0.20000	$9,000.00
B0301005	SECCION DE ANDAMIO CERTIFICADO (1.4m x 1.4m)	DIA	$35,000.00	0.00000	$0.00
ABC001	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$16,023.89	10%	$1,602.39
Total Equipos					$ 10,602.39

Mano de Obra

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
C1301062	CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	DIA	$286,140.85	0.0560	$16,023.89
Total Mano de Obra					$ 16,023.89

Transporte

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					$ -

Total Costos Directo		$ 97,436.00
Factor Incremento	1	$ 97,436.00
Administracion	20%	$ 19,487.20
Imprevistos	1%	$ 974.36
Utilidad	3%	$ 3,215.39
IVA Sobre la Utilidad	19%	$ 610.92

TOTAL	$ 121,723.87



GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: CALLE 46 # 16 - 24 OFICINA 705-706
Teléfono: 608 8577174
Email: equiserviciossas@equindustriales.com