ANEXO PRESUPUESTO

Item	Especificación	Unidad de Medida	Cantidad	Total unitario	TOTAL
1	Suministro de Vallas de Contención: Marco externo de 1,50 m de ancho x 1,00 m de alto en Tubo cuadrado galvanizado de 2" calibre 14. Marco interno de 1,10 m de ancho x 1,00 m de alto en tubo cuadrado galvanizado de 2" calibre 14. Un Gancho U invertida en varilla de hierro lisa de 12.7 mm + 2 mm de diámetro y 24 cm de largo. Un acople de 8 cm de largo y diámetro interno de 2.2 cm en tubo redondo galvanizado de 1” calibre 16. Dos soportes (patas) horizontales de 70 cm de largo con tubo cuadrado galvanizado de 2" calibre 14, con cuatro rodachines industriales (2 en cada soporte), Tablero en lámina Cold Rolled Calibre 16 de 90 cm de alto x 100 cm de ancho, Pintura Anticorrosiva negro mate y Brandeo Institucional sobre lámina.	Und	65	$ 2.071.861	$ 134.670.991
TOTAL					$ 134.670.991

ANTES DE IVA	$ 113.168.900,00
IVA	$ 21.502.091,00