DASCOL
INGENIERÍA Y SUMINISTROS
NIT 901791089-6

NIT. 901.791.089-6
Teléfono: 3163337927 Correo: dascolingenieriaysuministros@gmail.com

Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

CLIENTE:

COTIZACON No. 270

DIRECCION: Calle 5 No. 22-67 Barrio Alborada.

FECHA: 27 Marzo de 2025

PETICION: Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO UNT	PARCIAL
I	**INTERNO**				
1,00	**Despachos Judiciales**				
1.01	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm de piso a techo altura aproximada de 2,40 m, con película en sandblasting según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	49,92	m2	$ 560.000,00	$ 27.955.200
1.02	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm con película en sandblasting y marco en aluminio, según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	4,00	Und	$ 1.120.000,00	$ 4.480.000
2,00	**Archivos**				
2.01	Suministro e instalación de muro divisorio en drywall con una altura de 2 metros, acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. Incluye materiales, accesorios y mano de obra para su correcta instalación y terminación.	41,80	m2	$ 188.000,00	$ 7.858.400
2.02	Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro 10 mm con los accesorios para su uso y según diseño aprobado	3,00	Und	$ 840.000,00	$ 2.520.000
2.03	Desmonte y reinstalación de puerta de aluminio existente, incluyendo ajuste y verificación de su correcto funcionamiento.	1,00	Und	$ 210.000,00	$ 210.000
3,00	**Sala Amiga**				
3.01	Suministro e instalación de mueble aéreo de 2,30 m de ancho, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en acero inoxidable. Equipado con manijas tipo Graft en aluminio, locero y vasero de 0,56 m de ancho, y puertas batientes. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	Und	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000
3.02	Suministro e instalación de mueble de piso de 1,55 m de ancho, 0,90 m de alto y 0,60 m de profundidad, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en aluminio y manijas tipo Graft en aluminio. Equipado con patas niveladoras, entrepaño fijo, un cajón cubiertero con riel de extensión, puertas altas y puerta baja. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	Und	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000
3.03	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,60 m de largo, 0,60 m de ancho y espesor de 2 cm, con filos a 45° en tres lados. Incluye salpicadero en el mismo material, con altura de 7 cm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y acabado.	1,00	Und	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000
3.04	Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer de una poceta en acero inoxidable, dimensiones 60x40 cm. Incluye desagüe, sifón, canastilla en acero inoxidable y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	Und	$ 299.040,00	$ 299.040
3.05	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol, con cuerpo y manija en acero inoxidable. Incluye conexión a la red hidráulica, insumos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	Und	$ 339.200,00	$ 339.200
3.06	Suministro e instalación de dispensador de jabon liquido para fregadero en acero inoxidable con sistema de push, pico giratorio y capacidad de 1 lt.	1,00	Und	$ 483.150,00	$ 483.150
3.07	Suministro e instalación de nevera No Frost de dos puertas, con capacidad de 391 litros, color negro, equipada con compresor Inverter.	1,00	Und	$ 260.000,00	$ 260.000
4,00	**Porteria**				

4.01	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,20 m de largo y 0,55 m de ancho, con filos a 45° en tres lados. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	1,00	Und	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000
4.02	Suministro e instalación de estructura en Superboard para soporte de mesón de recepción, con perfilería metálica reforzada a cada 0,40 m. Acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. La estructura incluirá una división interna con entrepaño fijo para optimizar el almacenamiento en la parte interna del mueble. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	Und	$ 940.000,00	$ 940.000
4.03	Suministro e instalación de película de sandblasting en puertas y ventanas existentes, incluyendo preparación de superficies y materiales necesarios, según diseño aprobado	14,78	m2	$ 85.000,00	$ 1.256.300
4.04	Instalación de TV de 60" para sistema de seguridad, incluyendo soportes, fijaciones, cables de conexión y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	1,00	Und	$ 100.000,00	$ 100.000
5,00	**Señalización**				
5.01	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Derecha', con diseño conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 100.000,00	$ 300.000
5.02	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Izquierda', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 100.000,00	$ 300.000
5.03	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Salida de Emergencia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 100.000,00	$ 300.000
5.04	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Mujer', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	2,00	Und	$ 100.000,00	$ 200.000
5.05	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Hombre', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	2,00	Und	$ 100.000,00	$ 200.000
5.06	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo Eléctrico', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	4,00	Und	$ 100.000,00	$ 400.000
5.07	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor ABC', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 100.000,00	$ 300.000
5.08	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor Agua para Archivo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	2,00	Und	$ 100.000,00	$ 200.000
5.09	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo de Caída en Escaleras', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 100.000,00	$ 300.000
5.10	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Camillas', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 100.000,00	$ 300.000
5.11	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Botiquin', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 100.000,00	$ 300.000
5.12	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Punto de Encuentro', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	1,00	Und	$ 100.000,00	$ 100.000
5.13	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Alto Nivel de Ruido', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	1,00	Und	$ 100.000,00	$ 100.000

5.14	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Use los Elementos de Protección', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	1,00	Und	$ 100.000,00	$ 100.000
5.15	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Sala de Lactancia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	1,00	Und	$ 100.000,00	$ 100.000
5.16	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Cuarto de Aseo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	2,00	Und	$ 100.000,00	$ 200.000
6,00	**HSE**				
6,01	Suministro e instalación de punto ecológico de 55 litros, compuesto por contenedores para separación de residuos según normativas vigentes. Incluye estructura de soporte, rotulación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	3,00	Und	$ 650.000,00	$ 1.950.000
6,02	Suministro e instalación de camilla para atención de emergencias, fabricada en material resistente y de fácil limpieza. Incluye soporte, correas de sujeción y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	3,00	Und	$ 320.000,00	$ 960.000
6,03	Suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios completamente equipado, fabricado en material resistente, con compartimentos organizadores y equipado según normativas vigentes. Incluye elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación.	3,00	Und	$ 600.000,00	$ 1.800.000
6,04	Suministro e instalación de extintores ABC, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	3,00	Und	$ 240.000,00	$ 720.000
6,05	Suministro e instalación de extintores de agua para archivo, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2,00	Und	$ 260.000,00	$ 520.000
7	**Baños**				
7.01	Siministro e instalación de puerta metálica en aluminio con pelicula en sanblasting según diseño	4,00	Und	$ 870.000,00	$ 3.480.000
				SUBTOTAL ADECUACIONES INTERNAS	**$ 74.331.290,00**
II	**EXTERIOR**				
8	**Seguridad Perimetral**				
8,01	Suministro e instalación de concertina doble de seguridad, incluye fijaciones, soportes y elementos de anclaje necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, garantizando resistencia y protección perimetral.	60,00	ml	$ 90.000,00	$ 5.400.000
9	**Marquecina**				
9,01	Suministro e instalación de marquecina de 3 m de ancho para puerta principal con los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño aprobado.	1,00	Und	$ 1.876.000,00	$ 1.876.000
10	**Adecuaciones Pozo Septico**				
10,01	Suministro e instalación de Bomba Sumergible en Acero Inoxidable para Aguas Negras, con descarga de 2" con todos los elementos para su correcta instalación.	1,00	Und	$ 15.650.000,00	$ 15.650.000
				SUBTOTAL ADECUACIONES EXTERNAS	**$ 22.926.000,00**
				Subtotal	$ 97.257.290,00
		Administración		**22%**	$ 21.396.604,00
		Imprevistos		**3%**	$ 2.917.719,00
		Utilidad		**5%**	$ 4.862.865,00
		IVA sobre Utilidad		**19%**	$ 923.944,00
				TOTAL COSTO DE OBRA	$ 127.358.422,00

Condiciones comerciales:

Validez de la 30 dias habiles.

Observacion: Las actividades se realizaran con el cumplimiento de normas de seguridad, con los mas altos estandares de calidad y mano de obra

C.c 7098.743.972 Bga

ING. DANIEL FERNANDO DIAZ PEÑA
Representante Legal
DASCOL INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
Correo: dascolingenieriaysuministros@gmail.com
TEL: 3163337927