RE-REQ-020-2025.

Formato No. 04 – PROPUESTA ECONOMICA.

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
Carrera 11 No. 27 - 27.
Tunja.

REFERENCIA: Proceso de Contratación "Requerimiento No. 020 de 2025", en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACION MECANICA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de "[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el "Proponente", manifiesto que ejecutare el objeto del proceso de acuerdo a la siguiente propuesta:

El oferente deberá presentar su propuesta debidamente ajustada a los siguientes requerimientos:

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LABORATORIO CLINICO							
1	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU MINI SPLIT	BLUE LINE	MS2410E2	D20219776021 4410120003	2		
2	AIRE ACONDICONADO 18,000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	Mez42277415	2		
3	AIRE ACONDICONADO 36,000 BTU	ZAET	CASETTE ZFC35	D20218687061 4403160007	2		
4	AIRE ACONDICONADO 36,000 BTU	ZAET	CASETTE ZFC36	D20218687061 4403160017	2		
5	AIRE ACONDICONADO 22,000 BTU	ELECTROLUX	EAIE22A2RSEQW	64690971	2		
6	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	CONFORT FRESH	CASSET		2		
AUTOCLAVES 2 PISO							

7	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU	INNOVAIR	MINI SPLIT LG092CEV	383751000006 1	2		
8	AIRE ACONDICIONADO 10.000 BTU	INNOVAIR	MINI SPLIT EV10C2DB6	C10105680010 8802120110	2		
9	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU	INNOVAIR	MINI SPLIT LG092CEV	3,83751E+12	2		
	RADIOLOGIA						
10	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	BLUE LINE	CASSETTE MCC-36CR	D20209682021 3705160014	2		
11	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	BLUE LINE	CASSETTE MCC-36CR	D20206064071	2		
12	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	YORK	MINI SPLIT RVE18DS-ADR	238301239130 900000	2		
13	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	YORK	MINI SPLIT RVE18DS-ADR	238301877130 7 0000032	2		
14	AIRE ACONDICIONADO 9,000 BTU	LG	MINI SPLIT S092CP	601KAQJ00604	2		
15	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	VIKIN	CASETTE XJCSR214 36-3-0-G	969315000003 0	2		
16	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	MIDEA INVERTER	13171801	54122000DZZ34 140120479	2		
	ECOGRAFIA 2 PISO						
17	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU	INNOVAIR	WDE24C2DB1	D20054553051 5B24120008	2		
	FARMACIA						
18	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETT DE 36.000BTU	BLUE LINE	MCC-36CR	D20227738051 4A13160001	2		
19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETT DE 36.000BTU	BLUE LINE	MCC-36CR	D20227738051 4A13160021	2		
	SISTEMAS						
20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36.000BTU	INNOVAIR	WDE36C2DB1	WDE200292120 315827120076	2		
21	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU	ELECTROLUX	EASE24A2RS EQW	82021654	2		
	FACTURACIÓN OFICINA 1ER PISO						
22	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETT DE 36.000BTU.	BLUE LINE	MCC-36CR	240108277016 3160000000	2		
	GASTROENTEROLOGIA						
23	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU	MIDEA INVERTER	12766005	54122000N0034 130170040	2		
	SISTEMA AIRE MEDICINAL						
24	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU	MIDEA INVERTER	MSA-BF-36HRFNX-MKON	341F2803801232 50130024	2		
	VENTILACION CAPM						
25	MANTENIMIENTO EQUIPO SPLIT MANEJADORA Y CONDENSADORA 2TR	BLUE LINE	COV- 1210 A3	340900280099 B0201000002	2		
26	Suministro e instalación de FILTRO 16x20X2 AL 35% de eficiencia				2		

27	Suministro e instalación de FILTRO 20x20X2 AL 35% de eficiencia				2		
MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA UCI NEONATAL							
	VENTILACION MECANICA	SIEMENS	HIPATH 3800				
28	Mantenimiento unidad de ventilación de suministro de aire				2		
29	Suministro e instalación Filtro de alta capacidad 30- 35% de 20x 24 x 4				16		
30	Suministro e instalación de Pre filtro scott brite de 40 %				12		
31	Mantenimiento ventiladores				3		
32	Limpieza y desinfección de rejillas de suministro y extracción de aire				1		
MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA SALAS DE CIRUGIA							
	VENTILACION MECANICA	SIEMENS	1LA3 113-4				
33	Suministro e instalación filtro alta capacidad 30-35% de 20"x20"x2"				16		
34	Suministro e instalación prefiltro alta capacidad 30-35% de 16"X20"X2"				16		
35	Suministro e instalación prefiltro scott brite de 40%				24		
36	Suministro e instalación filtro varicel del 60-65% de 24"x24"x11.5"				14		
37	Suministro e instalación de filtro varicel del 60-65% de 24"x12"x11.5"				8		
38	Suministro e instalación de filtro hepa del 99.99% 24"x24"x11.5"				14		
39	Suministro e instalación filtro hepa del 99.99% 24"x12"x11.5"				8		
40	Limpieza de ductos y reparaciones				1		
41	Mantenimiento ventiladores				8		
MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA URGENCIAS REANIMACIÓN							
	VENTILACION MECANICA	STARLIGHT	BV 1000 TD				
42	Suministro e instalación filtro hepa del 99.99% 24"x24"x11.5"	NA	NA	NA	2		
43	Suministro e instalación filtro varicel del 60.65% de 24"x24"x4"	NA	NA	NA	2		
44	Suministro e instalación prefiltro alta capacidad del 30-35% 24"x24"	NA	NA	NA	2		
45	Suministro e instalación prefiltro lavable de 24"x24"	NA	NA	NA	2		
46	Mantenimiento ventiladores	NA	NA	NA	4		
MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PATOLOGIA							
	VENTILACION MECANICA	GREENHECK	GB300HP-20				
47	Mantenimiento unidad de ventilación de suministro de aire	NA	NA	NA	3		
48	Suministro e instalación filtro alta capacidad 30-35% de 26"x24"x2"	NA	NA	NA	12		
49	Mantenimiento ventiladores tipo hongo	NA	NA	NA	3		

50	Limpieza y desinfección de rejillas de suministro y extracción de aire	NA	NA	NA	1		
51	Bolsa de repuestos	NA	NA	NA	1		
SUBTOTAL							
IVA							
TOTAL + IVA							

VALOR DE LA PROPUESTA EN LETRAS:

Atentamente,

Firma (Firma del Proponente o de su representante legal):
Nombre del proponente:
Nit. o C.C.:
Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Cedula del Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico: