

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, y pintura (3 manos)	m2	53,21

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. CC-1	Hr	0,40	\$ 3.998,00	\$ 1.599,20
SUBTOTAL \$ \$				1.599,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	m3	0,001	\$ 365.996,58	\$ 366,00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,2	\$ 3.130,00	\$ 626,00
Agua para obra	l	10,00	\$ 100,00	\$ 1.000,00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar	gal	0,1429	\$ 83.629,00	\$ 11.950,58
SUBTOTAL \$ \$				13.942,58

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
SUBTOTAL \$ \$					-


IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	\$ 39.979,00		\$ 39.979,00	0,40	\$ 15.991,60
SUBTOTAL \$ \$					15.991,60

TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 31.533,38

APROBÓ

ELABORÓ


ANA MALENA CORREA GUERRA

Subdirectora Administrativa y Financiera


ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Profesional de apoyo

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,1	Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate con montante y vidrio crudo de 6 mm. Suministro e instal.	m2	8,69

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. DD	Hr	2,00	\$ 3.604,00	\$ 7.208,00
SUBTOTAL \$ \$				7.208,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Empaque en U	m	2,84	\$ 266,00	\$ 755,44
Jamba ventana proyectante	m	0,10	\$ 12.792,00	\$ 1.279,20
Zocalo u horizontal superior 8025 mate	m	1,25	\$ 18.795,00	\$ 23.493,75
Sillar sistema 8025 mate	m	1,50	\$ 21.588,00	\$ 32.382,00
Vidrio incoloro 6 mm	m2	1,02	\$ 58.500,00	\$ 59.670,00
Cabezal 8025 mate	m	1,50	\$ 21.016,00	\$ 31.524,00
Silicona blanca cartucho 280 ml	und	0,50	\$ 19.308,00	\$ 9.654,00
Rodachines en acero 8025	und	1,00	\$ 5.113,00	\$ 5.113,00
Jamba 8025 mate	m	1,50	\$ 20.164,00	\$ 30.246,00
Translape 8025 mate	m	0,61	\$ 18.103,00	\$ 11.042,83
Zocalo u horizontal inferior 8025 mate	m	1,25	\$ 24.303,00	\$ 30.378,75
Chapa pico loro - ventana	und	0,30	\$ 47.586,00	\$ 14.275,80
Chazo plastico de 5/16"	und	6,0000	\$ 50,00	\$ 300,00
Tornillo 8 x 1 1/2" tipo Pan Ram	und	3,00	\$ 50,00	\$ 150,00
Empaque de estrella vitral 040-232 x 200 m	m	3,00	\$ 697,00	\$ 2.091,00
T divisor proyectante	m	0,25	\$ 17.994,00	\$ 4.498,50
Silla cabezal ventana proyectante	m	1,00	\$ 9.984,00	\$ 9.984,00
Adaptador 8025	m	0,15	\$ 8.013,00	\$ 1.201,95
Enganche sistema 8025 mate	m	1,22	\$ 17.984,00	\$ 21.940,48
Pisa vidrio curvo	m	1,00	\$ 5.624,00	\$ 5.624,00
SUBTOTAL \$ \$				295.604,70

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
SUBTOTAL \$ \$					-


IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla DD (Carpinteria de madera)	\$ 36.044,00		\$ 36.044,00	2,00	\$ 72.088,00
SUBTOTAL \$ \$					72.088,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 374.900,70

APROBÓ

ELABORÓ


ANA MALENA CORREA GUERRA
Subdirectora Administrativa y Financiera


ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Profesional de apoyo

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 - 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	Muro en bloque No. 4 arcilla estándar de 0.10 m (30 x 10 x 20)	m2	5,25

I. EQUIPO				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. AA	Hr	0,90	\$ 2.882,00	\$ 2.593,80
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	Hr	0,90	\$ 195,00	\$ 175,50
Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m	Hr	1,80	\$ 128,00	\$ 230,40
SUBTOTAL \$				\$ 2.999,70

II. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	m3	0,012	\$ 365.996,58	\$ 4.391,96
Bloque No. 4 de arcilla - estandar 30 x 10 x 20 cm	und	15,00	\$ 1.578,00	\$ 23.670,00
SUBTOTAL \$				\$ 28.061,96

III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales - t	Ton		0,0683	\$ 2.574,00	\$ 175,80
SUBTOTAL \$				\$ 175,80	

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)	\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,90	\$ 25.935,30
SUBTOTAL \$				\$ 25.935,30	
TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$ 57.172,76	

APROBÓ	ELABORÓ
	
ANA MALENA CORREA GUERRA	ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera	Profesional de apoyo

ICT
Instituto de Cultura
y Turismo de Bogotá
NIT: 901403046-2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,3	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos, incluye andamio colgante	m2	3,75

I. EQUIPO				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. CC-1	Hr	0,2381	\$ 3.998,00	\$ 951,92
Andamio colgante plataforma 3 x 0.75 m	Hr	0,24	\$ 11.113,00	\$ 2.646,01
				\$ -
			SUBTOTAL \$	3.597,93

II. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Pintura para fachadas y exteriores tipo Koraza de Pintuco o similar	gal	0,150	\$ 106.364,00	\$ 15.954,60
			SUBTOTAL \$	15.954,60

III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales - t	Ton		0,0002	\$ 2.574,00	\$ 0,51
				SUBTOTAL \$	0,51

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	\$ 39.979,00		\$ 39.979,00	0,2381	\$ 9.519,00
				SUBTOTAL \$	9.519,00
				TOTAL COSTO DIRECTO \$	29.072,04

APROBÓ  ANA MALENA CORREA GUERRA Subdirectora Administrativa y Financiera	ELABORÓ  ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ Profesional de apoyo
---	--

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,4	Pañete interior impermeabilizado 1:4, espesor 1.5 cm	m2	10,50			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. AA		Hr	0,4600	\$ 2.882,00	\$ 1.325,72	
Andamio tubular estandar con tijeras		Mes	0,0012	\$ 31.120,00	\$ 37,34	
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler)		Semana	0,0051	\$ 5.133,00	\$ 26,18	
SUBTOTAL \$ \$					1.389,24	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Mortero Impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)		m3	0,022	\$ 776.992,50	\$ 17.093,83	
SUBTOTAL \$ \$					17.093,83	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$	-
SUBTOTAL \$ \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)		\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,4600	\$ 13.255,82
SUBTOTAL \$ \$					13.255,82	
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					31.738,89	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,5	Filos y dilataciones 1:4	m	5,25

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. AA	Hr	0,1600	\$ 2.882,00	\$	461,12
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	Hr	0,3200	\$ 195,00	\$	62,40
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler)	Semana	0,032	\$ 5.133,00	\$	164,26
SUBTOTAL \$ \$				687,78	

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	m3	0,0065	\$ 365.996,58	\$	2.378,98
SUBTOTAL \$ \$				2.378,98	

III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
				\$	-
SUBTOTAL \$ \$				-	

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)	\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,16	\$ 4.610,72
SUBTOTAL \$ \$				4.610,72	
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$				7.677,48	

APROBÓ	ELABORÓ
	
ANA MALENA CORREA GUERRA	ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera	Profesional de apoyo

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**


REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
2,6	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m2	9,87		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem	Hr	0,4820	\$ 4.787,00	\$ 2.307,33	
SUBTOTAL \$ \$				2.307,33	
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,0200	\$ 3.130,00	\$ 62,60	
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar	gal	0,0220	\$ 83.629,00	\$ 1.839,84	
Pintura para fachadas y exteriores tipo Koraza de Pintuco o similar	gal	0,1000	\$ 106.364,00	\$ 10.636,40	
Estuco acrílico para interiores y exteriores	gal	0,2500	\$ 28.066,00	\$ 7.016,50	
SUBTOTAL \$ \$				19.555,34	
III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
				\$	-
SUBTOTAL \$ \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador)	\$ 47.872,00		\$ 47.872,00	0,482	\$ 23.074,30
SUBTOTAL \$ \$					23.074,30
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					44.936,97
APROBÓ		ELABORÓ			
					
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ			
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo			




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,7	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	78,91			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem		Hr	0,1560	\$ 4.787,00	\$ 746,77	
SUBTOTAL \$					746,77	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)		und	0.0250	\$ 3.130,00	\$ 78.25	
Estuco acrílico para interiores y exteriores		gal	0.2500	\$ 28.066,00	\$ 7.016.50	
SUBTOTAL \$					7.094,75	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$	-
SUBTOTAL \$						-
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador)		\$ 47.872.00		\$ 47.872.00	0,156	\$ 7.468,03
SUBTOTAL \$						7.468,03
TOTAL COSTO DIRECTO \$						15.309,55
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,8	Muro en Super Board doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad.	m2	34,65			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. GG		Hr	0,8000	\$ 4.890,00	\$ 3.912,00	
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)		Hr	1,6000	\$ 195,00	\$ 312,00	
SUBTOTAL \$					4.224,00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar		gal	0,0800	\$ 83.629,00	\$ 6.690,32	
Tornillo cabeza plana punta de broca zincado 8 mm x 1/2"		und	3,0000	\$ 87,00	\$ 261,00	
Paral B9 2.44 Cal. 26		und	0,7100	\$ 10.333,00	\$ 7.336,43	
Chazo 1/4" + tornillo Drywall 8 mm x 1 1/2"		und	2,0000	\$ 90,00	\$ 180,00	
Cinta fibra de vidrio 50 mm rollo 90 m		m	3,0000	\$ 88,00	\$ 264,00	
Perfil Canal base 90 2.44 Cal. 26		und	0,3400	\$ 8.818,00	\$ 2.998,12	
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall		und	23,000	\$ 38,00	\$ 874,00	
Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg		und	0,1100	\$ 63.160,00	\$ 6.947,60	
Lamina superboard de 10 mm 1.22*2.44m		und	0,6879	\$ 97.975,00	\$ 67.397,00	
SUBTOTAL \$					92.948,47	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales - t		Ton		0,0180	\$ 2.574,00	\$ 46,33
SUBTOTAL \$					46,33	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla GG (Drywal)		\$ 48.904,00		\$ 48.904,00	0,800	\$ 39.123,20
SUBTOTAL \$					39.123,20	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					136.342,00	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,9	Alistado de pisos e= 0,04 m, en mortero 1:3	m2	56,41			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. AA		Hr	0,4000	\$ 2.882,00	\$ 1.152,80	
SUBTOTAL \$ \$					1.152,80	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Cemento gris		kg	19,0000	\$ 610,00	\$ 11.590,00	
Agua para obra		l	10,0000	\$ 100,00	\$ 1.000,00	
Arena lavada de río		m3	0,0480	\$ 35.360,00	\$ 1.697,28	
SUBTOTAL \$ \$					14.287,28	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³		m3		0,0480	\$ 10.200,00	\$ 489,60
Transporte de materiales - t		Ton		0,0190	\$ 2.574,00	\$ 48,91
SUBTOTAL \$ \$					538,51	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)		\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,400	\$ 11.526,80
SUBTOTAL \$ \$					11.526,80	
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					27.505,39	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2.10	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45	m2	56,41			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. AA		Hr	0,6667	\$ 2.882,00	\$ 1.921,43	
SUBTOTAL \$ \$					1.921,43	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Pegacor blanco adhesivo cerámico		kg	3,6000	\$ 1.909,00	\$ 6.872,40	
Agua para obra		l	2,0000	\$ 100,00	\$ 200,00	
Ceramica piso antideslizante 45 x 45 cm C2		m3	1,0500	\$ 38.434,00	\$ 40.355,70	
Boquilla lista junta normal		kg	0,2500	\$ 6.739,00	\$ 1.684,75	
SUBTOTAL \$ \$					49.112,85	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
SUBTOTAL \$ \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)		\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,667	\$ 19.212,29
SUBTOTAL \$ \$					19.212,29	
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					70.246,57	
APROBÓ		ELABORÓ				
 ANA MALENA CORREA GUERRA Subdirectora Administrativa y Financiera		 ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,11	Puerta con marco y tablero inferior en aluminio y vidrio incoloro 5 mm y chapa. Suministro e Instal.	m2	5,78

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
				\$	-
				SUBTOTAL \$ \$	

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Puerta en aluminio y vidrio de 5 mm incoloro (mitad superior vidrio, mitad inferior aluminio)	m2	1,0000	\$ 510.000,00	\$	510.000,00
				SUBTOTAL \$ \$	

III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					SUBTOTAL \$ \$

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
					\$ -
					SUBTOTAL \$ \$

		TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$	510.000,00
APROBÓ	ELABORÓ		
			
ANA MALENA CORREA GUERRA	ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ		
Subdirectora Administrativa y Financiera	Profesional de apoyo		

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.12	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	12,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec.	Hr	1,0000	\$ 4.490,00	\$ 4.490,00
SUBTOTAL \$ \$				4.490,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0100	\$ 124.266,00	\$ 1.242,66
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0,0100	\$ 59.917,00	\$ 599,17
Tubo conduit PVC 1/2"	m	4,0000	\$ 2.492,00	\$ 9.968,00
Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2"	und	1,0000	\$ 30,00	\$ 30,00
Marquillas de identificacion	und	1,0000	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
Adaptador terminal conduit 1/2"	und	2,0000	\$ 554,00	\$ 1.108,00
Caja plastica REF 5800 (rectangular)	und	1,0000	\$ 2.525,00	\$ 2.525,00
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	m	12,5000	\$ 3.377,00	\$ 42.212,50
Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG	und	3,0000	\$ 1.413,00	\$ 4.239,00
SUBTOTAL \$ \$				63.124,33

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales - t	Ton		0,0100	\$ 2.574,00	\$ 25,74
SUBTOTAL \$ \$					25,74

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla FF (Electrica)	\$ 44.903,00		\$ 44.903,00	1,000	\$ 44.903,00
SUBTOTAL \$ \$					44.903,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 112.543,07

APROBÓ

ELABORÓ


ANA MALENA CORREA GUERRA
Subdirectora Administrativa y Financiera


ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Profesional de apoyo



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,13	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	und	12,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec.		Hr	0,1404	\$ 4.490,00	\$ 630,40	
				SUBTOTAL \$ \$	630,40	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Tomacorriente doble con tapa 15A 125V con polo a tierra		und	1,0000	\$ 22.288,00	\$ 22.288,00	
				SUBTOTAL \$ \$	22.288,00	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
				SUBTOTAL \$ \$	-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla FF (Electrica)		\$ 44.903,00		\$ 44.903,00	0,1404	\$ 6.304,38
				SUBTOTAL \$ \$	6.304,38	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$	29.222,78	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 - 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,14	Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalacion	Und	3,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec.		Hr	0,1200	\$ 4.490,00	\$ 538,80	
SUBTOTAL \$ \$					538,80	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA		und	1,0000	\$ 28.058,00	\$ 28.058,00	
SUBTOTAL \$ \$					28.058,00	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
SUBTOTAL \$ \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla FF (Electrica)		\$ 44.903,00		\$ 44.903,00	0,1200	\$ 5.388,36
SUBTOTAL \$ \$					5.388,36	
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					33.985,16	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 - 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,15	Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberías diámetros menores a 1". (Incluye corte y retiro)	m	5,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 5% M.O. AA	Hr	0,2000	\$ 1.441,00	\$ 288,20
Volqueta (6 m3)	Hr	0,0100	\$ 93.500,00	\$ 935,00
Pulidora electrica manual sin disco 7"	Hr	0,5000	\$ 5.192,00	\$ 2.596,00
SUBTOTAL \$ \$				3.819,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Disco diamantado 7" corte concreto	und	0,0100	\$ 52.254,00	\$ 522,54
SUBTOTAL \$ \$				522,54

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
SUBTOTAL \$ \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañileria)	\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,2000	\$ 5.763,40
SUBTOTAL \$ \$					5.763,40

TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 10.105,14

APROBÓ

ANA MALENA CORREA GUERRA
Subdirectora Administrativa y Financiera

ELABORÓ

ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Profesional de apoyo

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 - 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,16	Luminaria led aplique 18W, 110 V. Suministro e instalacion	und	15,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec.		Hr	0,3200	\$ 4.490,00	\$ 1.436,80	
SUBTOTAL \$					1.436,80	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Luminaria led aplique 18W		und	1,0000	\$ 24.420,00	\$ 24.420,00	
Conector terminal tipo resorte No 12		und	3,0000	\$ 496,00	\$ 1.488,00	
SUBTOTAL \$					25.908,00	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales - t		Ton		0,0010	\$ 2.574,00	\$ 2,57
SUBTOTAL \$					2,57	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla FF (Electrica)		\$ 44.903,00		\$ 44.903,00	0,3200	\$ 14.368,96
SUBTOTAL \$					14.368,96	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					41.716,33	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.17	Mobiliario interno con plataforma en madera o similar, con soportes metalicos. Suministro e instal.	und	2,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. DD	Hr	0,1404	\$ 3.604,00	\$ 506,00
SUBTOTAL \$ \$				506,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, grado comercial	und	1,0000	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00
SUBTOTAL \$ \$				1.600.000,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$ -
SUBTOTAL \$ \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla DD (Carpinteria de madera)	\$ 36.044,00		\$ 36.044,00	0,1404	\$ 5.060,58
SUBTOTAL \$ \$					5.060,58

TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 1.605.566,58

APROBÓ

ELABORÓ

ANA MALENA CORREA GUERRA


Subdirectora Administrativa y Financiera

ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ

Profesional de apoyo

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 - 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,18	Corte en concreto	m	10,90			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Cortadora concreto sin disco - piso		Hr	0,4000	\$ 20.447,00	\$ 8.178,80	
SUBTOTAL \$					\$ 8.178,80	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Agua para obra		l	40,0000	\$ 100,00	\$ 4.000,00	
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa		und	0,0067	\$ 1.395.528,00	\$ 9.350,04	
SUBTOTAL \$					\$ 13.350,04	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$	-
SUBTOTAL \$					\$	-
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)		\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,0830	\$ 2.391,81
SUBTOTAL \$					\$	2.391,81
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$	23.920,65
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, ÁREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MÚLTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,19	Resane en mortero 1:4 A = 0,10, E = 1,5 cm	m	15,90			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. AA		Hr	0,1000	\$ 2.882,00	\$ 288,20	
SUBTOTAL \$ \$					288,20	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Mortero 1.4 (desperdicio 5%)		m3	0,0016	\$ 365.996,58	\$ 585,59	
SUBTOTAL \$ \$					585,59	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$	-
SUBTOTAL \$ \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)		\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,1000	\$ 2.881,70
SUBTOTAL \$ \$					2.881,70	
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					3.755,49	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.20	Desmante flanche metalico	m	6,00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. AA	Hr	0,2500	\$ 2.882,00	\$	720,50
				SUBTOTAL \$ \$ 720,50	

II. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
				\$ -
				SUBTOTAL \$ \$ -

III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$ -
					SUBTOTAL \$ \$ -

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañileria)	\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,2500	\$ 7.204,25
					SUBTOTAL \$ \$ 7.204,25
					TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 7.924,75

APROBÓ	ELABORÓ
	
ANA MALENA CORREA GUERRA Subdirectora Administrativa y Financiera	ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ Profesional de apoyo

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
2,21	Desmote y traslado a bodega de luminaria	und	15,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec.		Hr	0,2500	\$ 4.490,00	\$ 1.122,50	
SUBTOTAL \$ \$					1.122,50	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
					\$ -	
SUBTOTAL \$ \$					-	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales - t		Ton		0,0500	\$ 2.574,00	\$ 128,70
SUBTOTAL \$ \$					128,70	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla FF (Electrica)		\$ 44.903,00		\$ 44.903,00	0,2500	\$ 11.225,75
SUBTOTAL \$ \$					11.225,75	
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					12.476,95	
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.22	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.30 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp. 1:4.	m	18,56

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. AA	Hr	0,4762	\$ 2.882,00	\$ 1.372,41
Pulidora electrica manual sin disco 7"	Hr	0,3000	\$ 5.192,00	\$ 1.557,60
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	Hr	1,4300	\$ 195,00	\$ 278,85
Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m	Hr	1,4300	\$ 128,00	\$ 183,04
SUBTOTAL \$ \$				3.391,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Mortero Impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	m3	0,0050	\$ 776.992,50	\$ 3.884,96
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,0200	\$ 11.737,00	\$ 234,74
Lamina galvanizada cal 22 de 1.22*2.44 m	und	0,1316	\$ 162.661,00	\$ 21.406,19
SUBTOTAL \$ \$				25.525,89

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
				\$	-
SUBTOTAL \$ \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañileria)	\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,4762	\$ 13.722,66
SUBTOTAL \$ \$					13.722,66
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					42.640,45

APROBÓ


ANA MALENA CORREA GUERRA
Subdirectora Administrativa y Financiera

ELABORÓ


ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ
Profesional de apoyo

Instituto de Cultura
y Turismo de Tepic

TEL: 901403046-7

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
3,1	Mantenimiento, limpieza y recarga de gas de Aire Acondicionado existente	und	8,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 10% M.O. AA	Hr	0,0000	\$ 2.882,00	\$ -	
				\$ -	
SUBTOTAL \$				-	
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Mortero Impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	m3	1,0000	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	
				\$ -	
SUBTOTAL \$				250.000,00	
III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$ -
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)	\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,0000	\$ -
					\$ -
SUBTOTAL \$					-
TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$	250.000,00
APROBÓ		ELABORÓ			
 ANA MALENA CORREA GUERRA Subdirectora Administrativa y Financiera		 ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ Profesional de apoyo			

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,2	Mantenimiento, limpieza de ventilador de techo existente	und	6,00


I. EQUIPO				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL
Herramienta menor 10% M.O. AA	Hr	0,0000	\$ 2.882,00	\$ -
				\$ -
SUBTOTAL \$ \$				-

II. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
Mortero Impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	m3	1,0000	\$ 149.000,00	\$ 149.000,00
				\$ -
SUBTOTAL \$ \$				149.000,00

III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
					\$ -
SUBTOTAL \$ \$					-

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Cuadrilla AA (Albañilería)	\$ 28.817,00		\$ 28.817,00	0,0000	\$ -
SUBTOTAL \$ \$					-
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					149.000,00

APROBÓ	ELABORÓ
 ANA MALENA CORREA GUERRA Subdirectora Administrativa y Financiera	 ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ Profesional de apoyo

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
Anidado	Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³	m3				
I. EQUIPO						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
				\$	-	
				SUBTOTAL \$	\$ -	
II. MATERIALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
				\$	-	
				SUBTOTAL \$	\$ -	
III. TRANSPORTES						
	DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
	Transporte por volumen en vía (pavimentada)	m3 - km	6,00		\$ 1.700,00	\$ 10.200,00
					\$	-
					SUBTOTAL \$	\$ 10.200,00
IV. MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
					\$	-
					SUBTOTAL \$	\$ -
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 10.200,00
APROBÓ		ELABORÓ				
 ANA MALENA CORREA GUERRA Subdirectora Administrativa y Financiera		 ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ Profesional de apoyo				



ANALISIS DE ANIDADOS

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 - 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Anidado	Transporte de materiales - t	Ton	
I. EQUIPO			
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO
			TARIFA/HORA
			VR. SUBTOTAL
			\$ -
			SUBTOTAL \$ \$ -
II. MATERIALES			
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			VR. UNITARIO
			VR. SUBTOTAL
			\$ -
			SUBTOTAL \$ \$ -
III. TRANSPORTES			
	DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA
			M ³ o Ton/Km
			TARIFA
			VR. SUBTOTAL
	Transporte por peso en vía (pavimentada)	m3 - km	6,00
			\$ 429,00
			\$ -
			SUBTOTAL \$ \$ 2.574,00
IV. MANO DE OBRA			
	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES
			JORNAL TOTAL
			RENDIMIENTO
			VR. SUBTOTAL
			\$ -
			SUBTOTAL \$ \$ -
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 2.574,00
APROBÓ	ELABORÓ		
ANA MALENA CORREA GUERRA	ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ		
Subdirectora Administrativa y Financiera	Profesional de apoyo		



REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Anidado	Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	m3			
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
Herramienta menor 5% M.O. Ayudante 1	Hr	4,00	\$ 591,00	\$ 2.364,00	
SUBTOTAL \$ \$				2.364,00	
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
Cemento gris	kg	382	\$ 610,00	\$ 233.020,00	
Agua para obra	l	240	\$ 100,00	\$ 24.000,00	
Arena lavada de río	m3	1,28	\$ 35.360,00	\$ 45.260,80	
SUBTOTAL \$ \$				302.280,80	
III. TRANSPORTES					
DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³	m3		1,28	\$ 10.200,00	\$ 13.056,00
Transporte de materiales - t	t		0,3822	\$ 2.574,00	\$ 983,78
SUBTOTAL \$ \$					14.039,78
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
Ayudante de construccion 1	\$ 11.828		\$ 11.828	4,00	\$ 47.312,00
SUBTOTAL \$ \$					47.312,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$					365.996,58
APROBÓ		ELABORÓ			
					
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ			
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo			



ANALISIS DE ANIDADOS

REALIZAR ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO, AREA DE DANZAS Y DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
Anidado	Mortero impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	m3				
I. EQUIPO						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA/HORA	VR. SUBTOTAL	
	Herramienta menor 5% M.O. Ayudante 1	Hr	4,00	\$ 591,00	\$ 2.364,00	
				SUBTOTAL \$	\$ 2.364,00	
II. MATERIALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	
	Cemento gris	kg	382,20	\$ 610,00	\$ 233.142,00	
	Agua para obra	l	191,00	\$ 100,00	\$ 19.100,00	
	Arena lavada de rio	m3	1,2180	\$ 35.360,00	\$ 43.068,48	
	Sika 1 imp. Integral 1gl=4kg	kg	19,2300	\$ 21.768,00	\$ 418.598,64	
				SUBTOTAL \$	\$ 713.909,12	
III. TRANSPORTES						
	DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR. SUBTOTAL
	Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m ³	m3		1,22	\$ 10.200,00	\$ 12.423,60
	Transporte de materiales - t	t		0,3822	\$ 2.574,00	\$ 983,78
				SUBTOTAL \$	\$	13.407,38
IV. MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. SUBTOTAL
	Ayudante de construccion 1	\$ 11.828		\$ 11.828	4,00	\$ 47.312,00
				SUBTOTAL \$	\$	47.312,00
				TOTAL COSTO DIRECTO \$	\$	776.992,50
APROBÓ		ELABORÓ				
						
ANA MALENA CORREA GUERRA		ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ				
Subdirectora Administrativa y Financiera		Profesional de apoyo				