Más de 20 años trabajando por el progreso del país

Bogotá, D.C, enero 27 de 2025

Señores
IMPRENTA NACIONAL
Atn.: Señor Luis Alberto Rodriguez
Almacen
Ciudad

COTIZACION N.º 2964

Apreciados señores:

Atendiendo su gentil solicitud de cotización tenemos el agrado de presentar nuestra oferta económica sobre el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para cuatro compresores y un secador; con suministro e instalación de repuestos tipo bolsa, incluido el sistema de distribución de aire (circuito).

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cant	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	Vr. Total
Servicio de mantenimiento preventivo compresor de Tornillo L15 - 22 Compair, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant KIT WARRANTY GD L SERIES / CK2100-1 / 2 FILTRO SEPARADOR / A10525274 / 1 KIT MAJOR E / CK8100-2 / 1 ACEITE AEON 9000 SP / 28H109 / 2	Servicio	3	$4.950.000	$ 940.500	**$ 17.671.500**
Servicio de mantenimiento preventivo compresor de Tornillo GA 18 Atlas Copco, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant. KIT DE FILTROS TIPO A / 2901 0866 01 / 1 KIT TIPO C / 2901 1189 00 / 1 KIT DE TRAMPA WSD 25 / 1613 8222 80 / 1 ACEITE ROTO XTEND / 2901 1700 00 / 2	Servicio	3	$3.650.000	$ 693.500	**$ 13.030.500**
Servicio de mantenimiento preventivo compresor de pistón Gardner Denver L22FS-09A, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant FILTRO DE AIRE / 70243712 / 1 ACEITE AEON 500 GALON / 28G-19 / 1	Servicio	2	$ 655.000	$ 124.450	**$ 1.558.900**
Servicio de mantenimiento preventivo compresor de pistón LE10-10UV 250 Atlas Copco, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant FILTRO DE AIRE / 15036130 60 / 2 KIT DE SILENCIADORES / 44aww56 / 2 ACEITE AEON 500 GALON / 28G-19-1 / 2	Servicio	2	$1.280.000	$ 243.200	**$ 3.046.400**

Borneras & Bobinas S.A.S. Soluciones en Mantenimiento Electroindustrial	**PROPUESTA COMERCIAL**	Código: P.HSEQ.08.F1 Versión: 1 Fecha: 10-01-2024

Más de 20 años trabajando por el progreso del país

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cant	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	Vr. Total
Servicio de mantenimiento preventivo secador FQ125 HS Compair, con el suministro e instalación del siguiente insumo: Descripción: KIT DE TRAMPA — Cant: 1	Unidad	3	$ 428.000	$ 81.320	**$ 1.527.960**
Servicio de mantenimiento, programación y cambio de contraseña de controlador lógico programable (PLC) de compresores de tornillo	Unidad	1	$ 1.765.000	$ 335.350	**$ 2.100.350**
Suministro e instalación;					
Suministro e instalación de unidad de mantenimiento (Completa)	Unidad	1	$ 1.580.000	$ 300.200	**$ 1.880.200**
Suministro e instalación de purga electrónica para tubería de 1 ½".	Unidad	1	$ 550.000	$ 104.500	**$ 654.500**
Suministro e instalación Manguera de presión 300 PSI; diámetro 1 ½ "X 2 metros de longitud con sus respectivos acoples.	Unidad	1	$ 375.000	$ 71.250	**$ 446.250**
Suministro e instalación de filtro de red para unidad Parker ref.: 8F58AC	Unidad	1	$ 1.615.000	$ 306.850	**$ 1.921.850**
Suministro e instalación Kit de válvula de admisión.	Unidad	1	$ 1.180.000	$ 224.200	**$ 1.404.200**
Suministro e instalación Kit de válvula de mínima.	Unidad	1	$ 1.465.000	$ 278.350	**$ 1.743.350**
Suministro e instalación Kit línea de barrido.	Unidad	1	$ 790.000	$ 150.100	**$ 940.100**
Suministro e instalación Kit válvula termostática.	Unidad	1	$ 1.420.000	$ 269.800	**$ 1.689.800**
TOTAL CON IVA					**$ 49.615.860.oo**

Tiempo de Entrega: A convenir según contrato
Forma de Pago: 30 días F.F
Vigencia de la Oferta: 30 Días

Atentamente,

Ing. Carol Andrea Sanchez Rojas