FORMATO NRO. 3

OFERTA ECONOMICA

El proponente debe presentar su oferta económica, diligenciando el siguiente anexo:


OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR; CON SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE- (CIRCUITO)

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantid	Precio Unitario Antes de IVA	IVA	Precio total IVA incluido
Servicio de mantenimiento preventivo compresor de Tornillo L15 - 22 Compair, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant KIT WARRANTY GD L SERIES / CK2100-1 / 2 FILTRO SEPARADOR / A10525274 / 1 KIT MAJOR E / CK8100-2 / 1 ACEITE AEON 9000 SP / 28H109 / 2	Servicio	3	$4.950.000	$ 940.500	**$ 17.671.500**
Servicio de mantenimiento preventivo compresor de Tornillo GA 18 Atlas Copco, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant. KIT DE FILTROS TIPO A / 2901 0866 01 / 1 KIT TIPO C / 2901 1189 00 / 1 KIT DE TRAMPA WSD 25 / 1613 8222 80 / 1 ACEITE ROTO XTEND / 2901 1700 00 / 2	Servicio	3	$ 3.650.000	$ 693.500	**$ 13.030.500**
Servicio de mantenimiento preventivo compresor de pistón Gardner Denver L22FS-09A, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant FILTRO DE AIRE / 70243712 / 1 ACEITE AEON 500 GALON / 28G-19 / 1	Servicio	2	$ 655.000	$ 124.450	**$ 1.558.900**

Servicio de mantenimiento preventivo compresor de pistón LE10-10UV 250 Atlas Copco, con el suministro e instalación de los siguientes insumos: Descripción / Parte Número / Cant FILTRO DE AIRE / 15036130 60 / 2 KIT DE SILENCIADORES / 44aww56 / 2 ACEITE AEON 500 GALON / 28G-19-1 / 2	Servicio	2	$ 1.280.000	$ 243.200	**$ 3.046.400**

Servicio de mantenimiento preventivo secador FQ125 HS Compair, con el suministro e instalación del siguiente insumo: Descripción / Cant KIT DE TRAMPA / 1	Unidad	3	$ 428.000	$ 81.320	**$ 1.527.960**
Servicio de mantenimiento, programación y cambio de contraseña de controlador lógico programable (PLC) de compresores de tornillo	Unidad	1	$ 1.765.000	$ 335.350	**$ 2.100.350**
Suministro e instalación de unidad de mantenimiento (Completa)	Unidad	1	$ 1.580.000	$ 300.200	**$ 1.880.200**
Suministro e instalación de purga electrónica para tubería de 1 ½”.	Unidad	1	$ 546.218	$ 103.781	**$ 649.999**
Suministro e instalación Manguera de presión 300 PSI; diámetro 1 ½ “X 2 metros de longitud con sus respectivos acoples.	Unidad	1	$ 375.000	$ 71.250	**$ 446.250**
Suministro e instalación de filtro de red para unidad Parker ref.: 8F58AC	Unidad	1	$ 1.615.000	$ 306.850	**$ 1.921.850**
Suministro e instalación Kit de válvula de admisión.	Unidad	1	$ 1.180.000	$ 224.200	**$ 1.404.200**
Suministro e instalación Kit de válvula de mínima.	Unidad	1	$ 1.465.000	$ 278.350	**$ 1.743.350**
Suministro e instalación Kit línea de barrido.	Unidad	1	$ 790.000	$ 150.100	**$ 940.100**
Suministro e instalación Kit válvula termostática.	Unidad	1	$ 1.420.000	$ 269.800	**$ 1.689.800**
Bolsa de repuestos, previa cotizacion del proveedor y aprobacion.	Global	1	$ 8.726.168	$ 1.657.972	**$ 10.384.140**

Para constancia se firma el presente documentos a los dos (02) de abril del año 2025.



Carol Andrea Sanchez Rojas
C.C. **52.200.767 de Bogotá**
Representante legal Borneras y Bobinas SAS