SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ARME / DESARME DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO

El Grupo Aposentador se encuentra en el Comando Aéreo de Combate NO. 5 en Rionegro Antioquia para el mantenimiento de los equipos, sin embargo, los equipos pueden requerirse en cualquier lugar del territorio nacional, por lo cual, en caso de falla de algun equipo, el contratista debe brindar los servicios de mantenimiento y garantia del mantenimiento en el lugar de despliegue de los equipos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE 1. PIA INGENIERIA & ARQUITECTURA				
1	Subsistema de Carpas, para Alojamiento Comando y Sanidad					
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1.1	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa, insumos requeridos con productos quimicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 830.000,00	$ 157.700,00	$ 987.700,00
1.2	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, se adquiere por parche a cada carpa o sobrecarpa.	UND	1	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00
1.3	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa, insumos requeridos con productos quimicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 950.000,00	$ 180.500,00	$ 1.130.500,00
1.4	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
1.5	Ajuste y refuerzo de costuras en las divisiones, velcros y broches por carpa.	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00
1.6	Ajuste, refuerzo, reparación de cremalleras puertas de acceso a la carpa incluye mano de obra, adecuación y puesta en funcionamiento medida aprox 2.0 mts de cremallera por unidad.	UND	1	$ 130.000,00	$ 24.700,00	$ 154.700,00
1.7	Ajuste, refuerzo y / o reparación de visillo o anjeos, se verifica y calcula por unidad, la carpa contiene en total 6.	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
1.8	Ajuste, refuerzo y / o reparación de empaques de embalaje de carpas.	UND	1	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
1.9	Revisión por filtraciones, agujeros, adecuación y puesta en servicio de manguera de alta presión para el sistema de inflado de la carpa tipo hangar INFLABLE, incluye limpieza y secado.	UND	1	$ 220.000,00	$ 41.800,00	$ 261.800,00
1.10	Mantenimiento en la estructura techo de carpa, revisión, lubricación de bisagras, poleas, puesta en funcionamiento en su totalidad por estructura.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
1.11	Revisión y reparación de estructura en aluminio cuadrado, medidas aprox 1.80 x 0.12 x 0.03 mts, incluye reparación adecuación de las puntas, vértices e implementos necesarios para ajustes de la estructura.	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00
1.12	Mantenimiento de literas, incluye servicio de limpieza, lavado y secado de litera.	UND	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00
1.13	Mantenimiento de cómoda. incluye servicio de limpieza, lavado y secado de cómoda.	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1.14	Suministro, adecuación e instalación de forro de tienda, carpa militar de medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts, con tres ventanas a lado y lado, marca HISPANO VEMA de las carpas existentes.	UND	1	$ 25.000.000,00	$ 4.750.000,00	$ 29.750.000,00
1.15	Suministro e instalación de eslinga de elevación de carpa interna con medidas 6.0 x 8.0 x 3.5 mts.	UND	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00
1.16	Suministro e instalación de correa externa de seguridad para carpas de 1 pulg de ancho y 2 mts de largo, adecuación y puesta en funcionamiento.	UND	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00
1.17	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de cremallera para puerta de acceso a la carpa, medidas aprox 2.0 mts por unidad, se deben verificar medidas en sitio.	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00
1.18	Suministro e instalación de bisagra en aluminio reforzado, incluye la sujeción y los pines de seguridad para los laterales estructura de la carpa.	UND	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00
1.19	Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve como seguro de las estructuras metálicas principales de las carpas de alojamiento y comando por unidad.	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00
1.20	Suministro e instalación de lona de litera, con tela importada antifluido, color verde oliva y costuras en nylon medidas aprox 1.80 X 0.60 mts.	UND	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00
1.21	Suministro de estuche para litera, marcado con las mismas especificaciones y medidas aprox 1.0 x 0.50 mts, incluye cremallera y correas para facil transporte.	UND	1	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00
1.22	Suministro y aplicación de pintura electrostática por camarote, en color beige de alta adherencia y cubrimientos en la superficie.	UND	1	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00
1.23	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.80 x 2.5 x 1.5 mts para equipo electrógeno. se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 570.000,00	$ 108.300,00	$ 678.300,00
1.24	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.60 x 1.5 x 1.0 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
2	Conexiones electricas y equipos de soporte de carpas.					
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
2.1	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3 HP, de las carpas tipo iglú, incluye limpieza y revisión de los sistemas, revisión de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, verificación de acoples terminados prensados tipo plug, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
2.2	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE, incluye cambio de filtro y aceite del motor, pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00
2.3	Suministro e instalación de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples terminados prensados tipo plug para el compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 830.000,00	$ 157.700,00	$ 987.700,00
2.4	Suministro e instalación de proteccion PIN de corte de la caja de salida a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcable. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00
2.5	Suministro e instalación de acrílicos para caja de salida a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcable. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00
2.6	Suministro e instalación de tomacorriente para la caja de salida, con sistemas de polo a tierra certificado RETIE color beige y naranja. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00
2.7	Suministro e instalación de clavija trifásica tipo industrial FS de 16, 32 y 64 Amp para el correcto funcionamiento de las extensiones eléctricas en cables encauchetados de 06 hilos. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
3	Infraestructura de Iluminación					
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
3.1	Desarme y armado de luminarias tipo LED de 32W, limpieza y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
3.2	Suministro e instalación de juego de polea, guaya y pin de sujeción para poste de iluminación, incluye el set completo. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00
3.3	Suministro de ángulo de aluminio y quincalleria para la reparación de caja de embalaje de luminarias y / o lavamanos 2 x 0.50 x 0.50 mts. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ARME / DESARME DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO

El Grupo Aposentador se encuentra en el Comando Aéreo de Combate NO. 5 en Rionegro Antioquia para el mantenimiento de los equipos, sin embargo, los equipos pueden requerirse en cualquier lugar del territorio nacional, por lo cual, en caso de falla de algun equipo, el contratista debe brindar los servicios de mantenimiento y garantia del mantenimiento en el lugar de despliegue de los equipos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE 2. VIBE DISTRIBUCIONES SAS				
1	Subsistema de Carpas, para Alojamiento Comando y Sanidad					
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1.1	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa, insumos requeridos con productos quimicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00
1.2	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, se adquiere por parche a cada carpa o sobrecarpa.	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00
1.3	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa, insumos requeridos con productos quimicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00
1.4	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente.	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00
1.5	Ajuste y refuerzo de costuras en las divisiones, velcros y broches por carpa.	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00
1.6	Ajuste, refuerzo, reparación de cremalleras puertas de acceso a la carpa incluye mano de obra, adecuación y puesta en funcionamiento medida aprox 2.0 mts de cremallera por unidad.	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
1.7	Ajuste, refuerzo y / o reparación de visillo o anjeos, se verifica y calcula por unidad, la carpa contiene en total 6.	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
1.8	Ajuste, refuerzo y / o reparación de empaques de embalaje de carpas.	UND	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00
1.9	Revisión por filtraciones, agujeros, adecuación y puesta en servicio de manguera de alta presión para el sistema de inflado de la carpa tipo hangar INFLABLE, incluye limpieza y secado.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
1.10	Mantenimiento en la estructura techo de carpa, revisión, lubricación de bisagras, poleas, puesta en funcionamiento en su totalidad por estructura.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
1.11	Revisión y reparación de estructura en aluminio cuadrado, medidas aprox 1.80 x 0.12 x 0.03 mts, incluye reparación adecuación de las puntas, vértices e implementos necesarios para ajustes de la estructura.	UND	1	$ 390.000,00	$ 74.100,00	$ 464.100,00
1.12	Mantenimiento de literas, incluye servicio de limpieza, lavado y secado de litera.	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00
1.13	Mantenimiento de cómoda. incluye servicio de limpieza, lavado y secado de cómoda.	UND	1	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1.14	Suministro, adecuación e instalación de forro de tienda, carpa militar de medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts, con tres ventanas a lado y lado, marca HISPANO VEMA de las carpas existentes.	UND	1	$ 20.000.000,00	$ 3.800.000,00	$ 23.800.000,00
1.15	Suministro e instalación de eslinga de elevación de carpa interna con medidas 6.0 x 8.0 x 3.5 mts.	UND	1	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00
1.16	Suministro e instalación de correa externa de seguridad para carpas de 1 pulg de ancho y 2 mts de largo, adecuación y puesta en funcionamiento.	UND	1	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00
1.17	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de cremallera para puerta de acceso a la carpa, medidas aprox 2.0 mts por unidad, se deben verificar medidas en sitio.	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00
1.18	Suministro e instalación de bisagra en aluminio reforzado, incluye la sujeción y los pines de seguridad para los laterales estructura de la carpa.	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00
1.19	Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve como seguro de las estructuras metálicas principales de las carpas de alojamiento y comando por unidad.	UND	1	$ 390.000,00	$ 74.100,00	$ 464.100,00
1.20	Suministro e instalación de lona de litera, con tela importada antifluido, color verde oliva y costuras en nylon medidas aprox 1.80 X 0.60 mts.	UND	1	$ 260.000,00	$ 49.400,00	$ 309.400,00
1.21	Suministro de estuche para litera, marcado con las mismas especificaciones y medidas aprox 1.0 x 0.50 mts, incluye cremallera y correas para facil transporte.	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00
1.22	Suministro y aplicación de pintura electrostática por camarote, en color beige de alta adherencia y cubrimientos en la superficie.	UND	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00
1.23	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.80 x 2.5 x 1.5 mts para equipo electrógeno. se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
1.24	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.60 x 1.5 x 1.0 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 470.000,00	$ 89.300,00	$ 559.300,00
2	Conexiones electricas y equipos de soporte de carpas.					
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
2.1	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3 HP, de las carpas tipo iglú, incluye limpieza y revisión de los sistemas, revisión de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, verificación de acoples terminados prensados tipo plug, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
2.2	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE, incluye cambio de filtro y aceite del motor, pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00
2.3	Suministro e instalación de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples terminados prensados tipo plug para el compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
2.4	Suministro e instalación de proteccion PIN de corte de la caja de salida a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcable. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00
2.5	Suministro e instalación de acrílicos para caja de salida a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcable. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 20.000,00	$ 3.800,00	$ 23.800,00
2.6	Suministro e instalación de tomacorriente para la caja de salida, con sistemas de polo a tierra certificado RETIE color beige y naranja. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00
2.7	Suministro e instalación de clavija trifásica tipo industrial FS de 16, 32 y 64 Amp para el correcto funcionamiento de las extensiones eléctricas en cables encauchetados de 06 hilos. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
3	Infraestructura de Iluminación					
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
3.1	Desarme y armado de luminarias tipo LED de 32W, limpieza y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
3.2	Suministro e instalación de juego de polea, guaya y pin de sujeción para poste de iluminación, incluye el set completo. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
3.3	Suministro de ángulo de aluminio y quincalleria para la reparación de caja de embalaje de luminarias y / o lavamanos 2 x 0.50 x 0.50 mts. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ARME / DESARME DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO

El Grupo Aposentador se encuentra en el Comando Aéreo de Combate NO. 5 en Rionegro Antioquia para el mantenimiento de los equipos, sin embargo, los equipos pueden requerirse en cualquier lugar del territorio nacional, por lo cual, en caso de falla de algun equipo, el contratista debe brindar los servicios de mantenimiento y garantia del mantenimiento en el lugar de despliegue de los equipos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA
1	Subsistema de Carpas, para Alojamiento Comando y Sanidad			
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1.1	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa, insumos requeridos con productos quimicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 987.700,00
1.2	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, se adquiere por parche a cada carpa o sobrecarpa.	UND	1	$ 285.600,00
1.3	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa, insumos requeridos con productos quimicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 1.071.000,00
1.4	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente.	UND	1	$ 238.000,00
1.5	Ajuste y refuerzo de costuras en las divisiones, velcros y broches por carpa.	UND	1	$ 142.800,00
1.6	Ajuste, refuerzo, reparación de cremalleras puertas de acceso a la carpa incluye mano de obra, adecuación y puesta en funcionamiento medida aprox 2.0 mts de cremallera por unidad.	UND	1	$ 119.000,00
1.7	Ajuste, refuerzo y / o reparación de visillo o anjeos, se verifica y calcula por unidad, la carpa contiene en total 6.	UND	1	$ 95.200,00
1.8	Ajuste, refuerzo y / o reparación de empaques de embalaje de carpas.	UND	1	$ 190.400,00
1.9	Revisión por filtraciones, agujeros, adecuación y puesta en servicio de manguera de alta presión para el sistema de inflado de la carpa tipo hangar INFLABLE, incluye limpieza y secado.	UND	1	$ 238.000,00
1.10	Mantenimiento en la estructura techo de carpa, revisión, lubricación de bisagras, poleas, puesta en funcionamiento en su totalidad por estructura.	UND	1	$ 238.000,00
1.11	Revisión y reparación de estructura en aluminio cuadrado, medidas aprox 1.80 x 0.12 x 0.03 mts, incluye reparación adecuación de las puntas, vértices e implementos necesarios para ajustes de la estructura.	UND	1	$ 464.100,00
1.12	Mantenimiento de literas, incluye servicio de limpieza, lavado y secado de litera.	UND	1	$ 35.700,00
1.13	Mantenimiento de cómoda. incluye servicio de limpieza, lavado y secado de cómoda.	UND	1	$ 35.700,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA
1.14	Suministro, adecuación e instalación de forro de tienda, carpa militar de medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts, con tres ventanas a lado y lado, marca HISPANO VEMA de las carpas existentes.	UND	1	$ 23.800.000,00
1.15	Suministro e instalación de eslinga de elevación de carpa interna con medidas 6.0 x 8.0 x 3.5 mts.	UND	1	$ 47.600,00
1.16	Suministro e instalación de correa externa de seguridad para carpas de 1 pulg de ancho y 2 mts de largo, adecuación y puesta en funcionamiento.	UND	1	$ 47.600,00
1.17	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de cremallera para puerta de acceso a la carpa, medidas aprox 2.0 mts por unidad, se deben verificar medidas en sitio.	UND	1	$ 35.700,00
1.18	Suministro e instalación de bisagra en aluminio reforzado, incluye la sujeción y los pines de seguridad para los laterales estructura de la carpa.	UND	1	$ 297.500,00
1.19	Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve como seguro de las estructuras metálicas principales de las carpas de alojamiento y comando por unidad.	UND	1	$ 440.300,00
1.20	Suministro e instalación de lona de litera, con tela importada antifluido, color verde oliva y costuras en nylon medidas aprox 1.80 X 0.60 mts.	UND	1	$ 309.400,00
1.21	Suministro de estuche para litera, marcado con las mismas especificaciones y medidas aprox 1.0 x 0.50 mts, incluye cremallera y correas para facil transporte.	UND	1	$ 440.300,00
1.22	Suministro y aplicación de pintura electrostática por camarote, en color beige de alta adherencia y cubrimientos en la superficie.	UND	1	$ 214.200,00
1.23	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.80 x 2.5 x 1.5 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 595.000,00
1.24	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.60 x 1.5 x 1.0 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 559.300,00
2	Conexiones electricas y equipos de soporte de carpas.			
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA
2.1	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3 HP, de las carpas tipo iglú, incluye limpieza y revisión de los sistemas, revisión de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, verificación de acoples terminados prensados tipo plug, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 119.000,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA
2.2	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE, incluye cambio de filtro y aceite del motor, pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 273.700,00
2.3	Suministro e instalación de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples terminados prensados tipo plug para el compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 952.000,00
2.4	Suministro e instalación de proteccion PIN de corte de la caja de salida a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcable. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 59.500,00
2.5	Suministro e instalación de acrílicos para caja de salida a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcable. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 23.800,00
2.6	Suministro e instalación de tomacorriente para la caja de salida, con sistemas de polo a tierra certificado RETIE color beige y naranja. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 35.700,00
2.7	Suministro e instalación de clavija trifásica tipo industrial FS de 16, 32 y 64 Amp para el correcto funcionamiento de las extensiones eléctricas en cables encauchetados de 06 hilos. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00
3	Infraestructura de Iluminación			
	PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA
3.1	Desarme y armado de luminarias tipo LED de 32W, limpieza y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 83.300,00
	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
3.2	Suministro e instalación de juego de polea, guaya y pin de sujeción para poste de iluminación, incluye el set completo. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 238.000,00
3.3	Suministro de ángulo de aluminio y quincalleria para la reparación de caja de embalaje de luminarias y / o lavamanos 2 x 0.50 x 0.50 mts. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 142.800,00

3.4	Suministro e instalación de luminarias por sistemas luz LED de 1200 mm 16 W bulbo T8, 1600 lumen, 6.500 K temperatura de color, 30.000 horas de vida útil, factor de potencia 0.92, luz externa del sistema aposentador. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 480.000,00	$ 91.200,00	$ 571.200,00	3.4	Suministro e instalación de luminarias por sistemas luz LED de 1200 mm 16 W bulbo T8, 1600 lumen, 6.500 K temperatura de color, 30.000 horas de vida útil, factor de potencia 0.92, luz externa del sistema aposentador. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00	3.4	Suministro e instalación de luminarias por sistemas luz LED de 1200 mm 16 W bulbo T8, 1600 lumen, 6.500 K temperatura de color, 30.000 horas de vida útil, factor de potencia 0.92, luz externa del sistema aposentador. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 499.800,00
3.5	Suministro e instalación de luminaria tipo LED interna, de 16 o 32 watios se deben realizar pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00	3.5	Suministro e instalación de luminaria tipo LED interna, de 16 o 32 watios se deben realizar pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	3.5	Suministro e instalación de luminaria tipo LED interna, de 16 o 32 watios se deben realizar pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 297.500,00
4	**Subsistema de CEL saneamiento básico**						**4**	**Subsistema de CEL saneamiento básico**						**4**	**Subsistema de CEL saneamiento básico**					
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	
4.1	Limpieza industrial general al container Subsistema CEL deberá ser expuesto a lavado total, (incluye todos retretes, duchas y lavamanos) y la desinfección necesaria con componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el cierre y guardado de las unidades de baños para evitar la producción de hongos, bacterias que generen condiciones de deterioro ni malos olores al interior.	UND	1	$ 1.950.000,00	$ 370.500,00	$ 2.320.500,00	4.1	Limpieza industrial general al container Subsistema CEL deberá ser expuesto a lavado total, (incluye todos retretes, duchas y lavamanos) y la desinfección necesaria con componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el cierre y guardado de las unidades de baños para evitar la producción de hongos, bacterias que generen condiciones de deterioro ni malos olores al interior.	UND	1	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	4.1	Limpieza industrial general al container Subsistema CEL deberá ser expuesto a lavado total, (incluye todos retretes, duchas y lavamanos) y la desinfección necesaria con componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el cierre y guardado de las unidades de baños para evitar la producción de hongos, bacterias que generen condiciones de deterioro ni malos olores al interior.	UND	1	$ 2.142.000,00
4.2	Calibración y pruebas de presión de duchas Equipo SANICOMPACT.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	4.2	Calibración y pruebas de presión de duchas Equipo SANICOMPACT.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	4.2	Calibración y pruebas de presión de duchas Equipo SANICOMPACT.	UND	1	$ 357.000,00	
4.3	Limpieza interna, lubricación y toma de medidas del equipo lavadora (Alliance laundry Sistems) modelo LTSA7AWN3300 ubicada en las unidades de saneamiento básico del grupo aposentador, incluye pruebas de funcionamiento y manejo de estos equipos.	UND	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	4.3	Limpieza interna, lubricación y toma de medidas del equipo lavadora (Alliance laundry Sistems) modelo LTSA7AWN3300 ubicada en las unidades de saneamiento básico del grupo aposentador, incluye pruebas de funcionamiento y manejo de estos equipos.	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	4.3	Limpieza interna, lubricación y toma de medidas del equipo lavadora (Alliance laundry Sistems) modelo LTSA7AWN3300 ubicada en las unidades de saneamiento básico del grupo aposentador, incluye pruebas de funcionamiento y manejo de estos equipos.	UND	1	$ 178.500,00
4.4	Limpieza interna, lubricación y toma de medidas del equipo secadora ubicada en las unidades de saneamiento básico del grupo aposentador,pruebas de funcionamiento y manejo de estos equipos.	UND	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	4.4	Limpieza interna, lubricación y toma de medidas del equipo secadora ubicada en las unidades de saneamiento básico del grupo aposentador,pruebas de funcionamiento y manejo de estos equipos.	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	4.4	Limpieza interna, lubricación y toma de medidas del equipo secadora ubicada en las unidades de saneamiento básico del grupo aposentador,pruebas de funcionamiento y manejo de estos equipos.	UND	1	$ 178.500,00
4.5	Calibración de bomba de desagüe de aguas residuales o agua potable principal (4 HP) igual especificación para los dos tipos de bombas, este mantenimiento incluye manómetros de ser necesario, pruebas de presión y filtración.	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	4.5	Calibración de bomba de desagüe de aguas residuales o agua potable principal (4 HP) igual especificación para los dos tipos de bombas, este mantenimiento incluye manómetros de ser necesario, pruebas de presión y filtración.	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00	4.5	Calibración de bomba de desagüe de aguas residuales o agua potable principal (4 HP) igual especificación para los dos tipos de bombas, este mantenimiento incluye manómetros de ser necesario, pruebas de presión y filtración.	UND	1	$ 142.800,00
4.6	Limpieza y desinfección de manguera industrial de 1,5 pulg 40 mts del subsistema CEL, esta deberá ser extendida para el lavado, incluye descontaminación mediante químicos y posterior guardado, revisión y adaptación de las boquillas tipo plug.	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	4.6	Limpieza y desinfección de manguera industrial de 1,5 pulg 40 mts del subsistema CEL, esta deberá ser extendida para el lavado, incluye descontaminación mediante químicos y posterior guardado, revisión y adaptación de las boquillas tipo plug.	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	4.6	Limpieza y desinfección de manguera industrial de 1,5 pulg 40 mts del subsistema CEL, esta deberá ser extendida para el lavado, incluye descontaminación mediante químicos y posterior guardado, revisión y adaptación de las boquillas tipo plug.	UND	1	$ 476.000,00
4.7	Revisión, limpieza y secado de la caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, revisión del tanque de acumulación, pruebas de presión y medida, pruebas de hermeticidad.	UND	1	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	4.7	Revisión, limpieza y secado de la caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, revisión del tanque de acumulación, pruebas de presión y medida, pruebas de hermeticidad.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	4.7	Revisión, limpieza y secado de la caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, revisión del tanque de acumulación, pruebas de presión y medida, pruebas de hermeticidad.	UND	1	$ 238.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	
4.8	Reparación de cubierta tipo carpa expansible en cada lado del contenedor (02 lados), ajuste a la estructura, limpieza y encerado.	UND	1	$ 360.000,00	$ 68.400,00	$ 428.400,00	4.8	Reparación de cubierta tipo carpa expansible en cada lado del contenedor (02 lados), ajuste a la estructura, limpieza y encerado.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	4.8	Reparación de cubierta tipo carpa expansible en cada lado del contenedor (02 lados), ajuste a la estructura, limpieza y encerado.	UND	1	$ 357.000,00	
4.9	Suministro e instalación de accesorio tipo alcachofa de ducha Equipo **(SANICOMPACT),** las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danfoss, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño. Se debe conservar la originalidad de los sistemas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	4.9	Suministro e instalación de accesorio tipo alcachofa de ducha Equipo **(SANICOMPACT),** las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danfoss, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño. Se debe conservar la originalidad de los sistemas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	4.9	Suministro e instalación de accesorio tipo alcachofa de ducha Equipo **(SANICOMPACT),** las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danfoss, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño. Se debe conservar la originalidad de los sistemas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 392.700,00
4.10	Suministro e instalación de accesorio tipo válvula flapper para sanitarios Equipo **(SANICOMPACT),** las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danfoss, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño para conservar la originalidad de los sistemas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00	4.10	Suministro e instalación de accesorio tipo válvula flapper para sanitarios Equipo **(SANICOMPACT),** las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danfoss, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño para conservar la originalidad de los sistemas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	4.10	Suministro e instalación de accesorio tipo válvula flapper para sanitarios Equipo **(SANICOMPACT),** las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danfoss, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño para conservar la originalidad de los sistemas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00
4.11	Suministro e instalación de válvula de alivio para la estación de bombeo Pentax Pumb 1650 W y de 220 voltios, solo se aceptan equipos de iguales características y funciones, ya que se pretende conservar los diseños del fabricante. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 220.000,00	$ 41.800,00	$ 261.800,00	4.11	Suministro e instalación de válvula de alivio para la estación de bombeo Pentax Pumb 1650 W y de 220 voltios, solo se aceptan equipos de iguales características y funciones, ya que se pretende conservar los diseños del fabricante. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	4.11	Suministro e instalación de válvula de alivio para la estación de bombeo Pentax Pumb 1650 W y de 220 voltios, solo se aceptan equipos de iguales características y funciones, ya que se pretende conservar los diseños del fabricante. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 261.800,00
4.12	Suministro e instalación de diagrama unifilar del sistema eléctrico e hidráulico en las puertas de mantenimiento del cuarto de equipos de cada uno de los baños de forma visible con material impermeable y que garantice la sujeción permanente. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	4.12	Suministro e instalación de diagrama unifilar del sistema eléctrico e hidráulico en las puertas de mantenimiento del cuarto de equipos de cada uno de los baños de forma visible con material impermeable y que garantice la sujeción permanente. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	4.12	Suministro e instalación de diagrama unifilar del sistema eléctrico e hidráulico en las puertas de mantenimiento del cuarto de equipos de cada uno de los baños de forma visible con material impermeable y que garantice la sujeción permanente. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 83.300,00
4.13	Suministro e instalación de tuberia de cobre para la caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, reparación y soldadura. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 560.000,00	$ 106.400,00	$ 666.400,00	4.13	Suministro e instalación de tuberia de cobre para la caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, reparación y soldadura. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	4.13	Suministro e instalación de tuberia de cobre para la caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, reparación y soldadura. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 595.000,00	
4.14	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control para el sistema de lavado de la unidad de saneamiento básico. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00	4.14	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control para el sistema de lavado de la unidad de saneamiento básico. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	4.14	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control para el sistema de lavado de la unidad de saneamiento básico. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 452.200,00	
4.15	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control para el sistema de secado de la unidad de saneamiento básico. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00	4.15	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control para el sistema de secado de la unidad de saneamiento básico. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	4.15	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control para el sistema de secado de la unidad de saneamiento básico. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00	
4.16	Suministro e instalación de junta de plástico negro medidas 6 x 0,5 mts que impida el paso de agua en el piso. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 1.160.000,00	$ 220.400,00	$ 1.380.400,00	4.16	Suministro e instalación de junta de plástico negro medidas 6 x 0,5 mts que impida el paso de agua en el piso. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	4.16	Suministro e instalación de junta de plástico negro medidas 6 x 0,5 mts que impida el paso de agua en el piso. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 1.380.400,00	
4.17	Suministro e instalación de caucho medidas aprox 0,60 x 0,20 mts para puerta de ducha que permita mantener hermeticidad. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00	4.17	Suministro e instalación de caucho medidas aprox 0,60 x 0,20 mts para puerta de ducha que permita mantener hermeticidad. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	4.17	Suministro e instalación de caucho medidas aprox 0,60 x 0,20 mts para puerta de ducha que permita mantener hermeticidad. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 119.000,00	
4.18	Desarme en banco de bomba de desague de agua potable o agua residual de 4 HP, incluye suministro e instalación de sellos mecánicos de material viton, cambio de los rodamientos, cambio de los aceites disipadores, pintura exterior, por bomba. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	4.18	Desarme en banco de bomba de desague de agua potable o agua residual de 4 HP, incluye suministro e instalación de sellos mecánicos de material viton, cambio de los rodamientos, cambio de los aceites disipadores, pintura exterior, por bomba. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	4.18	Desarme en banco de bomba de desague de agua potable o agua residual de 4 HP, incluye suministro e instalación de sellos mecánicos de material viton, cambio de los rodamientos, cambio de los aceites disipadores, pintura exterior, por bomba. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00	
4.19	Suministro e instalación de bomba de desague de agua potable o agua residual de 4 HP, incluye pruebas de funcionamiento al ser instalada. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 4.200.000,00	$ 798.000,00	$ 4.998.000,00	4.19	Suministro e instalación de bomba de desague de agua potable o agua residual de 4 HP, incluye pruebas de funcionamiento al ser instalada. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 4.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00	4.19	Suministro e instalación de bomba de desague de agua potable o agua residual de 4 HP, incluye pruebas de funcionamiento al ser instalada. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 4.760.000,00	
4.20	Suministro e instalación de válvula de presión de la salida de agua residual de sanitario, se deberá realizar las pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	4.20	Suministro e instalación de válvula de presión de la salida de agua residual de sanitario, se deberá realizar las pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	4.20	Suministro e instalación de válvula de presión de la salida de agua residual de sanitario, se deberá realizar las pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00	
4.21	Suministro e instalación de bisagra en acero inoxidable medidas 5 x 4 cm para tapas de sanitarios y/o para puertas de cubículos de los baños. (similares medidas) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	4.21	Suministro e instalación de bisagra en acero inoxidable medidas 5 x 4 cm para tapas de sanitarios y/o para puertas de cubículos de los baños. (similares medidas) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	4.21	Suministro e instalación de bisagra en acero inoxidable medidas 5 x 4 cm para tapas de sanitarios y/o para puertas de cubículos de los baños. (similares medidas) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 238.000,00	
4.22	Suministro e instalación de indicador de presión en bombas (presostatos) de iguales especificaciones y características. No parte MBC 5100. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	4.22	Suministro e instalación de indicador de presión en bombas (presostatos) de iguales especificaciones y características. No parte MBC 5100. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	4.22	Suministro e instalación de indicador de presión en bombas (presostatos) de iguales especificaciones y características. No parte MBC 5100. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 178.500,00	
4.23	Suministro e instalación de cada uno de los piso plástico del contenedor, se deberá remover la totalidad del piso e instalar e impermeabilizar uno de iguales condiciones 20 metros cuadrados. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00	4.23	Suministro e instalación de cada uno de los piso plástico del contenedor, se deberá remover la totalidad del piso e instalar e impermeabilizar uno de iguales condiciones 20 metros cuadrados. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00	4.23	Suministro e instalación de cada uno de los piso plástico del contenedor, se deberá remover la totalidad del piso e instalar e impermeabilizar uno de iguales condiciones 20 metros cuadrados. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.380.000,00	
5	**Sistema Contenedor Cocina**						**5**	**Sistema Contenedor Cocina**						**5**	**Sistema Contenedor Cocina**					
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	
5.1	Limpieza industrial del contenedor, eliminacion de moho y control corrosión de piso, costados del contenedor, gabinetes que garantice impermeabilidad, evite el deterioro de los pisos, sellado de container para evitar ingreso de agua a los equipos.	UND	1	$ 2.600.000,00	$ 494.000,00	$ 3.094.000,00	5.1	Limpieza industrial del contenedor, eliminacion de moho y control corrosión de piso, costados del contenedor, gabinetes que garantice impermeabilidad, evite el deterioro de los pisos, sellado de container para evitar ingreso de agua a los equipos.	UND	1	$ 2.800.000,00	$ 532.000,00	$ 3.332.000,00	5.1	Limpieza industrial del contenedor, eliminacion de moho y control corrosión de piso, costados del contenedor, gabinetes que garantice impermeabilidad, evite el deterioro de los pisos, sellado de container para evitar ingreso de agua a los equipos.	UND	1	$ 3.094.000,00	
5.2	Revisión y ajuste de tuberias tanto de entrada como de salida de agua al interior del contenedor que impida fugas.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	5.2	Revisión y ajuste de tuberias tanto de entrada como de salida de agua al interior del contenedor que impida fugas.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	5.2	Revisión y ajuste de tuberias tanto de entrada como de salida de agua al interior del contenedor que impida fugas.	UND	1	$ 238.000,00	
5.3	Proceso de pulimiento mediante químico desincrustante al mesón, estufa, horno, lavaplatos, nevera, rejillas de ventilación ubicadas sobre la estufa y sobre la plancha freidora acero inoxidable del contenedor cocina.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	5.3	Proceso de pulimiento mediante químico desincrustante al mesón, estufa, horno, lavaplatos, nevera, rejillas de ventilación ubicadas sobre la estufa y sobre la plancha freidora acero inoxidable del contenedor cocina.	UND	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	5.3	Proceso de pulimiento mediante químico desincrustante al mesón, estufa, horno, lavaplatos, nevera, rejillas de ventilación ubicadas sobre la estufa y sobre la plancha freidora acero inoxidable del contenedor cocina.	UND	1	$ 214.200,00	
5.4	Desarme y armado de la tarjeta electrónica de control de horno FAGOR, aplicación de limpiacontactos, toma de medidas, incluye pruebas eléctricas y de funcionalidad.	UND	1	$ 440.000,00	$ 83.600,00	$ 523.600,00	5.4	Desarme y armado de la tarjeta electrónica de control de horno FAGOR, aplicación de limpiacontactos, toma de medidas, incluye pruebas eléctricas y de funcionalidad.	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	5.4	Desarme y armado de la tarjeta electrónica de control de horno FAGOR, aplicación de limpiacontactos, toma de medidas, incluye pruebas eléctricas y de funcionalidad.	UND	1	$ 476.000,00	
5.5	Desarme y armado de Marmita FAGOR ME7-10BM, incluye limpieza, revisión interna y ajuste de terminales de conexión y pruebas de cocción.	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	5.5	Desarme y armado de Marmita FAGOR ME7-10BM, incluye limpieza, revisión interna y ajuste de terminales de conexión y pruebas de cocción.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	5.5	Desarme y armado de Marmita FAGOR ME7-10BM, incluye limpieza, revisión interna y ajuste de terminales de conexión y pruebas de cocción.	UND	1	$ 357.000,00	
5.6	Desarme y armado de bomba de presión de agua SANISHOWER, incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 340.000,00	$ 64.600,00	$ 404.600,00	5.6	Desarme y armado de bomba de presión de agua SANISHOWER, incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	5.6	Desarme y armado de bomba de presión de agua SANISHOWER, incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 357.000,00	
5.7	Desarme y armado de bomba de agua potable para lavaplatos SANIVIT 3 , incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 340.000,00	$ 64.600,00	$ 404.600,00	5.7	Desarme y armado de bomba de agua potable para lavaplatos SANIVIT 3 , incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	5.7	Desarme y armado de bomba de agua potable para lavaplatos SANIVIT 3 , incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 357.000,00	
5.8	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU que contiene el contenedor cocina , incluye desmonte, desarme y armado de equipo lavado, limpieza y pruebas de funcionalidad.	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	5.8	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU que contiene el contenedor cocina , incluye desmonte, desarme y armado de equipo lavado, limpieza y pruebas de funcionalidad.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	5.8	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU que contiene el contenedor cocina , incluye desmonte, desarme y armado de equipo lavado, limpieza y pruebas de funcionalidad.	UND	1	$ 238.000,00	
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	
5.9	Suministro e instalación de sello mecánico en material viton para bomba de agua a presión. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00	5.9	Suministro e instalación de sello mecánico en material viton para bomba de agua a presión. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	5.9	Suministro e instalación de sello mecánico en material viton para bomba de agua a presión. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 333.200,00	

5.10	Suministro e instalación de rodamiento para la sujeción de puerta de compartimentos fabricadas en acero inoxidable calibre 18. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00	5.10	Suministro e instalación de rodamiento para la sujeción de puerta de compartimentos fabricadas en acero inoxidable calibre 18. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	5.10	Suministro e instalación de rodamiento para la sujeción de puerta de compartimentos fabricadas en acero inoxidable calibre 18. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 119.000,00
5.11	Suministro e instalación de resistencia trifásica eléctrica aprox 1500 a 2000 w de fogón para estufa o plancha marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 880.000,00	$ 167.200,00	$ 1.047.200,00	5.11	Suministro e instalación de resistencia trifásica eléctrica aprox 1500 a 2000 w de fogón para estufa o plancha marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	5.11	Suministro e instalación de resistencia trifásica eléctrica aprox 1500 a 2000 w de fogón para estufa o plancha marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 952.000,00
5.12	Suministro e instalación de quemador tipo plancha marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	5.12	Suministro e instalación de quemador tipo plancha marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	5.12	Suministro e instalación de quemador tipo plancha marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00
5.13	Suministro e instalación de perilla de encendido y graduación de temperatura para estufa marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	5.13	Suministro e instalación de perilla de encendido y graduación de temperatura para estufa marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	5.13	Suministro e instalación de perilla de encendido y graduación de temperatura para estufa marca FAGOR, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 238.000,00
5.14	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control de horno FAGOR ACE 101, incluye pruebas de funcionamiento del equipo. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 5.500.000,00	$ 1.045.000,00	$ 6.545.000,00	5.14	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control de horno FAGOR ACE 101, incluye pruebas de funcionamiento del equipo. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 5.000.000,00	$ 950.000,00	$ 5.950.000,00	5.14	Suministro e instalación de tarjeta electrónica de control de horno FAGOR ACE 101, incluye pruebas de funcionamiento del equipo. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 5.950.000,00
5.15	Suministro e instalación de membrana de control eléctrica Horno FAGOR ACE 101 capacidad 50 Amp, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 3.300.000,00	$ 627.000,00	$ 3.927.000,00	5.15	Suministro e instalación de membrana de control eléctrica Horno FAGOR ACE 101 capacidad 50 Amp, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	5.15	Suministro e instalación de membrana de control eléctrica Horno FAGOR ACE 101 capacidad 50 Amp, incluye pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 3.570.000,00
5.16	Suministro e instalación de bomba de agua potable PENTAX, para el correcto funcionamiento del lavavajillas, que contiene el contenedor cocina. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 3.500.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00	5.16	Suministro e instalación de bomba de agua potable PENTAX, para el correcto funcionamiento del lavavajillas, que contiene el contenedor cocina. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	5.16	Suministro e instalación de bomba de agua potable PENTAX, para el correcto funcionamiento del lavavajillas, que contiene el contenedor cocina. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 3.570.000,00
5.17	Suministro e instalación de transformador elevador de voltaje de 110 a 220 V para el contenerdor cocina, que permita el optimo funcionamiento del sistema. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	5.17	Suministro e instalación de transformador elevador de voltaje de 110 a 220 V para el contenerdor cocina, que permita el optimo funcionamiento del sistema. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	5.17	Suministro e instalación de transformador elevador de voltaje de 110 a 220 V para el contenerdor cocina, que permita el optimo funcionamiento del sistema. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
5.18	Suministro e instalación y puesta en servicio de lavavajillas FAGOR de iguales o mejores características ubicado en el contenedor de cocina. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 6.700.000,00	$ 1.273.000,00	$ 7.973.000,00	5.18	Suministro e instalación y puesta en servicio de lavavajillas FAGOR de iguales o mejores características ubicado en el contenedor de cocina. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 6.500.000,00	$ 1.235.000,00	$ 7.735.000,00	5.18	Suministro e instalación y puesta en servicio de lavavajillas FAGOR de iguales o mejores características ubicado en el contenedor de cocina. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 7.735.000,00
5.19	Suministro y aplicación de gas refrigerante R22, aire acondicionado de 12.000 BTU que se encuentra dentro del container cocina que sirve como climatización. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	5.19	Suministro y aplicación de gas refrigerante R22, aire acondicionado de 12.000 BTU que se encuentra dentro del container cocina que sirve como climatización. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	5.19	Suministro y aplicación de gas refrigerante R22, aire acondicionado de 12.000 BTU que se encuentra dentro del container cocina que sirve como climatización. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 238.000,00
5.20	Suministro, aplicación pintura y reparación de mesa en madera medidas aprox 1.80 x 0.70 mts que hacen parte del comedor del Grupo Aposentador. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00	5.20	Suministro, aplicación pintura y reparación de mesa en madera medidas aprox 1.80 x 0.70 mts que hacen parte del comedor del Grupo Aposentador. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	5.20	Suministro, aplicación pintura y reparación de mesa en madera medidas aprox 1.80 x 0.70 mts que hacen parte del comedor del Grupo Aposentador. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
6	**Sistema Contenedor potabilizadora y tratamiento aguas residuales PTAP Y PTAR**						**6**	**Sistema Contenedor potabilizadora y tratamiento aguas residuales PTAP Y PTAR**						**6**	**Sistema Contenedor potabilizadora y tratamiento aguas residuales PTAP Y PTAR**				**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	
6.1	Limpieza y vaciado de tanque de agua de la PTAP Y/O PTAR de iguales dimensiones, el tanque primero deberá ser desgasificado con componentes químicos para el ingreso de personal, para posterior realizar el lavado interno, el personal debe contar con sus respectivos elementos de seguridad personal y curso de confinamiento.	UND	1	$ 870.000,00	$ 165.300,00	$ 1.035.300,00	6.1	Limpieza y vaciado de tanque de agua de la PTAP Y/O PTAR de iguales dimensiones, el tanque primero deberá ser desgasificado con componentes químicos para el ingreso de personal, para posterior realizar el lavado interno, el personal debe contar con sus respectivos elementos de seguridad personal y curso de confinamiento.	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	6.1	Limpieza y vaciado de tanque de agua de la PTAP Y/O PTAR de iguales dimensiones, el tanque primero deberá ser desgasificado con componentes químicos para el ingreso de personal, para posterior realizar el lavado interno, el personal debe contar con sus respectivos elementos de seguridad personal y curso de confinamiento.	UND	1	$ 833.000,00
6.2	Limpieza de estructura y piso del contenedor, incluye curado, control corrosión, ajuste de laminas en caso de alguna avería para evitar espacapes provenientes de las mangueras.	UND	1	$ 650.000,00	$ 123.500,00	$ 773.500,00	6.2	Limpieza de estructura y piso del contenedor, incluye curado, control corrosión, ajuste de laminas en caso de alguna avería para evitar espacapes provenientes de las mangueras.	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	6.2	Limpieza de estructura y piso del contenedor, incluye curado, control corrosión, ajuste de laminas en caso de alguna avería para evitar espacapes provenientes de las mangueras.	UND	1	$ 595.000,00
6.3	Limpieza de manguera que aprovisiona el tanque de agua potable o residual, incluye revisión de terminales y curación de material por escapes.	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	6.3	Limpieza de manguera que aprovisiona el tanque de agua potable o residual, incluye revisión de terminales y curación de material por escapes.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	6.3	Limpieza de manguera que aprovisiona el tanque de agua potable o residual, incluye revisión de terminales y curación de material por escapes.	UND	1	$ 238.000,00
6.4	Desarme y armado de bomba de presión de agua, incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	6.4	Desarme y armado de bomba de presión de agua, incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	6.4	Desarme y armado de bomba de presión de agua, incluye limpieza, lubricación, revisión de sellos, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 357.000,00
6.5	Revisión de tablero de control electrico (01 de PTAP, 01 de PTAR) incluye limpieza, aplicación de limpiacontactos, ajuste de contactos y toma de medidas incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	6.5	Revisión de tablero de control electrico (01 de PTAP, 01 de PTAR) incluye limpieza, aplicación de limpiacontactos, ajuste de contactos y toma de medidas incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	6.5	Revisión de tablero de control electrico (01 de PTAP, 01 de PTAR) incluye limpieza, aplicación de limpiacontactos, ajuste de contactos y toma de medidas incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 357.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
6.6	Suministro e instalación de cartucho filtrante (membranas) por unidad, se requieren 02 para cada tanque. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	6.6	Suministro e instalación de cartucho filtrante (membranas) por unidad, se requieren 02 para cada tanque. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	6.6	Suministro e instalación de cartucho filtrante (membranas) por unidad, se requieren 02 para cada tanque. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
6.7	Suministro e instalación de contactor para tablero de control eléctrico (01 de PTAP, 01 de PTAR). (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00	6.7	Suministro e instalación de contactor para tablero de control eléctrico (01 de PTAP, 01 de PTAR). (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	6.7	Suministro e instalación de contactor para tablero de control eléctrico (01 de PTAP, 01 de PTAR). (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
6.8	Suministro e instalación de sello, empaque y rodamiento (se refiere a que se cambia el set completo) de la electrobomba de los sistemas potabilización y/o de tratamiento de aguas residuales. Se debe realizar pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00	6.8	Suministro e instalación de sello, empaque y rodamiento (se refiere a que se cambia el set completo) de la electrobomba de los sistemas potabilización y/o de tratamiento de aguas residuales. Se debe realizar pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	6.8	Suministro e instalación de sello, empaque y rodamiento (se refiere a que se cambia el set completo) de la electrobomba de los sistemas potabilización y/o de tratamiento de aguas residuales. Se debe realizar pruebas de funcionamiento. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00
7	**Sistema Contenedores Carga Especial y Elementos de Apoyo CAP 30 TONELADAS**						**7**	**Sistema Contenedores Carga Especial y Elementos de Apoyo CAP 30 TONELADAS**						**7**	**Sistema Contenedores Carga Especial y Elementos de Apoyo CAP 30 TONELADAS**			**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	
7.1	Revisión funcionamiento de falleba y cierre de contenedor (puerta), lubricación de hebillas, grapa, demarcación adecuada de los contenedor.	UND	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	7.1	Revisión funcionamiento de falleba y cierre de contenedor (puerta), lubricación de hebillas, grapa, demarcación adecuada de los contenedor.	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	7.1	Revisión funcionamiento de falleba y cierre de contenedor (puerta), lubricación de hebillas, grapa, demarcación adecuada de los contenedor.	UND	1	$ 214.200,00
7.2	Limpieza de container el cual incluye control corrosión, lavado de superficie mediante hidro lavadora y disolventes de grasa, remoción de logotipos, lijado con orbital.	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	7.2	Limpieza de container el cual incluye control corrosión, lavado de superficie mediante hidro lavadora y disolventes de grasa, remoción de logotipos, lijado con orbital.	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	7.2	Limpieza de container el cual incluye control corrosión, lavado de superficie mediante hidro lavadora y disolventes de grasa, remoción de logotipos, lijado con orbital.	UND	1	$ 416.500,00
7.3	Revisión y eliminación de escape de fluidos, engrasado de componente móvil del vehículo elevador de los contenedores, incluye pruebas de funcionalidad.	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	7.3	Revisión y eliminación de escape de fluidos, engrasado de componente móvil del vehículo elevador de los contenedores, incluye pruebas de funcionalidad.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	7.3	Revisión y eliminación de escape de fluidos, engrasado de componente móvil del vehículo elevador de los contenedores, incluye pruebas de funcionalidad.	UND	1	$ 357.000,00
7.4	Alistamiento y adecuacion del cargue de elemntos del Grupo Aposentador Estrategico, para despliegues en operaciones y ejercricios militares de un contenedor de 20 pies y con capacidad de carga has de 10 toneladas.	UND	1	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00	7.4	Alistamiento y adecuacion del cargue de elemntos del Grupo Aposentador Estrategico, para despliegues en operaciones y ejercricios militares de un contenedor de 20 pies y con capacidad de carga has de 10 toneladas.	UND	1	2400000	456000	2856000	7.4	Alistamiento y adecuacion del cargue de elemntos del Grupo Aposentador Estrategico, para despliegues en operaciones y ejercricios militares de un contenedor de 20 pies y con capacidad de carga has de 10 toneladas.	UND	1	$ 2.856.000,00
7.5	Engrase y lubricación de engranaje del gato de elevación, tanto en el cabezal como en la caja de elevación.	UND	1	$ 260.000,00	$ 49.400,00	$ 309.400,00	7.5	Engrase y lubricación de engranaje del gato de elevación, tanto en el cabezal como en la caja de elevación.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	7.5	Engrase y lubricación de engranaje del gato de elevación, tanto en el cabezal como en la caja de elevación.	UND	1	$ 309.400,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
7.6	Suministro e instalación de empaque plástico o sello de las puertas de contenedor de 20 pies.	UND	1	$ 440.000,00	$ 83.600,00	$ 523.600,00	7.6	Suministro e instalación de empaque plástico o sello de las puertas de contenedor de 20 pies.	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	7.6	Suministro e instalación de empaque plástico o sello de las puertas de contenedor de 20 pies.	UND	1	$ 476.000,00
7.7	Mantenimiento y pintura para container de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación pintura verde oliva exterior con 03 capas de pintura, aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad, (incluye todos los componentes del container) .Se requiere el uso obligatorio de andamios certificados para esta actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos de protección personal y los curso de altura vigentes, **se calculará por M2.**	m2	1	$ 7.800.000,00	$ 1.482.000,00	$ 9.282.000,00	7.7	Mantenimiento y pintura para container de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación pintura verde oliva exterior con 03 capas de pintura, aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad, (incluye todos los componentes del container) .Se requiere el uso obligatorio de andamios certificados para esta actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos de protección personal y los curso de altura vigentes, **se calculará por M2.**	m2	1	$ 7.600.000,00	$ 1.444.000,00	$ 9.044.000,00	7.7	Mantenimiento y pintura para container de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación pintura verde oliva exterior con 03 capas de pintura, aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad, (incluye todos los componentes del container) .Se requiere el uso obligatorio de andamios certificados para esta actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos de protección personal y los curso de altura vigentes, **se calculará por M2.**	m2	1	$ 9.044.000,00
7.8	Mantenimiento de container de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad. Se requiere el uso obligatorio de andamios certificados para esta actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos de protección personal y los curso de altura vigentes, **se calculará por M2.**	m2	1	$ 4.200.000,00	$ 798.000,00	$ 4.998.000,00	7.8	Mantenimiento de container de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad. Se requiere el uso obligatorio de andamios certificados para esta actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos de protección personal y los curso de altura vigentes, **se calculará por M2.**	m2	1	$ 38.000.000,00	$ 7.220.000,00	$ 45.220.000,00	7.8	Mantenimiento de container de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad. Se requiere el uso obligatorio de andamios certificados para esta actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos de protección personal y los curso de altura vigentes, **se calculará por M2.**	m2	1	$ 4.998.000,00
7.9	Desmonte total de piso plástico, lavado técnico del piso plástico del grupo aposentador, que deberá ser extendido en área abierta, lavado mediante hidro lavadoras y desengrasantes químicos, se deberá hacer un conteo detallado del piso, en la actualidad el trabajo a realizar por limpieza y reparación es de 1.200 metros cuadrados.	UND	1	$ 3.700.000,00	$ 703.000,00	$ 4.403.000,00	7.9	Desmonte total de piso plástico, lavado técnico del piso plástico del grupo aposentador, que deberá ser extendido en área abierta, lavado mediante hidro lavadoras y desengrasantes químicos, se deberá hacer un conteo detallado del piso, en la actualidad el trabajo a realizar por limpieza y reparación es de 1.200 metros cuadrados.	UND	1	$ 4.200.000,00	$ 798.000,00	$ 4.998.000,00	7.9	Desmonte total de piso plástico, lavado técnico del piso plástico del grupo aposentador, que deberá ser extendido en área abierta, lavado mediante hidro lavadoras y desengrasantes químicos, se deberá hacer un conteo detallado del piso, en la actualidad el trabajo a realizar por limpieza y reparación es de 1.200 metros cuadrados.	UND	1	$ 4.403.000,00
7.10	Suministro e instalación de candado con 02 llaves para seguridad del container. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	7.10	Suministro e instalación de candado con 02 llaves para seguridad del container. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	7.10	Suministro e instalación de candado con 02 llaves para seguridad del container. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 95.200,00
8	**Sistemas Equipos Móviles de Calefacción y Acondicionamiento de Temperatura 60.000 BTU HISPANO VEMA**						**8**	**Sistemas Equipos Móviles de Calefacción y Acondicionamiento de Temperatura 60.000 BTU HISPANO VEMA**						**8**	**Sistemas Equipos Móviles de Calefacción y Acondicionamiento de Temperatura 60.000 BTU HISPANO VEMA**			**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	
8.1	Mantenimiento y desarme de aire acondicionado portátil de 60.000 BTU de marca HISPANO VEMA , incluye limpieza de filtros, limpieza de bobinas del evaporador y del condensador, revisión de ventiladores, serpentines, toma de presión del refrigerante, revisión del sistema eléctrico, calibración de termostátos y pruebas hasta garantizar su funcionamiento, dicha actividad debe realizarla el especialista en refrigeración industrial. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00	8.1	Mantenimiento y desarme de aire acondicionado portátil de 60.000 BTU de marca HISPANO VEMA , incluye limpieza de filtros, limpieza de bobinas del evaporador y del condensador, revisión de ventiladores, serpentines, toma de presión del refrigerante, revisión del sistema eléctrico, calibración de termostátos y pruebas hasta garantizar su funcionamiento, dicha actividad debe realizarla el especialista en refrigeración industrial. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 390.000,00	$ 74.100,00	$ 464.100,00	8.1	Mantenimiento y desarme de aire acondicionado portátil de 60.000 BTU de marca HISPANO VEMA , incluye limpieza de filtros, limpieza de bobinas del evaporador y del condensador, revisión de ventiladores, serpentines, toma de presión del refrigerante, revisión del sistema eléctrico, calibración de termostátos y pruebas hasta garantizar su funcionamiento, dicha actividad debe realizarla el especialista en refrigeración industrial. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 452.200,00

8.2	Revisión, limpieza, ajuste de ducto tanto de entrada como de salida de aire, incluye el lavado y secado del ducto tipo manga instalados en las carpas, se hará reparación de costuras y adecuación de las salidas averiadas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	8.2	Revisión, limpieza, ajuste de ducto tanto de entrada como de salida de aire, incluye el lavado y secado del ducto tipo manga instalados en las carpas, se hará reparación de costuras y adecuación de las salidas averiadas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	8.2	Revisión, limpieza, ajuste de ducto tanto de entrada como de salida de aire, incluye el lavado y secado del ducto tipo manga instalados en las carpas, se hará reparación de costuras y adecuación de las salidas averiadas. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
8.3	Revisión de extension eléctrica encauchetada de 20,40, 60 Amp del aire acondicionado, verificación por cortes, rajadura o cortos, se requiere demarcación de estas extensiones en metros, verificación de las salidas trifásicas SF-6.	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	8.3	Revisión de extension eléctrica encauchetada de 20,40, 60 Amp del aire acondicionado, verificación por cortes, rajadura o cortos, se requiere demarcación de estas extensiones en metros, verificación de las salidas trifásicas SF-6.	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	8.3	Revisión de extension eléctrica encauchetada de 20,40, 60 Amp del aire acondicionado, verificación por cortes, rajadura o cortos, se requiere demarcación de estas extensiones en metros, verificación de las salidas trifásicas SF-6.	UND	1	$ 83.300,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
8.4	Suministro y recarga de gas de refrigeración tipo 134 A, toma de presiones, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	8.4	Suministro y recarga de gas de refrigeración tipo 134 A, toma de presiones, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	8.4	Suministro y recarga de gas de refrigeración tipo 134 A, toma de presiones, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 297.500,00
8.5	Suministro e instalación de termostato para cada uno de los aires. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	8.5	Suministro e instalación de termostato para cada uno de los aires. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	8.5	Suministro e instalación de termostato para cada uno de los aires. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 95.200,00
8.6	Arme, desarme de tablero eléctrico portátil, incluye tratamiento de latonería y pintura, incluye revisión del sistema de cableado.	UND	1	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	8.6	Arme, desarme de tablero eléctrico portátil, incluye tratamiento de latonería y pintura, incluye revisión del sistema de cableado.	UND	1	$ 680.000,00	$ 129.200,00	$ 809.200,00	8.6	Arme, desarme de tablero eléctrico portátil, incluye tratamiento de latonería y pintura, incluye revisión del sistema de cableado.	UND	1	$ 785.400,00
8.7	Suministro e instalación de contactor inversor trifásico con bobina de alimentación 24 voltios DC de potencia y arranque para equipo de aire acondicionado de acuerdo a referencia técnica propia del equipo marca Schneider Electric Referencia LU2MB0B. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.100.000,00	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	8.7	Suministro e instalación de contactor inversor trifásico con bobina de alimentación 24 voltios DC de potencia y arranque para equipo de aire acondicionado de acuerdo a referencia técnica propia del equipo marca Schneider Electric Referencia LU2MB0B. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 1.900.000,00	$ 361.000,00	$ 2.261.000,00	8.7	Suministro e instalación de contactor inversor trifásico con bobina de alimentación 24 voltios DC de potencia y arranque para equipo de aire acondicionado de acuerdo a referencia técnica propia del equipo marca Schneider Electric Referencia LU2MB0B. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.261.000,00
8.8	Suministro e instalación de módulo de arranque motor alimentación trifásica 220 - 440 voltios, incluye contactos auxiliares marca Schneider Electric referencia LUCA05B (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.100.000,00	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	8.8	Suministro e instalación de módulo de arranque motor alimentación trifásica 220 - 440 voltios, incluye contactos auxiliares marca Schneider Electric referencia LUCA05B (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00	8.8	Suministro e instalación de módulo de arranque motor alimentación trifásica 220 - 440 voltios, incluye contactos auxiliares marca Schneider Electric referencia LUCA05B (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.380.000,00
8.9	Suministro e instalación de módulo de contactos del sistema de control trifásico marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 460.000,00	$ 87.400,00	$ 547.400,00	8.9	Suministro e instalación de módulo de contactos del sistema de control trifásico marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	8.9	Suministro e instalación de módulo de contactos del sistema de control trifásico marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00
8.10	Suministro e instalación de totalizador tipo interruptor de 60 Amp para el tablero movil, marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 770.000,00	$ 146.300,00	$ 916.300,00	8.10	Suministro e instalación de totalizador tipo interruptor de 60 Amp para el tablero movil, marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	8.10	Suministro e instalación de totalizador tipo interruptor de 60 Amp para el tablero movil, marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 833.000,00
8.11	Suministro e instalación de elemento de expansión tipo válvula (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	8.11	Suministro e instalación de elemento de expansión tipo válvula (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	8.11	Suministro e instalación de elemento de expansión tipo válvula (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 119.000,00
8.12	Suministro e instalación de elemento de expansión (fitting, capilares, etc.) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	8.12	Suministro e instalación de elemento de expansión (fitting, capilares, etc.) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	8.12	Suministro e instalación de elemento de expansión (fitting, capilares, etc.) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 238.000,00
8.13	Suministro e instalación de terminal o cables en calibres adecuado, que soporte el consumo eléctrico (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	8.13	Suministro e instalación de terminal o cables en calibres adecuado, que soporte el consumo eléctrico (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	8.13	Suministro e instalación de terminal o cables en calibres adecuado, que soporte el consumo eléctrico (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 119.000,00
8.14	Suministro e instalación de capacitor de motor fan manejadora. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 140.000,00	$ 26.600,00	$ 166.600,00	8.14	Suministro e instalación de capacitor de motor fan manejadora. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	8.14	Suministro e instalación de capacitor de motor fan manejadora. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 166.600,00
8.15	Suministro e instalación de capacitor de motor fan condensadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	8.15	Suministro e instalación de capacitor de motor fan condensadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	8.15	Suministro e instalación de capacitor de motor fan condensadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 238.000,00
8.16	Suministro e instalación de blower (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	8.16	Suministro e instalación de blower (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	8.16	Suministro e instalación de blower (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
8.17	Suministro e instalación de aspa (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	8.17	Suministro e instalación de aspa (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	8.17	Suministro e instalación de aspa (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
8.18	Suministro e instalación de motor fan manejadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 470.000,00	$ 89.300,00	$ 559.300,00	8.18	Suministro e instalación de motor fan manejadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	8.18	Suministro e instalación de motor fan manejadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00
8.19	Suministro e instalación de motor fan condensadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 680.000,00	$ 129.200,00	$ 809.200,00	8.19	Suministro e instalación de motor fan condensadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	8.19	Suministro e instalación de motor fan condensadora (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 809.200,00
8.20	Suministro e instalación de compresor (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.800.000,00	$ 532.000,00	$ 3.332.000,00	8.20	Suministro e instalación de compresor (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 2.600.000,00	$ 494.000,00	$ 3.094.000,00	8.20	Suministro e instalación de compresor (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 3.094.000,00
8.21	Suministro e instalación de capacitor compresor (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	8.21	Suministro e instalación de capacitor compresor (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	8.21	Suministro e instalación de capacitor compresor (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 59.500,00
8.22	Suministro e instlación de capilares (o sistema de expansión) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	8.22	Suministro e instlación de capilares (o sistema de expansión) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	8.22	Suministro e instlación de capilares (o sistema de expansión) (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 476.000,00
8.23	Suministro e instlación de filtro secador para aire acondicionado (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	8.23	Suministro e instlación de filtro secador para aire acondicionado (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	8.23	Suministro e instlación de filtro secador para aire acondicionado (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 238.000,00
8.24	Suministro e instalación de tarjeta electrónica original (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	8.24	Suministro e instalación de tarjeta electrónica original (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	8.24	Suministro e instalación de tarjeta electrónica original (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 595.000,00
8.25	Suministro e instalación de tarjeta electrónica genérica (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	8.25	Suministro e instalación de tarjeta electrónica genérica (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	8.25	Suministro e instalación de tarjeta electrónica genérica (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 714.000,00
8.26	Suministro e instalación de panel evaporador (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	8.26	Suministro e instalación de panel evaporador (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	8.26	Suministro e instalación de panel evaporador (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 833.000,00
8.27	Suministro e instalación de panel condensador (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	8.27	Suministro e instalación de panel condensador (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	8.27	Suministro e instalación de panel condensador (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 714.000,00
8.28	Mantenimiento y pintura de equipo de climatizacion tipo paquete HISPNO VEMA, de acuedo a OTAN, aplicación de masilla, pintura base y barniz mate a dos capas.	UND	1	$ 780.000,00	$ 148.200,00	$ 928.200,00		Mantenimiento y pintura de equipo de climatizacion tipo paquete HISPNO VEMA, de acuedo a OTAN, aplicación de masilla, pintura base y barniz mate a dos capas.	UND	1	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 892.500,00	8.28	Mantenimiento y pintura de equipo de climatizacion tipo paquete HISPNO VEMA, de acuedo a OTAN, aplicación de masilla, pintura base y barniz mate a dos capas.	UND	1	$ 892.500,00
9	**Incineradora de Residuos**						**9**	**Incineradora de Residuos**						**9**	**Incineradora de Residuos**			
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
9.1	Desarme y armado de incinerador, incluye revisión, limpieza, ajuste a la unidad debe quedar libre de residuos del material incinerado, lubricación del motor, puesta en funcionamiento mediante la quema de residuos sólidos. (capacidad de residuos 22kg/hrs)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	9.1	Desarme y armado de incinerador, incluye revisión, limpieza, ajuste a la unidad debe quedar libre de residuos del material incinerado, lubricación del motor, puesta en funcionamiento mediante la quema de residuos sólidos. (capacidad de residuos 22kg/hrs)	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	9.1	Desarme y armado de incinerador, incluye revisión, limpieza, ajuste a la unidad debe quedar libre de residuos del material incinerado, lubricación del motor, puesta en funcionamiento mediante la quema de residuos sólidos. (capacidad de residuos 22kg/hrs)	UND	1	$ 357.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
9.2	Suministro y tratamiento de latonería y pintura, incluye adecuación de su sistema de cableado. (capacidad de residuos 22kg/hrs)	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	9.2	Suministro y tratamiento de latonería y pintura, incluye adecuación de su sistema de cableado. (capacidad de residuos 22kg/hrs)	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	9.2	Suministro y tratamiento de latonería y pintura, incluye adecuación de su sistema de cableado. (capacidad de residuos 22kg/hrs)	UND	1	$ 416.500,00
10	**Contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE410S208 451 KVA**						**10**	**Contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE410S208 451 KVA**						**10**	**Contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE410S208 451 KVA**			
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
10.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes contenidos en el mismo, motor de arranque, mando y control, alternador, motor, sistema de combustible bombas y sensores, el sistema de bombeo automático, sistema de escape y calibración del mismo. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante. (Diagnostico general del sistema NO SE REALIZA POR EQUIPOS)	UND	1	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00	10.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes contenidos en el mismo, motor de arranque, mando y control, alternador, motor, sistema de combustible bombas y sensores, el sistema de bombeo automático, sistema de escape y calibración del mismo. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante. (Diagnostico general del sistema NO SE REALIZA POR EQUIPOS)	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	10.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes contenidos en el mismo, motor de arranque, mando y control, alternador, motor, sistema de combustible bombas y sensores, el sistema de bombeo automático, sistema de escape y calibración del mismo. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante. (Diagnostico general del sistema NO SE REALIZA POR EQUIPOS)	UND	1	$ 952.000,00
10.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 contenedor)	UND	1	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00	10.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 contenedor)	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	10.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 contenedor)	UND	1	$ 952.000,00
10.3	Mantenimiento y desmonte de equipos, incluye limpieza técnica del interior del container, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, incluye pruebas del equipo al finalizar el diagnostico de cada elemento.	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00	10.3	Mantenimiento y desmonte de equipos, incluye limpieza técnica del interior del container, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, incluye pruebas del equipo al finalizar el diagnostico de cada elemento.	UND	1	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	10.3	Mantenimiento y desmonte de equipos, incluye limpieza técnica del interior del container, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, incluye pruebas del equipo al finalizar el diagnostico de cada elemento.	UND	1	$ 2.142.000,00
10.4	Suministro y cambio de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque, incluye disposición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 560.000,00	$ 106.400,00	$ 666.400,00	10.4	Suministro y cambio de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque, incluye disposición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	10.4	Suministro y cambio de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque, incluye disposición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 666.400,00
10.5	Suministro e instalación de filtro de aire RS38276431, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 680.000,00	$ 129.200,00	$ 809.200,00	10.5	Suministro e instalación de filtro de aire RS38276431, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 670.000,00	$ 127.300,00	$ 797.300,00	10.5	Suministro e instalación de filtro de aire RS38276431, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 797.300,00
10.6	Suministro e instalación de filtro de aceite P554004 , incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	10.6	Suministro e instalación de filtro de aceite P554004 , incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	10.6	Suministro e instalación de filtro de aceite P554004 , incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 416.500,00
10.7	Suministro e instalación de filtro P550425 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00	10.7	Suministro e instalación de filtro P550425 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	10.7	Suministro e instalación de filtro P550425 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 416.500,00

10.8	Suministro e instalación de 01 Filtro combustible BF7814 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 470.000,00	$ 89.300,00	$ 559.300,00	10.8	Suministro e instalación de 01 Filtro combustible BF7814 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	10.8	Suministro e instalación de 01 Filtro combustible BF7814 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 535.500,00
10.9	Suministro e instalación de filtro P555003 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	10.9	Suministro e instalación de filtro P555003 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	10.9	Suministro e instalación de filtro P555003 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 392.700,00
10.10	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque de la planta VOLVO, incluye la disposición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00	10.10	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque de la planta VOLVO, incluye la disposición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 870.000,00	$ 165.300,00	$ 1.035.300,00	10.10	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque de la planta VOLVO, incluye la disposición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 1.011.500,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
10.11	Suministro e instalación de rodamiento para grupo electrógeno VOLVO. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	10.11	Suministro e instalación de rodamiento para grupo electrógeno VOLVO. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	10.11	Suministro e instalación de rodamiento para grupo electrógeno VOLVO. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 357.000,00
10.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.300.000,00	$ 247.000,00	$ 1.547.000,00	10.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	10.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.428.000,00
10.13	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 24 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.300.000,00	$ 247.000,00	$ 1.547.000,00	10.13	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 24 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	10.13	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 24 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.428.000,00
10.14	Suministro e instalación de correa de ventilador. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	10.14	Suministro e instalación de correa de ventilador. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	10.14	Suministro e instalación de correa de ventilador. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 285.600,00
10.15	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 650.000,00	$ 123.500,00	$ 773.500,00	10.15	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	10.15	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 714.000,00
10.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua). (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00	10.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua). (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	10.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua). (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
10.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00	10.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	10.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
10.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	10.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	10.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
10.19	Suministro e instalación de cargador de baterías 12 VDC 10 AMP. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.300.000,00	$ 247.000,00	$ 1.547.000,00	10.19	Suministro e instalación de cargador de baterías 12 VDC 10 AMP. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	10.19	Suministro e instalación de cargador de baterías 12 VDC 10 AMP. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.428.000,00
10.20	Suministro e instalación de módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 7320, incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.800.000,00	$ 722.000,00	$ 4.522.000,00	10.20	Suministro e instalación de módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 7320, incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	10.20	Suministro e instalación de módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 7320, incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.570.000,00
10.21	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.500.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00	10.21	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	10.21	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.570.000,00
10.22	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.900.000,00	$ 551.000,00	$ 3.451.000,00	10.22	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00	10.22	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.380.000,00
10.23	Suministro e instalación de arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00	10.23	Suministro e instalación de arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00	10.23	Suministro e instalación de arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.380.000,00
10.24	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.500.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00	10.24	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	10.24	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.570.000,00
10.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).			$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	10.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).			$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00	10.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).			$ 1.785.000,00
10.26	Suministro e instalación de tapa del tanque de combustible del grupo electrógeno VOLVO. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 220.000,00	$ 41.800,00	$ 261.800,00	10.26	Suministro e instalación de tapa del tanque de combustible del grupo electrógeno VOLVO. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	10.26	Suministro e instalación de tapa del tanque de combustible del grupo electrógeno VOLVO. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
10.27	Suministro e instalación de relevo automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	10.27	Suministro e instalación de relevo automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	10.27	Suministro e instalación de relevo automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 595.000,00
10.28	Suministro e instalación Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	10.28	Suministro e instalación Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	10.28	Suministro e instalación Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
10.29	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	10.29	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	10.29	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 714.000,00
10.30	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	10.30	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00	10.30	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 119.000,00
10.31	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00	10.31	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	10.31	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
10.32	Suministro e instalación de alternador para la planta eléctrica de 451 KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.800.000,00	$ 722.000,00	$ 4.522.000,00	10.32	Suministro e instalación de alternador para la planta eléctrica de 451 KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	10.32	Suministro e instalación de alternador para la planta eléctrica de 451 KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.570.000,00
10.33	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 880.000,00	$ 167.200,00	$ 1.047.200,00	10.33	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	10.33	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 952.000,00
10.34	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00	10.34	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	10.34	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 297.500,00
11	**Grupo electrógeno remolque PGE100SR208 110 KVA**						**11**	**Grupo electrógeno remolque PGE100SR208 110 KVA**						**11**	**Grupo electrógeno remolque PGE100SR208 110 KVA**			
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**PREVENTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
11.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	UND	1	$ 650.000,00	$ 123.500,00	$ 773.500,00	11.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	11.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	UND	1	$ 714.000,00
11.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 560.000,00	$ 106.400,00	$ 666.400,00	11.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	11.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 595.000,00
11.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas del equipos)	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	11.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas del equipos)	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	11.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas del equipos)	UND	1	$ 595.000,00
11.4	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 740.000,00	$ 140.600,00	$ 880.600,00	11.4	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	11.4	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 833.000,00
11.5	Suministro e instalación de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00	11.5	Suministro e instalación de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	11.5	Suministro e instalación de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 357.000,00
11.6	Suministro e instalación de filtro de aire RS 3971, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 480.000,00	$ 91.200,00	$ 571.200,00	11.6	Suministro e instalación de filtro de aire RS 3971, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	11.6	Suministro e instalación de filtro de aire RS 3971, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 535.500,00
11.7	Suministro e instalación de Filtro aceite BF7990 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00	11.7	Suministro e instalación de Filtro aceite BF7990 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	11.7	Suministro e instalación de Filtro aceite BF7990 incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 297.500,00
11.8	Suministro e instalación de Filtro aceite BT 216, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	11.8	Suministro e instalación de Filtro aceite BT 216, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	11.8	Suministro e instalación de Filtro aceite BT 216, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE. ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 273.700,00
11.9	Suministro e instalación de filtro de combustible BF 1289, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 460.000,00	$ 87.400,00	$ 547.400,00	11.9	Suministro e instalación de filtro de combustible BF 1289, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00	11.9	Suministro e instalación de filtro de combustible BF 1289, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
11.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno, revisión de tornillería, aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 470.000,00	$ 89.300,00	$ 559.300,00	11.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno, revisión de tornillería, aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	11.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno, revisión de tornillería, aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 357.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		**CORRECTIVO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**

11.11	Mantenimiento y pintura para planta de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación pintura verde oliva exterior con 03 capas de pintura, aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad, (incluye todos los componentes de la planta) . Los operarios deberán contar con los elementos de protección personal.	UND	1	$ 1.600.000,00	$ 304.000,00	$ 1.904.000,00
11.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 940.000,00	$ 178.600,00	$ 1.118.600,00
11.13	Suministro e instalación de correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00
11.14	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 460.000,00	$ 87.400,00	$ 547.400,00
11.15	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 290.000,00	$ 55.100,00	$ 345.100,00
11.16	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
11.17	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
11.18	Suministro e instalaciónde Cargador de baterías 12 VDC 10 AMP (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 880.000,00	$ 167.200,00	$ 1.047.200,00
11.19	Suministro e instalación de módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 7320, incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.900.000,00	$ 741.000,00	$ 4.641.000,00
11.20	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.600.000,00	$ 304.000,00	$ 1.904.000,00
11.21	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00
11.22	Suministro e instalación de Arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00
11.23	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00
11.24	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 870.000,00	$ 165.300,00	$ 1.035.300,00
11.25	Suministro e instalación de tapa de combustible del equipo Perkins, PGE100SR208 y disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
11.26	Suministro e instalación de Relevo automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00
11.27	Suministro e instalación de Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 290.000,00	$ 55.100,00	$ 345.100,00
11.28	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 390.000,00	$ 74.100,00	$ 464.100,00
11.29	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00
11.30	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00
11.31	Suministro e instalaciónde alternador para la planta eléctrica de 110KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.800.000,00	$ 532.000,00	$ 3.332.000,00
11.32	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
11.33	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
11.34	Suministro e instalación de neumático Rin 14 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 970.000,00	$ 184.300,00	$ 1.154.300,00
12	**Grupo electrógeno remolque SDMO MITSUBISHI A470101 27 KVA**					
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
12.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	UND	1	$ 570.000,00	$ 108.300,00	$ 678.300,00
12.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 550.000,00	$ 104.500,00	$ 654.500,00
12.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas del equipos)	UND	1	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600,00
12.4	Suministro e instalación de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 480.000,00	$ 91.200,00	$ 571.200,00
12.5	Suministro e instalación de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00
12.6	Suministro e instalación de Filtro de aire ECO 85002, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 260.000,00	$ 49.400,00	$ 309.400,00
12.7	Suministro e instalación de Filtro aceite DC 0216, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
12.8	Suministro e instalación de filtro de aceite A-4048 SP, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
12.9	Suministro e instalación de filtro de combustible P550127. incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
12.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno. revisión de tornillería. aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
12.11	Suministro e instalación de alternador para la planta eléctrica de 27KVA marca Mitsubishi. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 2.618.000,00
12.12	Suministro e instalación de sensor de llenado o nivel de aceite del motor Mitsubishi de la planta DSMO. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00
12.13	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
12.14	Suministro e instalación de Correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 320.000,00	$ 60.800,00	$ 380.800,00
12.15	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 650.000,00	$ 123.500,00	$ 773.500,00
12.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00
12.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.19	Suministro e instalación de Cargador de baterías 12 VDC 10 AMP (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00
12.20	Suministro e instalación de Módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 5110 incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00
12.21	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00
12.22	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00
12.23	Suministro e instalación de Arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.400.000,00	$ 266.000,00	$ 1.666.000,00
12.24	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 720.000,00	$ 136.800,00	$ 856.800,00
12.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
12.26	Suministro e instalación de tapa de combustible del equipo Mitsubishi y disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
12.27	Suministro e instalación de Relé automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
12.28	Suministro e instalación de Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
12.29	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 560.000,00	$ 106.400,00	$ 666.400,00
12.30	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00

11.11	Mantenimiento y pintura para planta de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación pintura verde oliva exterior con 03 capas de pintura, aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad, (incluye todos los componentes de la planta) . Los operarios deberán contar con los elementos de protección personal.	UND	1	$ 1.900.000,00	$ 361.000,00	$ 2.261.000,00
11.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00
11.13	Suministro e instalación de correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
11.14	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
11.15	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
11.16	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
11.17	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
11.18	Suministro e instalaciónde Cargador de baterías 12 VDC 10 AMP (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
11.19	Suministro e instalación de módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 7320, incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00
11.20	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00
11.21	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.000.000,00	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
11.22	Suministro e instalación de Arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.000.000,00	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
11.23	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00
11.24	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
11.25	Suministro e instalación de tapa de combustible del equipo Perkins, PGE100SR208 y disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
11.26	Suministro e instalación de Relevo automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
11.27	Suministro e instalación de Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
11.28	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
11.29	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
11.30	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
11.31	Suministro e instalaciónde alternador para la planta eléctrica de 110KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.600.000,00	$ 304.000,00	$ 1.904.000,00
11.32	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
11.33	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
11.34	Suministro e instalación de neumático Rin 14 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00
12	**Grupo electrógeno remolque SDMO MITSUBISHI A470101 27 KVA**					
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
12.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
12.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
12.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas del equipos)	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
12.4	Suministro e instalación de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.5	Suministro e instalación de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
12.6	Suministro e instalación de Filtro de aire ECO 85002, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00
12.7	Suministro e instalación de Filtro aceite DC 0216, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
12.8	Suministro e instalación de filtro de aceite A-4048 SP, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
12.9	Suministro e instalación de filtro de combustible P550127. incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
12.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno. revisión de tornillería. aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
12.11	Suministro e instalación de alternador para la planta eléctrica de 27KVA marca Mitsubishi. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00
12.12	Suministro e instalación de sensor de llenado o nivel de aceite del motor Mitsubishi de la planta DSMO. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
12.13	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00
12.14	Suministro e instalación de Correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
12.15	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 590.000,00	$ 112.100,00	$ 702.100,00
12.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.19	Suministro e instalación de Cargador de baterías 12 VDC 10 AMP (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
12.20	Suministro e instalación de Módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 5110 incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00
12.21	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00
12.22	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.600.000,00	$ 304.000,00	$ 1.904.000,00
12.23	Suministro e instalación de Arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.000.000,00	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
12.24	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
12.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
12.26	Suministro e instalación de tapa de combustible del equipo Mitsubishi y disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
12.27	Suministro e instalación de Relé automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
12.28	Suministro e instalación de Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
12.29	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
12.30	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00

11.11	Mantenimiento y pintura para planta de acuerdo a normatividad OTAN, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, aplicación de base, aplicación pintura verde oliva exterior con 03 capas de pintura, aplicación barniz mate para protección de pintura uso exterior a 02 capas, medición de la densidad, (incluye todos los componentes de la planta) . Los operarios deberán contar con los elementos de protección personal.	UND	1	$ 1.904.000,00
11.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.071.000,00
11.13	Suministro e instalación de correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
11.14	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
11.15	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
11.16	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
11.17	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
11.18	Suministro e instalaciónde Cargador de baterías 12 VDC 10 AMP (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 952.000,00
11.19	Suministro e instalación de módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 7320, incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.570.000,00
11.20	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.428.000,00
11.21	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.190.000,00
11.22	Suministro e instalación de Arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.190.000,00
11.23	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.071.000,00
11.24	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 952.000,00
11.25	Suministro e instalación de tapa de combustible del equipo Perkins, PGE100SR208 y disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 95.200,00
11.26	Suministro e instalación de Relevo automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 119.000,00
11.27	Suministro e instalación de Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
11.28	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
11.29	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 95.200,00
11.30	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 119.000,00
11.31	Suministro e instalaciónde alternador para la planta eléctrica de 110KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.904.000,00
11.32	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
11.33	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
11.34	Suministro e instalación de neumático Rin 14 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 833.000,00
12	**Grupo electrógeno remolque SDMO MITSUBISHI A470101 27 KVA**			**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	
12.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	UND	1	$ 595.000,00
12.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 595.000,00
12.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas del equipos)	UND	1	$ 714.000,00
12.4	Suministro e instalación de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del aceite y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
12.5	Suministro e instalación de liquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disosición final del liquido y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
12.6	Suministro e instalación de Filtro de aire ECO 85002, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 297.500,00
12.7	Suministro e instalación de Filtro aceite DC 0216, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
12.8	Suministro e instalación de filtro de aceite A-4048 SP, incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
12.9	Suministro e instalación de filtro de combustible P550127. incluye disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
12.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno. revisión de tornillería. aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 357.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
12.11	Suministro e instalación de alternador para la planta eléctrica de 27KVA marca Mitsubishi. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.142.000,00
12.12	Suministro e instalación de sensor de llenado o nivel de aceite del motor Mitsubishi de la planta DSMO. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 416.500,00
12.13	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 952.000,00
12.14	Suministro e instalación de Correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
12.15	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 702.100,00
12.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 440.300,00
12.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
12.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
12.19	Suministro e instalación de Cargador de baterías 12 VDC 10 AMP (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 714.000,00
12.20	Suministro e instalación de Módulo de control para planta eléctrica DEEP SAE 5110 incluye programación del módulo de control (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.570.000,00
12.21	Suministro e instalación de módulo de control de transferencia. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.785.000,00
12.22	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.904.000,00
12.23	Suministro e instalación de Arranque automático (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.190.000,00
12.24	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 856.800,00
12.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 952.000,00
12.26	Suministro e instalación de tapa de combustible del equipo Mitsubishi y disposición final del elemento y partes extraidas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 95.200,00
12.27	Suministro e instalación de Relé automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 595.000,00
12.28	Suministro e instalación de Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
12.29	Suministro e instalación de Gobernador electrónico (controlador de velocidad) (INCLUYE REPUESTO. PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 595.000,00
12.30	Suministro e instalación de Tapa Radiador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 95.200,00

12.31	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
12.32	Suministro e instalaciónde alternador para la planta eléctrica de 110KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 2.618.000,00
12.33	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00
12.34	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
12.35	Suministro e instalación de neumático Rin 14 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 6.500.000,00	$ 1.235.000,00	$ 7.735.000,00
13	**Sistema Contenedor ISO 20´Frigocongelador**					
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
13.1	Limpieza industrial del interior del contenedor mediante componentes químicos, desinfección de pisos y paredes para su correcto uso, eliminación de moho y control corrosión de piso, costados, estantes, comprobación de funcionalidad de sellos y seguros del contenedor.	UND	1	$ 880.000,00	$ 167.200,00	$ 1.047.200,00
13.2	Limpieza interior y exterior de la unidad condensadora y compresora con desincrustante e hidrolavadora, incluye todos sus componentes, toma de lectura de voltaje y corriente, toma de presión por alta y baja presión, revisión y ajuste del rodamiento del motor ventilador, lubricación de componentes.	UND	1	$ 770.000,00	$ 146.300,00	$ 916.300,00
13.3	Revisión técnica electrica de todas las líneas de distribución del sistema de refrigeración, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general del frigocongelador, potencia de contactares y presostatos. (incluye pruebas del equipo 01 contenedor)	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.4	Revisión y suministro de aislamiento térmico de las tuberías de refrigeración.	UND	1	$ 340.000,00	$ 64.600,00	$ 404.600,00
13.5	Lectura de temperaturas, calibración del termómetro y termostato, pruebas de funcionamiento del Frigocongelador. (verificación de lectura con termostato análogo o digital para verificar concidencia de temperatura del controlador full- gauge con la temperatura interna del cuarto.)	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00
CORRECTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
13.6	Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque, terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor, relay potencial y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos.	UND	1	$ 320.000,00	$ 60.800,00	$ 380.800,00
13.7	Suministro e instalación de compresor incluye procedimiento de vacío (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00
13.8	Suministro e instalación de motor ventilador de la condensadora (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00
13.9	Suministro e instalación de motor ventilador de la manejadora y blower (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
13.10	Suministro e instalación de presostato de alta presión nuevo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00
13.11	Suministro e instalación de presostato de baja presión nuevo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00
13.12	Suministro e instalación de contactor resistivo y/o capacitivo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00
13.13	Suministro e instalación del PLC (Control lógico programable) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 2.618.000,00
13.14	Suministro e instalación de la válvula de expansión (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
13.15	Suministro e instalación de las aspas para el motor ventilador de la unidad condensadora nuevas (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
13.16	Suministro e instalación de las aspas para el motor ventilador de la unidad manejadora nuevas (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 340.000,00	$ 64.600,00	$ 404.600,00
13.17	Suministro e instalación de rodamiento para ventilador de manejadora.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00
13.18	Suministro e instalación de rodamiento para ventilador de condensadora.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.19	Siministro e instalación de equipo de mando y control del sistema de refrigeración marca TERMO KING.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.600.000,00	$ 494.000,00	$ 3.094.000,00
13.20	Corrección de fugas y recarga de gas refrigerante 134A y/o 410A para el contenedor refrigerante.	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
13.21	Suministro e instalación de contactor trifásico REF 34hhgs45 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00
13.22	Suministro e instalación de contactor de evaporadora a 220 v tres fases (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00
13.23	Suministro e instalación de termofusible de contactores (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00
13.24	Suministro e instalación de taco de corte (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00
13.25	Suministro e instalación de relé de arranque (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
13.26	Suministro e instalación de capacitor de marcha (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
13.27	Suministro e instalación de capacitor de arranque (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
13.28	Suministro e instalación de iluminaria del contenedor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
13.29	Suministro e instalación de manija puerta (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
13.30	Suministro e instalación de cortina plástica (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00
13.31	Suministro de remachería interna para el cuarto que requiera refuerzo en sistema de bisagras, cerraduras, picaportes laminado interno, puertas, portacandados etc.	UND	1	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00
13.32	Pruebas de funcionamiento del cuarto de congelación y el de conservación y concepto técnico del mantenimiento a realizar documento firmado por el especialista técnico certificado actividad a realizar por el Especialista en refrigeración Industrial.	UND	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
14	**Set de vehiculos soporte del Grupo Aposentador tipo carretilla**					
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
14.1	Revisión de carro de transporte de catres y literas, engrase y lubricación de rodamientos y estructura.	UN	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
CORRECTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
14.2	Suministro e instalación llanta de vehículos de ser necesarias y/o solicitadas por el supervisor del contrato de 20 a 30 cm de diametro, inflables con capacidad superior a 150 kg.	UN	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
	Valor Unitario SubTotal incluido IVA			**$ 232.730.000,00**	**$ 44.218.700,00**	**$ 276.948.700,00**
15	**Despliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando. Nota: El armado o desarmado del Grupo Aposentador, se realizará en las Unidades Militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo con la operación: 1.Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM-BOGOTA.**					
1	**Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM-BOGOTA.**					
2	**Comando Aéreo de Mantenimiento – Madrid – Cundinamarca**					
3	**Comando Aéreo de Combate No. 1 CACOM-1- Puerto Salgar Cundinamarca.**					
4	**Comando Aéreo de Combate No. 2 CACOM-2- Villavicencio Apiay -Meta.**					
5	**Comando Aéreo de Combate No. 3 CACOM-3 – Malambo Atlántico.**					
6	**Comando Aéreo de Combate No. 4 CACOM-4 – Melgar Tolima.**					
7	**Comando Aéreo de Combate No. 5 CACOM-5 – Rionegro – Antioquia.**					
8	**Comando Aéreo de Combate No. 7 CACOM-7 – Cali- Valle del Cauca.**					
9	**Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana- Madrid Cundinamarca.**					
10	**Grupo Aéreo del Casanare – GACAS – Yopal, Casanare.**					
NOTA: Sin embargo, de requerirse en algún sitio específico, municipio diferente del territorio nacional, serán acordadas previamente a solicitud del supervisor técnico .						
Especificaciones Tècnicas del espliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando.		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
15.1	Despliegue completo (armado) de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos armados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares. Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00

12.31	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
12.32	Suministro e instalaciónde alternador para la planta eléctrica de 110KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.900.000,00	$ 361.000,00	$ 2.261.000,00
12.33	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
12.34	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
12.35	Suministro e instalación de neumático Rin 14 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
13	**Sistema Contenedor ISO 20´Frigocongelador**					
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
13.1	Limpieza industrial del interior del contenedor mediante componentes químicos, desinfección de pisos y paredes para su correcto uso, eliminación de moho y control corrosión de piso, costados, estantes, comprobación de funcionalidad de sellos y seguros del contenedor.	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
13.2	Limpieza interior y exterior de la unidad condensadora y compresora con desincrustante e hidrolavadora, incluye todos sus componentes, toma de lectura de voltaje y corriente, toma de presión por alta y baja presión, revisión y ajuste del rodamiento del motor ventilador, lubricación de componentes.	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00
13.3	Revisión técnica electrica de todas las líneas de distribución del sistema de refrigeración, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general del frigocongelador, potencia de contactares y presostatos. (incluye pruebas del equipo 01 contenedor)	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
13.4	Revisión y suministro de aislamiento térmico de las tuberías de refrigeración.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.5	Lectura de temperaturas, calibración del termómetro y termostato, pruebas de funcionamiento del Frigocongelador. (verificación de lectura con termostato análogo o digital para verificar concidencia de temperatura del controlador full- gauge con la temperatura interna del cuarto.)	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
CORRECTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
13.6	Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque, terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor, relay potencial y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.7	Suministro e instalación de compresor incluye procedimiento de vacío (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00
13.8	Suministro e instalación de motor ventilador de la condensadora (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
13.9	Suministro e instalación de motor ventilador de la manejadora y blower (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.10	Suministro e instalación de presostato de alta presión nuevo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.11	Suministro e instalación de presostato de baja presión nuevo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.12	Suministro e instalación de contactor resistivo y/o capacitivo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
13.13	Suministro e instalación del PLC (Control lógico programable) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00
13.14	Suministro e instalación de la válvula de expansión (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.15	Suministro e instalación de las aspas para el motor ventilador de la unidad condensadora nuevas (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
13.16	Suministro e instalación de las aspas para el motor ventilador de la unidad manejadora nuevas (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.17	Suministro e instalación de rodamiento para ventilador de manejadora.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.18	Suministro e instalación de rodamiento para ventilador de condensadora.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.19	Siministro e instalación de equipo de mando y control del sistema de refrigeración marca TERMO KING.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00
13.20	Corrección de fugas y recarga de gas refrigerante 134A y/o 410A para el contenedor refrigerante.	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00
13.21	Suministro e instalación de contactor trifásico REF 34hhgs45 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
13.22	Suministro e instalación de contactor de evaporadora a 220 v tres fases (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
13.23	Suministro e instalación de termofusible de contactores (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
13.24	Suministro e instalación de taco de corte (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
13.25	Suministro e instalación de relé de arranque (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
13.26	Suministro e instalación de capacitor de marcha (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
13.27	Suministro e instalación de capacitor de arranque (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
13.28	Suministro e instalación de iluminaria del contenedor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.29	Suministro e instalación de manija puerta (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
13.30	Suministro e instalación de cortina plástica (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00
13.31	Suministro de remachería interna para el cuarto que requiera refuerzo en sistema de bisagras, cerraduras, picaportes laminado interno, puertas, portacandados etc.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
13.32	Pruebas de funcionamiento del cuarto de congelación y el de conservación y concepto técnico del mantenimiento a realizar documento firmado por el especialista técnico certificado actividad a realizar por el Especialista en refrigeración Industrial.	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
14	**Set de vehiculos soporte del Grupo Aposentador tipo carretilla**					
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
14.1	Revisión de carro de transporte de catres y literas, engrase y lubricación de rodamientos y estructura.	UN	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00
CORRECTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
14.2	Suministro e instalación llanta de vehículos de ser necesarias y/o solicitadas por el supervisor del contrato de 20 a 30 cm de diametro, inflables con capacidad superior a 150 kg.	UN	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00
	Valor Unitario SubTotal incluido IVA			**$ 237.550.000,00**	**$ 45.134.500,00**	**$ 282.684.500,00**
15	**Despliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando. Nota: El armado o desarmado del Grupo Aposentador, se realizará en las Unidades Militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo con la operación: 1.Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM-BOGOTA.**					
1	**Comando Aéreo de Mantenimiento – Madrid – Cundinamarca**					
2	**Comando Aéreo de Combate No. 1 CACOM-1- Puerto Salgar Cundinamarca.**					
3	**Comando Aéreo de Combate No. 2 CACOM-2- Villavicencio Apiay -Meta.**					
4	**Comando Aéreo de Combate No. 3 CACOM-3 – Malambo Atlántico.**					
5	**Comando Aéreo de Combate No. 4 CACOM-4 – Melgar Tolima.**					
6	**Comando Aéreo de Combate No. 5 CACOM-5 – Rionegro – Antioquia.**					
7	**Comando Aéreo de Combate No. 7 CACOM-7 – Cali- Valle del Cauca.**					
8	**Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana- Madrid Cundinamarca.**					
9	**Grupo Aéreo del Casanare – GACAS – Yopal, Casanare.**					
NOTA: Sin embargo, de requerirse en algún sitio específico, municipio diferente del territorio nacional, serán acordadas previamente a solicitud del supervisor técnico .						
Especificaciones Tècnicas del espliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando.		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
15.1	Despliegue completo (armado) de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos armados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares. Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00

12.31	Suministro e instalación de Kit de Mangueras Sistema de refrigeración. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 119.000,00
12.32	Suministro e instalaciónde alternador para la planta eléctrica de 110KVA. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.261.000,00
12.33	Suministro e instalación de catalizador para la planta eléctrica de 451 KVA (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
12.34	Suministro e instalacion de botonera de emergencia (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
12.35	Suministro e instalación de neumático Rin 14 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 714.000,00
13	**Sistema Contenedor ISO 20´Frigocongelador**			**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	
13.1	Limpieza industrial del interior del contenedor mediante componentes químicos, desinfección de pisos y paredes para su correcto uso, eliminación de moho y control corrosión de piso, costados, estantes, comprobación de funcionalidad de sellos y seguros del contenedor.	UND	1	$ 952.000,00
13.2	Limpieza interior y exterior de la unidad condensadora y compresora con desincrustante e hidrolavadora, incluye todos sus componentes, toma de lectura de voltaje y corriente, toma de presión por alta y baja presión, revisión y ajuste del rodamiento del motor ventilador, lubricación de componentes.	UND	1	$ 833.000,00
13.3	Revisión técnica electrica de todas las líneas de distribución del sistema de refrigeración, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general del frigocongelador, potencia de contactares y presostatos. (incluye pruebas del equipo 01 contenedor)	UND	1	$ 238.000,00
13.4	Revisión y suministro de aislamiento térmico de las tuberías de refrigeración.	UND	1	$ 357.000,00
13.5	Lectura de temperaturas, calibración del termómetro y termostato, pruebas de funcionamiento del Frigocongelador. (verificación de lectura con termostato análogo o digital para verificar concidencia de temperatura del controlador full- gauge con la temperatura interna del cuarto.)	UND	1	$ 476.000,00
CORRECTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
13.6	Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque, terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor, relay potencial y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos.	UND	1	$ 357.000,00
13.7	Suministro e instalación de compresor incluye procedimiento de vacío (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 3.570.000,00
13.8	Suministro e instalación de motor ventilador de la condensadora (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
13.9	Suministro e instalación de motor ventilador de la manejadora y blower (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
13.10	Suministro e instalación de presostato de alta presión nuevo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
13.11	Suministro e instalación de presostato de baja presión nuevo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
13.12	Suministro e instalación de contactor resistivo y/o capacitivo (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
13.13	Suministro e instalación del PLC (Control lógico programable) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.142.000,00
13.14	Suministro e instalación de la válvula de expansión (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
13.15	Suministro e instalación de las aspas para el motor ventilador de la unidad condensadora nuevas (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
13.16	Suministro e instalación de las aspas para el motor ventilador de la unidad manejadora nuevas (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
13.17	Suministro e instalación de rodamiento para ventilador de manejadora.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
13.18	Suministro e instalación de rodamiento para ventilador de condensadora.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
13.19	Siministro e instalación de equipo de mando y control del sistema de refrigeración marca TERMO KING.(INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.380.000,00
13.20	Corrección de fugas y recarga de gas refrigerante 134A y/o 410A para el contenedor refrigerante.	UND	1	$ 714.000,00
13.21	Suministro e instalación de contactor trifásico REF 34hhgs45 (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00
13.22	Suministro e instalación de contactor de evaporadora a 220 v tres fases (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
13.23	Suministro e instalación de termofusible de contactores (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
13.24	Suministro e instalación de taco de corte (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
13.25	Suministro e instalación de relé de arranque (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00
13.26	Suministro e instalación de capacitor de marcha (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 119.000,00
13.27	Suministro e instalación de capacitor de arranque (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 119.000,00
13.28	Suministro e instalación de iluminaria del contenedor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00
13.29	Suministro e instalación de manija puerta (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 595.000,00
13.30	Suministro e instalación de cortina plástica (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 2.380.000,00
13.31	Suministro de remachería interna para el cuarto que requiera refuerzo en sistema de bisagras, cerraduras, picaportes laminado interno, puertas, portacandados etc.	UND	1	$ 357.000,00
13.32	Pruebas de funcionamiento del cuarto de congelación y el de conservación y concepto técnico del mantenimiento a realizar documento firmado por el especialista técnico certificado actividad a realizar por el Especialista en refrigeración Industrial.	UND	1	$ 357.000,00
14	**Set de vehiculos soporte del Grupo Aposentador tipo carretilla**			**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	
14.1	Revisión de carro de transporte de catres y literas, engrase y lubricación de rodamientos y estructura.	UN	1	$ 297.500,00
CORRECTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
14.2	Suministro e instalación llanta de vehículos de ser necesarias y/o solicitadas por el supervisor del contrato de 20 a 30 cm de diametro, inflables con capacidad superior a 150 kg.	UN	1	$ 297.500,00
	Valor Unitario SubTotal incluido IVA			**$ 238.511.700,00**
15	**Despliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando. Nota: El armado o desarmado del Grupo Aposentador, se realizará en las Unidades Militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo con la operación: 1.Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM-BOGOTA.**			
1	**Comando Aéreo de Mantenimiento – Madrid – Cundinamarca**			
2	**Comando Aéreo de Combate No. 1 CACOM-1- Puerto Salgar Cundinamarca.**			
3	**Comando Aéreo de Combate No. 2 CACOM-2- Villavicencio Apiay -Meta.**			
4	**Comando Aéreo de Combate No. 3 CACOM-3 – Malambo Atlántico.**			
5	**Comando Aéreo de Combate No. 4 CACOM-4 – Melgar Tolima.**			
6	**Comando Aéreo de Combate No. 5 CACOM-5 – Rionegro – Antioquia.**			
7	**Comando Aéreo de Combate No. 7 CACOM-7 – Cali- Valle del Cauca.**			
8	**Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana- Madrid Cundinamarca.**			
9	**Grupo Aéreo del Casanare – GACAS – Yopal, Casanare.**			
NOTA: Sin embargo, de requerirse en algún sitio específico, municipio diferente del territorio nacional, serán acordadas previamente a solicitud del supervisor técnico .				
Especificaciones Tècnicas del espliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando.		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**
15.1	Despliegue completo (armado) de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos armados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares. Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.856.000,00

15.2	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.750.000,00	$ 522.500,00	$ 3.272.500,00	15.2	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.600.000,00	$ 494.000,00	$ 3.094.000,00	15.2	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 3.094.000,00
15.3	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipo electrógeno, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera. Así mismo, funcionamiento de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionamiento. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.570.000,00	$ 488.300,00	$ 3.058.300,00	15.3	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipo electrógeno, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera. Así mismo, funcionamiento de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionamiento. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00	15.3	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipo electrógeno, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera. Así mismo, funcionamiento de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionamiento. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.975.000,00
15.4	Despliegue completo (armado) de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 2.618.000,00	15.4	Despliegue completo (armado) de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	15.4	Despliegue completo (armado) de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.618.000,00
15.5	Repliegue completo, limpieza y desmontaje de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos desarmados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares. Desmontaje y almacenado de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Desinstalación, recogida y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	15.5	Repliegue completo, limpieza y desmontaje de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos desarmados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares. Desmontaje y almacenado de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Desinstalación, recogida y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	15.5	Repliegue completo, limpieza y desmontaje de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos desarmados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares. Desmontaje y almacenado de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Desinstalación, recogida y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.737.000,00
17.6	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	15.6	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00	15.6	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.737.000,00
15.7	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera. Así mismo, desinstalación de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionamiento. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	15.7	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera. Así mismo, desinstalación de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionamiento. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	15.7	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera. Así mismo, desinstalación de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionamiento. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.737.000,00
15.8	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00	15.8	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00	15.8	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.737.000,00
		Valor Unitario Parcial incluido IVA		**$ 19.220.000,00**	**$ 3.651.800,00**	**$ 22.871.800,00**		**Valor Unitario Subtotal incluido IVA**				**$ 19.100.000,00**	**$ 3.629.000,00**	**$ 22.729.000,00**		**Valor Unitario Subtotal incluido IVA**				**$ 22.491.000,00**
		Valor Unitario Total incluido IVA		**$ 251.950.000,00**	**$ 47.870.500,00**	**$ 299.820.500,00**		**Valor Unitario Total incluido IVA**				**$ 256.650.000,00**	**$ 48.763.500,00**	**$ 305.413.500,00**		**Valor Unitario Total incluido IVA**				**$ 261.002.700,00**