Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

	Actividad	**DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.**
ITEM 1.1	**U.M.**	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 9.735,00	0,08	$ 778,80
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,08	$ 2.080,20
			Total Equipo	**$ 2.859,00**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,3	$ 3.582,90
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,3	$ 6.152,10
			Total Mano de obra	**$ 9.735,00**

Costo Total Actividad	**$ 12.594,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

	Actividad	**DESMONTE CANALES - BAJANTES.**
ITEM 1.2	**U.M.**	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,136	$ 3.409,11
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 3.569,50	2	$ 71,39
			Total Equipo	**$ 3.480,50**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,11	$ 1.313,73
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,11	$ 2.255,77
			Total Mano de obra	**$ 3.569,50**

Costo Total Actividad	**$ 7.050,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

	Actividad	**DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO**
ITEM: 1.3	**U.M.**	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,12	$ 3.050,77
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 7.256,10	2	$ 145,12
			Total Equipo	**$ 3.195,90**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICAL DE OBRA (A)	HH	$ 11.943,00	0,35	$ 4.180,05
AUXILIAR OBRA (B)	HH	$ 8.788,71	0,35	$ 3.076,05
			Total Mano de obra	**$ 7.256,10**

Costo Total Actividad	**$ 10.452,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

	Actividad	**DESMONTE CIELO FALSO MADERA**
ITEM: 1,4	**U.M.**	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,114878131	$ 2.871,26
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 4.096,80	2	$ 81,94
			Total Equipo	**$ 2.953,20**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL DE OBRA (A)	HH	$ 14.332,00	0,2	$ 2.866,40
AUXILIAR OBRA (B)	HH	$ 6.152,00	0,2	$ 1.230,40
			Total Mano de obra	**$ 4.096,80**

Costo Total Actividad	**$ 7.050,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

	Actividad	**DEMOLICIÓN PAÑETES**
ITEM: 1.5	**U.M.**	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 6.303,92	0,02	$ 126,08
			Total Equipo	**$ 126,08**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,527833689	$ 6.303,92
			Total Mano de obra	**$ 6.303,92**

Costo Total Actividad	**$ 6.430,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 1.6	**Actividad**	**RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTES**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 6.066,34	0,01	$ 60,66
			Total Equipo	**$ 60,66**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.493,00	0,52782871	$ 6.066,34
			Total Mano de obra	**$ 6.066,34**

Costo Total Actividad	**$ 6.127,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 1.7	**Actividad**	**DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 3.152,38	0,05	$ 157,62
			Total Equipo	**$ 157,62**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,263952153	$ 3.152,38
			Total Mano de obra	**$ 3.152,38**

Costo Total Actividad	**$ 3.310,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM :1.8	**Actividad**	**DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,05	$ 1.249,70
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 1.957,43	0,05	$ 97,87
			Total Equipo	**$ 1.347,57**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,164	$ 1.957,43
			Total Mano de obra	**$ 1.957,43**

Costo Total Actividad	**$ 3.305,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 2.1	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR DE 24 W**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 9.302,86	0,05	$ 465,14
			Total Equipo	**$ 465,14**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LINIERO	HH	$ 13.137,00	0,4	$ 5.254,80
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 10.120,15	0,4	$ 4.048,06
			Total Mano de obra	**$ 9.302,86**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PANEL LED INSCRUSTAR O SOBREPONER 18W	UND	$ 32.500,00	1	$ 32.500,00
			Total Materiales	**$ 32.500,00**

Costo Total Actividad	**$ 42.268,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 3.1	**Actividad**	**FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 4.867,50	5,5	$ 267,71
			Total Equipo	$ 267,71

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,15	$ 1.791,45
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,15	$ 3.076,05
			Total Mano de obra	**$ 4.867,50**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MORTERO 1:4	M3	$ 471.354,62	0,0129	$ 6.094,32
AGUA	LT	$ 3,47	1	$ 3,47
			Total Materiales	**$ 6.097,79**

Costo Total Actividad	**$ 11.233,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM:3.2	**Actividad**	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 18.172,00	0,45	$ 81,77
			Total Equipo	**$ 81,77**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.616,54	0,7	$ 8.131,58
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,7	$ 14.354,90
			Total Mano de obra	**$ 22.486,48**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARENA DE PEÑA	M3	$ 72.250,00	0,03	$ 2.167,50
CEMENTO GRIS	KG	$ 927,00	10	$ 9.270,00
AGUA	LT	$ 3,47	3,63	$ 12,60
SIKA 1	KG	$ 21.533,00	0,05	$ 1.076,65
			Total Materiales	**$ 12.526,75**

Costo Total Actividad	**$ 35.095,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM:4.1	**Actividad**	**PINTURA FACHADA VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 11.195,10	0,05	$ 559,76
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,1871	$ 4.676,14
			Total Equipo	**$ 5.235,90**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE PINTURA (C)	HH	$ 13.734,00	0,3	$ 4.120,20
OFICIAL PINTURA (C)	HH	$ 23.583,00	0,3	$ 7.074,90
			Total Mano de obra	**$ 11.195,10**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR	GL	$ 120.000,00	0,08	$ 9.600,00
			Total Materiales	**$ 9.600,00**

Costo Total Actividad	**$ 26.031,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM:4.2	**Actividad**	**ANTIHUMEDAD FACHADA SIKA TRANSSPARENTE 10(2 CAPAS)**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 11.195,10	5	$ 559,76
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,1	$ 2.499,40
			Total Equipo	**$ 3.059,16**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXIILIAR DE PINTURA (C)	HH	$ 13.734,00	0,3	$ 4.120,20
OFICIAL PINTURA (C)	HH	$ 23.583,00	0,3	$ 7.074,90
			Total Mano de obra	**$ 11.195,10**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sika Transparente-10 Repelente Agua Incoloro Para Fachadas 16kg 0.0(0)A	gl	$ 150.000,00	0,0772	$ 11.573,75
			Total Materiales	**$ 11.573,75**

Costo Total Actividad	**$ 25.828,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 5.1	**Actividad**	**ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM 1:3**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 12.980,00	6	$ 778,80
			Total Equipo	**$ 778,80**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,5	$ 5.971,50
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,5	$ 10.253,50
			Total Mano de obra	**$ 16.225,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 923.105,00	0,04	$ 36.924,20
			Total Materiales	**$ 36.924,20**

Costo Total Actividad	**$ 53.928,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 5.2	**Actividad**	**PISO CERAMICO 51*51 CM**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 27.582,50	5	$ 1.379,13
			Total Equipo	**$ 1.379,13**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,85	$ 10.151,55
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,85	$ 17.430,95
			Total Mano de obra	**$ 27.582,50**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PISO CERAMICA 51*51	M2	$ 67.200,00	1,052	$ 70.661,91
EMBOQUILLADOR	KG	$ 6.256,00	0,5	$ 3.128,00
HILASA	KG	$ 6.365,00	0,2	$ 1.273,00
PEGANTE CERAMICO	KG	$ 1.240,00	3,1	$ 3.844,00
AGUA	Lt	$ 3,47	14,83	$ 51,46
			Total Materiales	**$ 78.958,37**

Costo Total Actividad	**$ 107.920,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 5.3	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 22.400,00	10	$ 2.240,00
			Total Equipo	**$ 2.240,00**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.493,00	0,7	$ 8.045,10
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,7	$ 14.354,90
			Total Mano de obra	**$ 22.400,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PISO VINILO SPC	M2	$ 78.000,00	1,049	$ 81.838,42
ADHESIVO MAESTRAL VINILO PEGAUCHO X 20K	UND	$ 596.660,00	0,013	$ 7.756,58
			Total Materiales	**$ 89.595,00**

Costo Total Actividad	**$ 114.235,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 5.4	**Actividad**	**DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 1.312,38	5	$ 65,62
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS	hr	$ 108.198,00	0,06	$ 6.491,88
			Total Equipo	**$ 6.557,50**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MACHINERO	jr	$ 164.047,00	0,025	$ 4.101,18
			Total Mano de obra	**$ 4.101,18**

3 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA M3	M3	$ 63.714,00	0,164	$ 10.424,33
			Total Materiales	**$ 10.424,33**

Costo Total Actividad	**$ 21.083,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 5.5	**Actividad**	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 5.191,84	2	$ 103,84
			Total Equipo	**$ 103,84**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA(A)	jr	$ 95.545,00	0,02	$ 1.910,90
OFICIAL DE OBRA (A)	jr	$ 164.047,00	0,02	$ 3.280,94
			Total Mano de obra	**$ 5.191,84**

3 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TABLA 1x05x300 OTOBO	UND	$ 6.000,00	0,1	$ 600,00
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	$ 592.253,20	0,1	$ 59.225,32
LISTON ORDINARIO	M3	$ 12.000,00	1	$ 12.000,00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	Lb	$ 6.200,00	0,1	$ 620,00
			Total Materiales	**$ 72.445,32**

Costo Total Actividad	**$ 77.741,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 6.1	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 21.308,70	3,3	$ 703,19
			Total Equipo	**$ 703,19**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL CARPINTERIAS (D)	HH	$ 28.664,00	0,4	$ 11.465,60
AUXIILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)	HH	$ 24.608,00	0,4	$ 9.843,20
			Total Mano de obra	**$ 21.308,80**

3 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LAMINA CIELO R. FALSO PVC	UND	$ 12.000,00	1,324	$ 15.883,90
PERFIL GALV L 1 X1 -305	UND	$ 3.929,00	0,33	$ 1.296,57
PERFIL GALV T 1 X1 -1222	UND	$ 3.204,00	1	$ 3.204,00
PERFIL GALV T 1.1/2X1-366	UND	$ 6.501,00	0,34	$ 2.210,34
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	LB	$ 5.485,00	0,05	$ 274,25
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	$ 11.213,00	0,15	$ 1.681,95
			Total Materiales	**$ 24.551,01**

Costo Total Actividad	**$ 46.563,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 6.2	**Actividad**	**CIELO RASO EN DRYWALL 1/2**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 38.940,00	3,3	$ 1.285,02
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	DD	$ 24.994,00	0,099	$ 2.466,98
			Total Equipo	**$ 3.752,00**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	jr	$ 11.943,00	1,2	$ 14.331,60
OFICIAL OBRA (A)	jr	$ 20.507,00	1,2	$ 24.608,40
			Total Mano de obra	**$ 38.940,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TORNILLO 6X1	UND	$ 35,00	5,4	$ 189,00
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA	UND	$ 240,00	11	$ 2.640,00
ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26	UND	$ 21.000,00	0,45	$ 9.450,00
VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26	UND	$ 5.200,00	0,56	$ 2.912,00
CINTA MALLA	M	$ 200,00	30	$ 6.000,00
LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA	UND	$ 42.500,00	0,35	$ 14.875,00
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES	UND	$ 56.000,00	0,14	$ 7.840,00
OMEGA EN ALUMINIO CAL 26	UND	$ 6.200,00	0,81	$ 5.022,00
			Total Materiales	**$ 48.928,00**

Costo Total Actividad	**$ 91.620,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 7.1	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA UPVC**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 32.991,60	3,3	$ 1.088,72
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,206	$ 5.152,68
			Total Equipo	**$ 6.241,40**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.493,00	0,6	$ 6.895,80
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.493,00	0,6	$ 6.895,80
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.493,00	0,6	$ 6.895,80
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,6	$ 12.304,20
			Total Mano de obra	**$ 32.991,60**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TEJA TERMOACUSTICA UPVC, INCLUYE SET DE FIJACION Y CABALLETE	UND	$ 680.000,00	0,12	$ 81.600,00
			Total Materiales	**$ 81.600,00**

Costo Total Actividad	**$ 120.833,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 7.2	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION ESTRCUTURA METALICA PARA TEJA UPVC**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 32.450,00	3,3	$ 1.070,85
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO E CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DD	$ 24.994,00	0,254	$ 6.339,15
			Total Equipo	**$ 7.410,00**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MANO DE OBRA AA	HC	$ 32.450,00	1	$ 32.450,00
			Total Mano de obra	**$ 32.450,00**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
BARRA G-60 3/8 6M	KG	$ 18.000,00	1,5	$ 27.000,00
PERFIL 10x5 CALIBRE 16	ML	$ 120.000,00	0,2	$ 24.000,00
SOLDADURA ELÉCTRICA 004KG DE 3/32	KG	$ 22.000,00	0,3	$ 6.600,00
			Total Materiales	**$ 57.600,00**

Costo Total Actividad	**$ 97.460,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 8.1	**Actividad**	**. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 113.235,00	5	$ 5.661,75
			Total Equipo	**$ 5.661,75**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	$ 13.137,00	3	$ 39.411,00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)	jr	$ 24.608,00	3	$ 73.824,00
			Total Mano de obra	**$ 113.235,00**

3 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
BISAGRA COMUN 3``	UND	$ 3.200,00	2	$ 6.400,00
LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1	UND	$ 170.000,00	1,688	$ 286.934,25
MASILLA PLASTICA TEC PANEL	cuñ	$ 52.500,00	0,11	$ 5.775,00
PINTURA ANTICORROSIVO	gl	$ 68.000,00	0,23	$ 15.640,00
SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018)	kg	$ 28.000,00	1,25	$ 35.000,00
			Total Materiales	**$ 349.749,25**

Costo Total Actividad	**$ 468.646,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 8.2	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 35.694,00	5	$ 1.784,70
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	DD	$ 24.994,00	0,05	$ 1.249,70
			Total Equipo	**$ 3.034,40**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 13.137,00	1	$ 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B)	HH	$ 22.557,00	1	$ 22.557,00
			Total Mano de obra	**$ 35.694,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS)	glb	$ 1.200,00	1,25	$ 1.500,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	UND	$ 108.000,00	0,823	$ 88.845,60
SOLDADURA DE ESTAÑO	UND	$ 22.300,00	0,2	$ 4.460,00
			Total Materiales	**$ 94.805,60**

Costo Total Actividad	**$ 133.534,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 8.3	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN LAMINA 12 X 6 CAL. 22**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 9.735,00	3,3	$ 321,25
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	DD	$ 24.994,00	0,03	$ 624,85
			Total Equipo	**$ 946,10**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,3	$ 3.582,90
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,3	$ 6.152,10
			Total Mano de obra	**$ 9.735,00**

3 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS)	GLB	$ 1.200,00	1	$ 1.200,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	UND	$ 108.000,00	1,0312	$ 111.372,90
PLATINA 1/8 x 1 x 6 M	UND	$ 16.000,00	0,1	$ 1.600,00
SOLDADURA DE ESTAÑO	UND	$ 22.300,00	0,05	$ 1.115,00
			Total Materiales	**$ 115.287,90**

Costo Total Actividad	**$ 125.969,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 8.4	**Actividad**	**SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 96.270,30	2	$ 1.925,41
			Total Equipo	**$ 1.925,41**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	hh	$ 18.578,00	0,9	$ 16.720,20
OFICIAL OBRA (A)	hh	$ 20.507,00	0,9	$ 18.456,30
ORNAMENTACION	hr	$ 67.882,00	0,9	$ 61.093,80
			Total Mano de obra	**$ 96.270,30**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANGULO 3/4`` * 1/8``	m	$ 4.200,00	2	$ 8.400,00
VIDRIO 5 MM PELDAR	m2	$ 56.000,00	1	$ 56.000,00
BISAGRA COMUN 2``	und	$ 2.600,00	2	$ 5.200,00
LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1	und	$ 170.000,00	0,472	$ 80.189,29
MANIJA PARA VENTANA	und	$ 4.500,00	1	$ 4.500,00
PINTURA ANTICORROSIVO	gl	$ 68.000,00	0,23	$ 15.640,00
SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018)	kg	$ 25.900,00	0,16	$ 4.144,00
			Total Materiales	**$ 174.073,29**

Costo Total Actividad	**$ 272.269,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 9.6	**Actividad**	**DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ACOMPRESOR DE 2 MARTILLOS	HR	$ 110.000,00	0,235	$ 25.802,70
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 11.605,00	4	$ 464,20
			Total Equipo	**$ 26.266,90**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL OBRA(A)	HH	$ 95.544,00	0,1	$ 9.554,40
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 20.507,00	0,1	$ 2.050,70
			Total Mano de obra	**$ 11.605,10**

Costo Total Actividad	**$ 37.872,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 9.7	**Actividad**	**DESMONTE DE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 13.304,50	8,14	$ 1.083,50
			Total Equipo	**$ 1.083,50**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,41	$ 4.896,63
OFICIAL OBRA(A)	HH	$ 20.507,00	0,41	$ 8.407,87
			Total Mano de obra	**$ 13.304,50**

Costo Total Actividad	**$ 14.388,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 9.8	**Actividad**	**DESMONTE REJA METÁLICA.**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 13.734,45	5	$ 686,72
			Total Equipo	**$ 686,72**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	1,217305351	$ 14.538,28
			Total Mano de obra	**$ 14.538,28**

Costo Total Actividad	**$ 15.225,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 9.9	**Actividad**	**DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 34.042,51	3,5	$ 1.191,49
			Total Equipo	**$ 1.191,49**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	2,8504	$ 34.042,51
			Total Mano de obra	**$ 34.042,51**

Costo Total Actividad	**$ 35.234,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 9.10	**Actividad**	**RETIRO DE APARATOS SANITARIOS**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 24.618,35	3,5	$ 861,64
			Total Equipo	**$ 861,64**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.493,00	2,142	$ 24.618,35
			Total Mano de obra	**$ 24.618,35**

Costo Total Actividad	**$ 25.480,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 9.11	**Actividad**	**DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS	HR	$ 120.000,00	0,296	$ 35.566,67
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 22.196,50	5	$ 1.109,83
			Total Equipo	**$ 36.676,50**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL OBRA(A)	HH	$ 11.943,00	1	$ 11.943,00
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 10.253,50	1	$ 10.253,50
			Total Mano de obra	**$ 22.196,50**

Costo Total Actividad	**$ 58.873,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 9.13	**Actividad**	**RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 5.971,50	3	$ 179,15
			Total Equipo	**$ 179,15**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,5287	$ 6.313,86
			Total Mano de obra	**$ 6.313,86**

Costo Total Actividad	**$ 6.493,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 9.14	**Actividad**	**DESMONTE DE TUBERIA ELECTRICA+F1068**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 5.971,50	3	$ 179,15
			Total Equipo	**$ 179,15**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,5287	$ 6.313,86
			Total Mano de obra	**$ 6.313,86**

Costo Total Actividad	**$ 6.493,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 10,1	**Actividad**	**PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 35.694,00	2,2	$ 785,27
			Total Equipo	**$ 785,27**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	$ 13.137,00	1,00	$ 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	1,00	$ 22.557,00
			Total Mano de obra	**$ 35.694,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBERÍA PVC 3`` SANIT	ML	$ 22.585,00	1,00	$ 22.585,00
TUBERÍA PVC 4`` SANIT	ML	$ 31.743,00	0,20	$ 6.348,60
CODO C X C 90° PVC-S 3"	UND	$ 7.801,00	3,00	$ 23.403,00
CODO PVC 90° 4" SANIT	UND	$ 14.389,00	2,00	$ 28.778,00
LIMPIADOR 1/4 PVC	GL	$ 45.646,00	0,17	$ 7.984,38
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL	$ 100.925,00	0,15	$ 15.138,75
			Total Materiales	**$ 104.237,73**

Costo Total Actividad	**$ 140.717,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 10,2	**Actividad**	**REVENTILACION PVC 3"**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 14.277,60	5	$ 713,88
			Total Equipo	**$ 713,88**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	$ 13.137,00	0,40	$ 5.254,80
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	0,40	$ 9.022,80
			Total Mano de obra	**$ 14.277,60**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBERÍA PVC REV 3``	ML	$ 14.566,00	1,37	$ 19.996,02
CODO C X C 90° PVC-S 3"	UND	$ 7.801,00	0,25	$ 1.950,25
LIMPIADOR 1/4 PVC	gl	$ 45.646,00	0,05	$ 2.282,30
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL	$ 100.925,00	0,05	$ 5.046,25
			Total Materiales	**$ 26.992,52**

Costo Total Actividad	**$ 41.984,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 10,3	**Actividad**	**TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 4.318,98	2,2	$ 95,02
			Total Equipo	**$ 95,02**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	$ 13.137,00	0,12	$ 1.589,58
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	0,12	$ 2.729,40
			Total Mano de obra	**$ 4.318,98**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBERÍA SAN 4```` PVC	ML	$ 31.748,00	1,09	$ 34.490,66
LIMPIADOR PVC 760 GRMS	UND	$ 46.364,00	0,15	$ 6.954,60
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL	$ 100.925,00	0,15	$ 15.138,75
			Total Materiales	**$ 56.584,01**

Costo Total Actividad	**$ 60.998,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 11.1	**Actividad**	**PUNTO AGUA FRIAPVC-P1/2 PARAL DE TECHO**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 73.246,50	3,3	$ 2.417,13
			Total Equipo	**$ 2.417,13**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEINSTALACIONES 1	hh	$ 19.443,02	2,027	$ 39.411,00
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	2,027	$ 45.722,22
			Total Mano de obra	**$ 85.133,22**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TAPON SOLDADO CPVC 1/2``	UND	$ 1.974,00	1	$ 1.974,00
TUBERÍA PVC-P 1/2`` RDE9	M	$ 4.724,00	3,75	$ 17.715,00
CINTA TEFLON 10 m 1/2"	rl	$ 1.557,00	3	$ 4.671,00
CODO 45° PRESIÓN 1/2"	UND	$ 1.173,00	3	$ 3.519,00
CODO 90° PRESIÓN 1/2"	UND	$ 573,00	3	$ 1.719,00
ADAPTADOR HEMBRA D = 1/2"	UND	$ 509,00	3	$ 1.527,00
ADAPTADOR MACHO D = 1/2"	UND	$ 441,00	3	$ 1.323,00
LIMPIADOR 1/4 PVC	GL	$ 45.646,00	0,15	$ 6.846,90
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL	$ 100.925,00	0,15	$ 15.138,75
			Total Materiales	**$ 54.433,65**

Costo Total Actividad	**$ 141.984,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 11.2	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 4.997,16	5	$ 249,86
			Total Equipo	**$ 249,86**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEINSTALACIONES 1	hh	$ 13.137,00	0,18	$ 2.364,66
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	0,18	$ 4.060,26
			Total Mano de obra	**$ 6.424,92**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TEE PVC PRESION 1``	UND	$ 2.671,00	0,25	$ 667,75
TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5	M	$ 8.488,00	1,089	$ 9.245,09
UNION PVC 1``	UND	$ 1.218,00	1	$ 1.218,00
CODO 45° PRESIÓN 1"	UND	$ 2.573,00	0,25	$ 643,25
CODO 90° PVC-P 1"	UND	$ 1.875,00	0,5	$ 938,00
LIMPIADOR 1/4 PVC	GL	$ 45.646,00	0,03	$ 1.369,38
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL	$ 100.925,00	0,03	$ 3.027,75
			Total Materiales	**$ 17.109,22**

Costo Total Actividad	**$ 23.784,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 11.3	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 3.569,40	3,3	$ 117,79
			Total Equipo	**$ 117,79**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEINSTALACIONES 1	hh	$ 13.137,00	0,1	$ 1.313,70
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	0,1	$ 2.255,70
			Total Mano de obra	**$ 3.569,40**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TEE PVC PRESION 1/2```	UND	$ 794,00	1	$ 794,00
TUBERÍA PVC 1/2`` RDE9	M	$ 4.724,00	1,098	$ 5.186,68
UNION PVC PRESION SOLDAR D = 1/2``	UND	$ 1.396,00	1	$ 1.396,00
CODO 90° PVC-P 1/2"	UND	$ 547,00	1	$ 547,00
LIMPIADOR 1/4 PVC	GL	$ 45.646,00	0,03	$ 1.369,38
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL	$ 100.925,00	0,03	$ 3.027,75
			Total Materiales	**$ 12.320,81**

Costo Total Actividad	**$ 16.008,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 11.4	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 10.708,20	2	$ 214,16
			Total Equipo	**$ 214,16**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEINSTALACIONES 1	hh	$ 12.511,43	0,63	$ 7.882,20
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	0,63	$ 14.162,63
			Total Mano de obra	**$ 22.044,83**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2``	UND	$ 35.750,00	1	$ 35.750,00
			Total Materiales	**$ 35.750,00**

Costo Total Actividad	**$ 58.009,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 12.2	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA MONOFASICO, EN CALIBE 12 AWG Y DUCTO EMT 3/4"(INLUYE APARATO)**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 165.335,51	4,2	$ 6.944,09
			Total Equipo	**$ 6.944,09**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEINSTALACIONES 1	hh	$ 13.222,31	4,62	$ 61.087,05
OFICIAL INSTALACIONES (B)	hh	$ 22.557,00	4,62	$ 104.248,46
			Total Mano de obra	**$ 165.335,51**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2``	ML	$ 2.571,00	4	$ 10.284,00
CAJA SENCILLA CONDUIT	UND	$ 2.115,00	1	$ 2.115,00
ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT	UND	$ 513,00	3	$ 1.539,00
INTERRUPTOR DOBLE	UND	$ 9.563,00	1	$ 9.563,00
LIMPIADOR 1/4 PVC	GL	$ 45.646,00	0,4	$ 18.258,40
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN	ML	$ 1.362,00	3	$ 4.086,00
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN	ML	$ 1.979,00	6	$ 11.874,00
ROSETA (PLAFÓN)	UND	$ 2.667,00	1	$ 2.667,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL	$ 100.925,00	0,4	$ 40.370,00
			Total Materiales	**$ 100.756,40**

Costo Total Actividad	**$ 273.036,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM: 15.1	**Actividad**	**. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 35.695,00	3,5	$ 1.249,33
			Total Equipo	**$ 1.249,33**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEIOBRA (B)	hh	$ 11.943,00	1,1	$ 13.137,30
OFICIAL OBRA (A)	hh	$ 20.507,00	1,1	$ 22.557,70
			Total Mano de obra	**$ 35.695,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.486,00	0,8	$ 1.988,80
ENCHAPE PORCELANA 56.6*56.6	M2	$ 36.904,00	1,20	$ 44.380,23
HILASA	KG	$ 6.365,00	0,9	$ 5.728,50
PEGANTE CERAMICO	KG	$ 1.240,00	3,15	$ 3.906,00
AGUA	Lt	$ 3,47	3,5	$ 12,15
			Total Materiales	**$ 56.015,67**

Costo Total Actividad	**$ 92.960,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM:15.2	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 12.980,00	3,3	$ 428,34
			Total Equipo	**$ 428,34**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEIOBRA (B)	hh	$ 11.943,00	0,4	$ 4.777,20
OFICIAL OBRA (A)	hh	$ 20.507,00	0,4	$ 8.202,80
			Total Mano de obra	**$ 12.980,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.486,00	1,397	$ 3.473,66
REJILLAS SOSCO4*4*3 ALUMINIO	UND	$ 15.197,00	1	$ 15.197,00
			Total Materiales	**$ 18.670,66**

Costo Total Actividad	**$ 32.079,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM: 15.3	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 ALUMINIO**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 16.225,00	3,3	$ 535,42
			Total Equipo	**$ 535,42**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEIOBRA (B)	hh	$ 11.943,00	0,5	$ 5.971,50
OFICIAL OBRA (A)	hh	$ 20.507,00	0,5	$ 10.253,50
			Total Mano de obra	**$ 16.225,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.486,00	0,923	$ 2.293,58
REJILLAS SIFON 20*20 ALUMINIO	UND	$ 24.038,00	1	$ 24.038,00
			Total Materiales	**$ 26.331,58**

Costo Total Actividad	**$ 43.092,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM: 15.4	**Actividad**	**REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"**
	U.M.	**ML**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 11.357,50	3,3	$ 374,79
			Total Equipo	**$ 374,79**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DEIOBRA (B)	hh	$ 11.943,00	0,35	$ 4.180,05
OFICIAL OBRA (A)	hh	$ 20.507,00	0,35	$ 7.177,45
			Total Mano de obra	**$ 11.357,50**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.486,00	0,515	$ 1.281,14
BOCEL ALUMINIO	UND	$ 1.101,49	1,05	$ 1.156,56
			Total Materiales	**$ 2.437,71**

Costo Total Actividad	**$ 14.170,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM: 16.2	**Actividad**	**PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 13.993,70	5	$ 699,69
			Total Equipo	**$ 699,69**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 119.430,00	0,1	$ 11.943,00
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 20.507,00	0,1	$ 2.050,70
			Total Mano de obra	**$ 13.993,70**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	$ 530.940,84	0,14	$ 76.611,61
MADERA T. CHAPA-ORDINARIO 0.30	ML	$ 9.000,00	0,51	$ 4.590,00
			Total Materiales	**$ 81.201,61**

Costo Total Actividad	**$ 95.895,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM: 19.1	**Actividad**	**APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 223.256,47	8,5	$ 18.976,80
			Total Equipo	**$ 18.976,80**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.995,15	6,87	$ 82.406,70
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	6,87	$ 140.849,77
			Total Mano de obra	**$ 223.256,47**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	$ 775.947,00	1	$ 775.947,00
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.486,00	1	$ 2.486,00
AGUA	Lt	$ 3,47	0,5	$ 1,74
			Total Materiales	**$ 778.434,74**

Costo Total Actividad	**$ 1.020.668,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 19.2	**Actividad**	
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 67.542,64	5	$ 3.377,13
			Total Equipo	**$ 3.377,13**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 13.206,84	1,89	$ 24.960,93
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 22.557,00	1,89	$ 42.581,71
			Total Mano de obra	**$ 67.542,64**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.486,00	1	$ 2.486,00
AGUA	Lt	$ 3,47	2,85	$ 9,89
LAVAMANOS AVANTI BLANCO CON PEDESTAL INCL. GRIFERIA	UND	$ 191.094,00	1	$ 191.094,00
			Total Materiales	**$ 193.589,89**

Costo Total Actividad	**$ 264.509,66**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 19.3	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TALADRO	HR	$ 4.167,00	25	$ 1.041,75
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 85.824,05	5	$ 4.291,20
			Total Equipo	**$ 5.332,95**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.629,89	2,67	$ 31.051,80
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	2,67	$ 54.772,25
			Total Mano de obra	**$ 85.824,05**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DISPENSADOR METALICO DE TOALLA DE PAPEL	UND	$ 323.533,00	1	$ 323.533,00
			Total Materiales	**$ 323.533,00**

Costo Total Actividad	**$ 414.690,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM:19.4	**Actividad**	**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TALADRO	HR	$ 4.167,00	20	$ 833,40
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 158.700,00	5	$ 7.935,00
			Total Equipo	**$ 8.768,40**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	4,6	$ 54.937,80
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 22.557,00	4,6	$ 103.762,20
			Total Mano de obra	**$ 158.700,00**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.486,00	1	$ 2.486,00
SECADOR ELECTRICO AUTOMATICO TIPO POTENZA EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 969.459,60	1	$ 969.459,60
			Total Materiales	**$ 971.945,60**

Costo Total Actividad	**$ 1.139.414,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM:19.5	**Actividad**	**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TALADRO	HR	$ 4.167,00	2	$ 83,34
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 16.225,00	5	$ 811,25
			Total Equipo	**$ 894,59**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,5	$ 5.971,50
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,5	$ 10.253,50
			Total Mano de obra	**$ 16.225,00**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DISPENSADOR DE JABON	UND	$ 231.465,41	1	$ 231.465,41
			Total Materiales	**$ 231.465,41**

Costo Total Actividad	**$ 248.585,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO:Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM:19.6	**Actividad**	**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 16.225,00	5	$ 811,25
			Total Equipo	**$ 811,25**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,5	$ 5.971,50
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,5	$ 10.253,50
			Total Mano de obra	**$ 16.225,00**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UND	$ 61.366,75	1	$ 61.366,75
			Total Materiales	**$ 61.366,75**

Costo Total Actividad	**$ 78.403,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM:19.7	**Actividad**	**DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 10.708,20	5	$ 535,41
			Total Equipo	**$ 535,41**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 13.137,00	0,3	$ 3.941,10
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 22.557,00	0,3	$ 6.767,10
			Total Mano de obra	**$ 10.708,20**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DUCHA MEZCLADORA ATHENEA COLOR CROMO	UND	$ 159.021,39	1	$ 159.021,39
			Total Materiales	**$ 159.021,39**

Costo Total Actividad	**$ 170.265,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM: 20.1	**Actividad**	**ESPEJO 4 MM SIN BICEL**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 8.112,50	0,9	$ 73,01
			Total Equipo	**$ 73,01**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,25	$ 2.985,75
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,25	$ 5.126,75
			Total Mano de obra	**$ 8.112,50**

3 material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESPEJO 4 MM PELDAR SIN BICEL	M2	$ 94.965,89	1,1	$ 104.462,48
			Total Materiales	**$ 104.462,48**

Costo Total Actividad	**$ 112.648,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

ITEM NO PREVISTOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

.ITEM: 22.1	**Actividad**	**ALISTADO PARA INSTALACION DE PISO LAMINADO SPC**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 9.735,00	2,9	$ 282,00
			Total Materiales	**$ 282,00**

2 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
YUMBOLO	M2	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00
			Total Materiales	**$ 1.500,00**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,13	$ 2.718,00
			Total Mano de obra	**$ 2.718,00**

Costo Total Actividad	**$ 4.500,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.2	**Actividad**	**MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 16.549,50	3,3	$ 546,13
			Total Equipo	**$ 546,13**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HC	$ 11.943,00	0,51	$ 6.090,93
OFICIAL DE OBRA (A)	HC	$ 20.507,00	0,51	$ 10.458,57
			Total Mano de obra	**$ 16.549,50**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
BLOQUE N°4	und	$ 1.203,00	13	$ 15.639,00
MORTERO	m3	$ 471.354,62	0,030	$ 14.140,64
			Total Materiales	**$ 29.779,64**

Costo Total Actividad	**$ 59.226,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.3	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA**
	U.M.	**M**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 30.340,75	3,3	$ 1.001,24
			Total Equipo	**$ 1.001,24**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MANO DE OBRA (AA	HC	$ 35.695,00	0,85	$ 30.340,75
			Total Mano de obra	**$ 30.340,75**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TAPA EXTERNA DERECHA E IZQUIERDA	UND	$ 10.899,00	0,68	$ 7.411,32
UNIÓN DE CANAL AMAZONA	UND	$ 20.755,00	0,34	$ 7.057,72
CANAL AMAZONA	M	$ 33.983,00	1,03	$ 35.002,49
SOPORTE DE CANAL AMAZONA	UND	$ 7.792,00	3,000	$ 23.376,00
			Total Materiales	**$ 72.847,53**

Costo Total Actividad	**$ 131.642,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.4	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"**
	U.M.	**M**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 31.846,48	2,0	$ 636,93
			Total Equipo	**$ 636,93**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 13.225,56	0,89	$ 11.770,75
OFICIAL INSTALACIONES (B)	HH	$ 22.557,00	0,89	$ 20.075,73
			Total Mano de obra	**$ 31.846,48**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
UNION CANAL PVC ALL	UND	$ 9.060,00	0,34	$ 3.080,40
BAJANTE BLANCO RAINGO	M	$ 34.508,00	1,05	$ 36.233,40
CODO BAJANTE ALL 45°	UND	$ 7.058,00	0,06	$ 423,48
SOPORTE CANAL PVC ALL	UND	$ 2.938,00	2,740	$ 8.050,12
			Total Materiales	**$ 47.787,40**

Costo Total Actividad	**$ 101.421,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.5	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 101.823,00	2,5	$ 2.545,57
			Total Equipo	**$ 2.545,57**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ORNAMENTACION	HR	$ 101.823,00	1,00	$ 101.823,00
			Total Mano de obra	**$ 101.823,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LAMINA COLL ROLED CAL18 DE2*1	UND	$ 140.016,00	0,62	$ 86.809,92
PINTURA ANTICORROSIVO	GL	$ 61.933,00	0,05	$ 3.096,65
SOLDADURA ELECTRICA(SOLDADURa 7018)	kg	$ 25.900,00	0,67	$ 17.353,00
			Total Materiales	**$ 107.259,57**

Costo Total Actividad	**$ 267.391,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.6	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO**
	U.M.	**UND**

1 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ornamentación	hr	$ 101.823,00	0,50	$ 50.911,50
			Total Mano de obra	**$ 50.911,50**

2 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
bisagra aluminio ext 3	UND	$ 3.395,00	3	$ 10.185,00
laminal coll roled cal 18 2*1	UND	$ 140.016,00	0,45	$ 63.007,20
pintura anticorrosivo	GL	$ 61.933,00	0,04	$ 2.477,32
soldadura electrica (7018)	KG	$ 25.900,00	0,080	$ 2.072,00
			Total Materiales	**$ 77.741,52**

Costo Total Actividad	**$ 162.553,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.7	**Actividad**	**ESMALTEMARCOS LAMINA 3 MANOS**
	U.M.	**M**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 10.262,18	10,0	$ 1.026,22
			Total Equipo	**$ 1.026,22**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE PINTURA (C)	HH	$ 13.734,00	0,28	$ 3.776,85
OFICIAL PINTURA ©	HH	$ 23.161,89	0,28	$ 6.485,33
			Total Mano de obra	**$ 10.262,18**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DISOLVENTE THINER	GL	$ 23.799,00	2	$ 475,98
LIJA	UND	$ 1.367,00	0,20	$ 273,40
PINTURA ESMALTE SINTETICA TIPO II	GL	$ 68.386,00	0,04	$ 2.735,44
			Total Materiales	**$ 3.484,82**

Costo Total Actividad	**$ 18.665,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.8	**Actividad**	**ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 12.314,61	4,0	$ 492,58
			Total Equipo	**$ 492,58**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE PINTURA (C)	HH	$ 13.734,00	0,33	$ 4.532,22
OFICIAL PINTURA (C)	HH	$ 23.583,00	0,33	$ 7.782,39
			Total Mano de obra	**$ 12.314,61**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DISOLVENTE THINER	GL	$ 23.799,00	0,03	$ 594,98
LIJA	UND	$ 1.367,00	0,40	$ 546,80
PINTURA ESMALTE SINTETICA TIPO II	GL	$ 68.386,00	0,04	$ 2.735,44
			Total Materiales	**$ 3.877,22**

Costo Total Actividad	**$ 21.080,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tununguа en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.9	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80,**
	U.M.	**M**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
COMPRESOR DE PINTURA	dd	$ 90.792,00	0,2	$ 136,19
EQUIPO DE SOLDADURA	hr	$ 15.532,00	50,0	$ 7.766,00
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 228.226,50	5,0	$ 11.411,33
			Total Equipo	**$ 19.313,52**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA	Jr	$ 95.545,00	0,50	$ 47.772,50
OFICIAL DE OBRA (A)	Jr	$ 164.047,00	0,50	$ 82.023,50
SOLDADOR 1	Jr	$ 196.861	0,50	$ 98.430,50
			Total Mano de obra	**$ 228.226,50**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBO METÁLICO AGUA NEGRA D=2´´, C.0,80	M	$ 23.561,00	4	$ 94.244,00
PINTURA PARA BANDAS METÁLICAS	glb	$ 69.590,00	1,5	$ 104.385,00
SOLDADURA ELECRICA (SOLDADURA 7018)	kg	$ 25.900,00	0,5	$ 12.950,00
			Total Materiales	**$ 211.579,00**

Costo Total Actividad	**$ 580.096,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.10	**Actividad**	**SANITARIO ALONGADO COMPLETO**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 142.776,00	5	$ 10.423,80
			Total Equipo	**$ 10.423,80**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 13.137,00	4	$ 52.548,00
OFICIAL INSTALACIONES (B)	HH	$ 22.557,00	4	$ 90.228,00
			Total Mano de obra	**$ 142.776,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SANITARIO PRO BLANCO ALONGADO	1	$ 399.900,00	1	$ 399.900,00
BRIDA 4"	1	$ 56.900,00	1	$ 56.900,00
			Total Materiales	**$ 456.800,00**

Costo Total Actividad	**$ 770.735,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM :22.11	**Actividad**	**SUMINISTRO E INSTALALACION PISO VINILO**
	U.M.	**M2**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 22.400,00	10	$ 2.240,00
			Total Equipo	**$ 2.240,00**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 11.493,00	0,7	$ 8.045,10
OFICIAL INSTALACIONES (B)	HH	$ 20.507,00	0,7	$ 14.354,90
			Total Mano de obra	**$ 22.400,00**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PISO VINILO SPC	M2	$ 78.000,00	1,049	$ 81.838,42
ADHESIVO MAESTRAL VINILO PEGAUCHO X 20K	UND	$ 596.660,00	0,013	$ 7.756,58
			Total Materiales	**$ 89.595,00**

Costo Total Actividad	**$ 133.096,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA Y LA VICTORIA

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá

ITEM 22,12	**Actividad**	**FREZCASA AISLANTE TERMICO**
	U.M.	**UND**

1 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$ 1,00	1,0	$ 1.654,60
			Total Equipo	**$ 1.654,60**

2 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 13.137,00	0,10	$ 1.313,70
OFICIAL INSTALACIONES (B)	HH	$ 22.557,00	0,10	$ 2.255,70
			Total Mano de obra	**$ 3.569,40**

3 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
FRESCASA	M2	$ 16.500,00	1,1	$ 18.150,00
			Total Materiales	**$ 18.150,00**

Costo Total Actividad	**$ 23.374,00**

NOTA: ESTE VALOR CONTIENE EL INCREMENTO POR DISTANCIA