Lugar y Fecha Bogota, Noviembre 28 de 2024 **Telefono** 3212160912
No de Oferta BAL-COT- 28112024 **Direccion** Cra 27 No 71B-03
Proyecto Recursos Vestimenta y Señalización- Navidad 2024 "Plaza Bolivar"

FASES	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	DÍAS	VALOR INCLUIDO IVA	OBSERVACIONES
Evento	Vestimenta dos torres de seguidores: banner micro-perforado con diseño enviado por la organización templada sobre un marco de madera. Medida de cada torre: - Cara frontal: 2,57 m x 12,00 m - 2 caras laterales: 2,07 m x 12,00 m - Contrapeso, 3 caras laterales: 2,07 m x 8,00 m - Cara posterior: 2,57 m x 12,00 m Este banner microperforado debe contemplar ojaletes metalicos cada 50 cm para facilitar su instalación.	2	NA	$ 45.320.000	Debe contemplar instalación el 8 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.
Evento	Vestimenta para sala de control con branding en los dos laterales, parte posterior y parte frontal. La estructura, de scaffold, tendrá unas dimensiones de 6,21 m x 6,21 m e incluirá cobertura en sus cuatro lados. La altura será de 3 m e incluirá los siguientes elementos: - Techo y paredes completamente revestidos. - Ventana de material transparente con bisagras, que permita abrir y cerrar. Además, contará con un sistema de cierre mediante velcro. La ventana tendrá unas dimensiones de 1,8 m de alto por 4,6 m de ancho. - Puerta de acceso con medidas de 0,8 m de ancho por 2 m de alto. El branding será incorporado de acuerdo con las piezas gráficas proporcionadas por la Alcaldía	1	NA	$ 65.800.900	Impresión en metros lineales. Debe contemplar instalación el 6 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.
Evento	Impresión a color de banner de 2m de alto con ojaletes y sistema de colgado. La impresión es en color y de alta calidad. Las mallas son de 2m de alto y de 2m de largo. La impresión se calcula en metros lineales.	400	NA	$ 173.800.000	Impresión en metros lineales. Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.
Evento	Carrera séptima y octava: montaje de un banner pasacalles de 1,2m de alto por 9m de largo con soportes laterales que permita darle la altura adecuada. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	2	NA	$ 5.115.000	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas
Evento	Señalización entrada calle 11 con carrera 6: montaje de un banner de 1,2m de alto por 8m de largo. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	1	NA	$ 3.245.000	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.
Evento	Señalización entrada calle 11 con carrera 9 - estuctura triangular con banner colgado al poste de luz ubicado en la esquina de la calle. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	1	NA	$ 1.969.000	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.
Evento	Señalización de salida al sur de la plaza de Bolivar a los postes de Codensa: estuctura triangular con banner colgado al poste de luz. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	2	NA	$ 3.685.235	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas
		Sub-Total		$ 298.935.135	
		IVA	19%	$ 56.797.676	
		Total		$ 355.732.811	

CONDICIONES COMERCIALES

Esta cotizacion tiene validez de 30 dias, si las materias prinas no tienen incremento, el clinete acepta la tolerancia de mas o menos el 5% en su pedido
Forma de pago: 50% anticipo

}