DATOS GENERALES			
NIT:		COTIZACIÓN No	2024-3991
CLIENTE:	CORPORACION **COLOMBIA CREA TALENTO - COCREA**	CIUDADES:	BOGOTA
CONTACTO:	Dayanna B. Financiera Cocrea	PRESENTADO POR:	
DIRECCION:		TELEFONO	
TELEFONO:		FORMA DE PAGO:	A CONVENIR
FECHA DE COTIZACION	25/11/2024	PRESUPUESTO N°	

COTIZACIONES CORPORATIVAS

DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR	Vr TOTAL
Vestimenta dos torres de seguidores: banner micro-perforado con diseño enviado por la organización templada sobre scaffold. Medida de cada torre: - Cara frontal: 2,57 m x 12,00 m - 2 caras laterales: 2,07 m x 12,00 m - Contrapeso, 3 caras laterales: 2,07 m x 8,00 m - Cara posterior: 2,57 m x 12,00 m Este banner microperforado debe contemplar ojaletes metalicos cada 50 cm para facilitar su instalación.	Debe contemplar instalación diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.	2	$17,920,000	$ 35,840,000
Vestimenta para sala de control con branding en los dos laterales, parte posterior y parte frontal. La estructura, de scaffold, tendrá unas dimensiones frente de 6,21 m x 6,21 m laterales e incluirá cobertura en sus cuatro lados. La altura será de 3 m e incluirá los siguientes elementos: - Techo y paredes completamente revestidos. - Ventana de material transparente con bisagras, que permita abrir y cerrar. Además, contará con un sistema de cierre mediante velcro. La ventana tendrá unas dimensiones de 1,8 m de alto por 4,6 m de ancho. - Puerta de acceso con medidas de 0,8 m de ancho por 2 m de alto. El branding será incorporado de acuerdo con las piezas	Debe contemplar instalación el 10 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.	1	$48,600,000	$ 48,600,000
Impresión a color de banner de 2m de alto con ojaletes y sistema de colgado. La impresión es en color y de alta calidad. Las mallas son de 2m de alto y de 2m de largo. La impresión se calcula en metros lineales.	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.	400	$340,000	$ 136,000,000
Carrera séptima y octava: montaje de un banner pasacalles de 1,2m de alto por 9m de largo con soportes laterales que permita darle la altura adecuada. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.	2	$1,820,000	$ 3,640,000
Señalización entrada calle 11 con carrera 6: montaje de un banner de 1,2m de alto por 8m de largo. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.	1	$1,320,000	$ 1,320,000

Señalización entrada calle 11 con carrera 9 - estuctura triangular con banner colgado al poste de luz ubicado en la esquina de la calle. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.	1	$1,230,000	$ 1,230,000
Señalización de salida al sur de la plaza de Bolivar a los postes de Codensa: estuctura triangular con banner colgado al poste de luz. Impresión color y de alta calidad. (se debe garantizar que el material permita el paso del viento)	Debe contemplar instalación el 12 de diciembre y desintalación el 23 de diciemnbre despues de las 23:00 horas.	2	$1,200,000	$ 2,400,000
Esta cotización tiene Validez de 30 días; si las materias primas no tienen incrementó, el cliente acepta una tolerancia de mas o menos el 5% en su pedido. NOTA: 1. Antes de iniciar cualquier proyecto, es indispensable la orden de producción o el documento que se asemeje. 2. PRINTED GRAPHICS INDUSTRY SAS. , hará para cada proyecto aprobado un contrato comercial, el cual ira firmado por las compañías. 3. los valores establecidos en el presente presupuesto pueden variar si las condiciones aquí plasmadas cambian. 4. PRINTED GRAPHICS INDUSTRY SAS. , no asume ningún ítem aquí no especificado.	**SUBTOTAL DEL PROYECTO**			$ 229,030,000
	IVA 19%			$ 43,515,700
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$ 272,545,700