FORMATO NO CONTROLADO

SENA REGIONAL GUAINIA

CONTRATAR EL CAMBIO DEL PORTÓN, UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUEADERO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO, SENA REGIONAL GUAINÍA. GUAINÍA.

PRESUPUESTO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desmonte del portón metálico incluyendo estructura y puesta a disposición del centro	UND	1	$ 515.017,00	$ 515.017,00
2	Suministro e instalación de portón metálico corredizo de 6m x 2,30m, elaborado con perfilería estructural galvanizada de 5cm x 10cm calibre 16 para la estructura principal, perfilería estructural galvanizada de 4cm x 8cm calibre 16 para la estructura secundaria, perfilería estructural galvanizada de 2.5cm x 2.5cm calibre 18 para la estructura terciaria, tableros en lámina galvanizada calibre 18, ángulo de 2 pulgadas por 3/16 y 3 rodamientos de 4 pulgadas, incluye logo en lámina galvanizada calibre 16 color verde institucional, anticorrosivo, pintura en aceite color negro para la estructura en general del portón, Manija H 1.2mt X 80cm Acero Inoxidable tanto en la parte interna como externa, chapa de seguridad y accesorios para su instalación y buen funcionamiento. (según diseño)	M2	13,8	$ 760.000,00	$ 10.488.000,00
			COSTO DIRECTO		**$ 11.003.017,00**
			ADIMINISTRACION 18%		$ 1.980.543,06
			UTILIDAD 5%		$ 550.150,85
			IVA UTILIDAD 19%		**$ 104.528,66**
			COSTO TOTAL		**$ 13.638.240,00**

ING. CIVIL HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA

INSTRUCTOR GRADO 16

Grupo de infraestructura