ANEXO 06

OFERTA ECONÓMICA

……., ___ de _____ de 2025

Señores:
MUNICIPIO DEL LABRANZAGRANDE
Ciudad

REFERENCIA: PROCESO CONTRACTUAL No. ML-SA-001 DE 2025

El suscrito _____ como representante legal (o apoderado) de _____ de conformidad con lo requerido en el pliego de condiciones del proceso contractual No. ML-SA-001 DE 2025, presento oferta económica, y solicito ser evaluado para la adjudicación del contrato, cuyo objeto es REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINSITRO Y MANO DE OBRA DE LA MAQUINARIA AMARILLA, Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDEE – BOYACÁ, en desarrollo de la mencionada Convocatoria.

VALOR DE LA PROPUESTA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 F** | | | |
| 1.1 | SUMINITSRO E INSTALACION KIT DE SELLO CILINDRO HIDRAULICO | GLOBAL | 1 | |
| 1.2 | REVISION TECNICA DE SISTEMA HIDRAHULICO | GLOBAL | 1 | |
| 1.3 | KIT DE SELLOS BRAZO HIDRAHULICOS | GLOBAL | 1 | |
| 1.4 | ROTULA AXIAL DERECHA DE LA DIRECCION | GLOBAL | 1 | |
| 1.5 | 05 DIENTES #20 CON PASADORES | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | MANGUERA 2,40 MTS * 5 1/8 | GLOBAL | 1 | |
| 1.7 | FABRICAR BARREDOR DE PISTON, FABRICACION ORING PARA TAPAS | GLOBAL | 1 | |
| 1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA EMPAQUETADURA DEL CONTROL DELANTERO | GLOBAL | 1 | |
| 1.9 | SUMINISTRO 02 ABRAZADERAS TSI, 01 ACOPLE RAPIDO, 01 MANGUERA R12 5/8 X 2.40 METROS | GLOBAL | 1 | |
| 1.10 | ASISTENCIA PRESTADA, SERVICIO DE SCANER, REVISION DEL SISTEMA DE MARCHA Y CONTRA MARCHA, SISTEMA DE ENCENDIDO (20 ABRAZADERAS, 03 FUSIBLES MINI, 1 PACHA | GLOBAL | 1 | |
| 1.11 | SUMINISTRO E INSTALACON DE 01 MANGUERA DE LA SERVO TRASMISION A LA DIFERENCIAL, DIN EN 8531SN 1/4 | GLOBAL | 1 | |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 EMPAQUE SILICONADO | GLOBAL | 1 | |
| 1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 SELENOIDES MARCHA Y CONTRA MARCHA | GLOBAL | 1 | |
| 1.14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIADORES | GLOBAL | 1 | |
| 1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO PASADORES | GLOBAL | 1 | |
| 1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 PASADORES 60X30 CAT 420E | GLOBAL | 1 | |
| 1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 PASADOR FRAME SWING 416F2 | GLOBAL | 1 | |
| 1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 PASADOR 416F2 | GLOBAL | 1 | |
| 1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 PASADORES 415F2 | GLOBAL | 1 | |
| 1.20 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 BUJES 50X64X43 | GLOBAL | 1 | |
| 1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BUJES 60X74X42 | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BUJES 420E | GLOBAL | 1 | |
| 1.23 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 RING 420E | GLOBAL | 1 | |
| 1.24 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 BUJES 70X63X32 | GLOBAL | 1 | |
| 1.25 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BUJES 416F2 | GLOBAL | 1 | |
| 1.26 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BUJES SILLIN416F2 | GLOBAL | 1 | |
| 1.27 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 WASTER TEFLON FRAME | GLOBAL | 1 | |
| 1.28 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BUJES 50X73X612X50 | GLOBAL | 1 | |
| 1.29 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BUJES 50X70X42 | GLOBAL | 1 | |
| 1.30 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 CRUCETAS | GLOBAL | 1 | |
| 1.31 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 CRUCETAS YOCKY CAT | GLOBAL | 1 | |
| 1.32 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 AMORTIGUADORES DE PUERTA DE CABINA CAT420F | GLOBAL | 1 | |
| 1.33 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 BELT SERPENTINE | GLOBAL | 1 | |
| 1.34 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 BEARING 60X70X42 | GLOBAL | 1 | |
| 1.35 | TAPISERIA GENERAL SILLA | GLOBAL | 1 | |
| 1.36 | SUMINISTRO DE MANGUERAS Y RACORES | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **2** | **RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND FORD665E** | | | |
| 2.1 | REPARACION GENERAL TRANSMISION DELANTERA, (KIT DE REPARACION, 5 GALONES DE VALVULINA 80W/90, 01 TUBO DE SILICONA Y TRANSPORTE) | GLOBAL | 1 | |
| 2.2 | 5 DIENTES #22 CON PINES Y BASES | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | REVISION SISTEMA DE ESTRATE Y DIAGNSTICO (MAXIFUSIBLE KODIAK, PROBADOR DE CORRIENTE) | GLOBAL | 1 | |
| 2.4 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y RETENEDORES DEL CONTROL DEL EQUIPO FRONTAL | GLOBAL | 1 | |
| 2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION 05 DIENTES T22 | GLOBAL | 1 | |
| 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BASES T22 SOLDAR DOBLE E70 E110 | GLOBAL | 1 | |
| 2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION 05 PIN Y RETAINER T22 | GLOBAL | 1 | |
| 2.8 | FABRICACION INSTALACION ELECTRICA COMPLETA, INCLUYE FUSILERA Y CONTROLES | GLOBAL | 1 | |
| 2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO SOPORTE | GLOBAL | 1 | |
| 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 CORREAS DE SERVICIO | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **3** | **VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS533E** | | | |
| 3.1 | REVISION SISTEMA SE STARTE Y DIAGNOSTICO | GLOBAL | 1 | |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 CORREAS REF: 17500 | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **4** | **BUS HINO** | | | |
| 4.1 | SIMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CON SERVICIO DE TORNO PARA ADAPTAR TORNILLOS | GLOBAL | 1 | |
| 4.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FRENOS (JUEGO DE FRENOS, 01 RODILLO, 06 RESORTES CORTOS, 03 RESORTES CURVOS) | GLOBAL | 1 | |
| 4.3 | MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE, | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FILTRACION Y GRADURA FRENOS | | | |
| 4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 LLANTA 9.5 R1.5 | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **5** | **TRACTOR MASSEY FERGUSON SUPER 291** | | | |
| 5.1 | CAMBIO DE 02 RODAMIENTOS, 01 RETENEDOR, 01 ARANDELA, SERVICIO DE TORNO | GLOBAL | 1 | |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 GRAPA CUADRADA | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **6.** | **VOLQUETA FORD CARGO** | | | |
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ARAÑA DE TUNEL Y BALINERA DE TUNEL DE EMBRAGUE | GLOBAL | 1 | |
| 6.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PASADORES Y BUJES DEL VOLCO, 02 PASADORES 2 1/4 X 18, 2 BUJES DE 90X60CM, 1 BUJE DE 63CMX8, 1 BUJE DE 80X50, PLATINA DE 20X20 CALIBRE 1 1/2, SERVICIO DE TORNO PARA MAQUINAR BUJES | GLOBAL | 1 | |
| 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CUPLIN DE CAJA DE VELOCIDADES | GLOBAL | 1 | |
| 6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE VELOCIDADES EATON 691567-C, CAMBIO DE PASADORES Y BUJES DE LA CARE VACA | GLOBAL | 1 | |
| 6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CUÑETEAS VALVULINA DIFERENCIALES | GLOBAL | 2 | |
| 6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLOSH | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION 03 HOJAS DE RESORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO, 43P005/1/2/3, 02 GRASERAS, 02 TORNILLOS 1/12X4 1/12, 02 TORNILLOS 1/2X12, 02 TUERCAS 1/2, 12 ARANDELAS 3/4 | GLOBAL | 1 | |
| 6.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 BOMBILLOS H4, 01 BASE DE EXPLORADORA, 01 PORTA PLACA CON 04 TORNILLOS, REVISION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES GENERAL | GLOBAL | 1 | |
| 6.9 | SUMINISTRO E INSTALACION 03 HOJAS TRASERAS DERECHAS FORD 600/750/800, TORNILLO CENTRAL, BUJE METALICO | GLOBAL | 1 | |
| 6.10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARRANQUE, PORTA ESCOBILLASMT42, JUEGO DE ESCOBILLAS, 03 BUJES, 01 RETENEDOR, 01 ARANDELA FRENO DEL BENDIX,RECTIFICACION DEL INDUCIDO | GLOBAL | 1 | |
| 6.11 | MENTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL RADIADOR E INTERCOOLER (2 GALONES DE REFRIGERANTE, 06 BOLSAS DE AGUA, O2 ABRAZADERAS DE CREMALLERA) | GLOBAL | 1 | |
| 6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION 03 HOJAS MUELLE DELANTERO DERECHO (43046/1/2/3, 01 TORNILLO DE CENTRO, 01 GRAPA) | GLOBAL | 1 | |
| 6.13 | SUMINSTRO E INSTALACION RETENEDOR FULLER DE LA CAJA DE VELOCIDADES INCLUYE 01 GALON DE VALVULINA 80W/90 Y 01 TUBO DE SILICONA | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 JUEGOS DE RODAJAS LLANTAS TRASERAS | GLOBAL | 1 | |
| 6.15 | SUMINSTRO E INSTALACION 02 GRAPAS MUELLE TRASERO IZQUIERDO | GLOBAL | 1 | |
| 6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION 2 METROS DE MANGUERA DE 1/2" DE TANQUE A TANQUE DE COMBUSTIBLE CON 2 ABRAZADERAS | GLOBAL | 1 | |
| 6.17 | BAJAR TANQUE DE AIRE PARA CAMBIO DE CONEXIÓN DE AIRE T Y CORREGIR FUGAS | GLOBAL | 1 | |
| 6.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE ALIMENTACION DE AGUA CON RACORES | GLOBAL | 1 | |
| 6.19 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 SELLOS DEL BLOQUE DEL MOTOR | GLOBAL | 1 | |
| 6.20 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA PUERTA DERECHA | GLOBAL | 1 | |
| 6.21 | CAMBIO DE TAPICERIA GENENRAL DE CABINA (PISO, TECHO, CARTERAS DE LAS PUERTAS Y SILLA 3 PUESTOS CON ESPALADAR Y CORRECCION DE ESTRUCTURA) | GLOBAL | 1 | |
| 6.22 | INSTALACION CINTAS REFLECTIVAS SEGÚN RESOLUCION | GLOBAL | 1 | |
| 6.23 | SUMINSTRO DE 01 LLANTA DE REPUESTO | GLOBAL | 1 | |
| 6.24 | SUMINISTRO E INSTALACION 03 HOJAS MUELLE DELANTERO IZQUIERDO, 01 TORNILLO DE CENTRO, 01 GRAPA PUENTE, 01 ABRAZADERA DE CREMALLERA, 01 RECTO 1/2X1/2, 01 JUEGO DE PROXIMAS 24H | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **7.** | **ORUGA KOBELCO** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | PIÑON DE ATAQUE DEL MOTOR DE GIRO | GLOBAL | 1 | |
| 7.2 | EMPAQUETADURA DE LOS CONTROLES DE TRASLACION, ORUGAS Y BUJES | GLOBAL | 1 | |
| 7.3 | EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA | GLOBAL | 1 | |
| 7.4 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y TAPIZADO GENERAL EN VINILCUERO | GLOBAL | 1 | |
| 7.5 | EMPAQUETADURA DE LOS 4 CIILINDROS , CENTER, CONTROLES DE TRASLACION, CUPLIN, ESTRELLA DE VIBRACION DEL MOTOR DE GIRO | GLOBAL | 1 | |
| 7.6 | 5 TARROS DE GRASA DE LITIO AZUL BEG (20 LIBRAS) | GLOBAL | 1 | |
| 7.7 | 1 GALON DE DIFERENCIAL 85W/140 | GLOBAL | 1 | |
| 7.8 | 1 TUBO DE SILICONA GRIS | GLOBAL | 1 | |
| 7.9 | 02 PRESOSTATOS CON CONECTORES | GLOBAL | 1 | |
| 7.10 | TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA, COMBUSTIBLE Y PEAJES) | GLOBAL | 1 | |
| 7.11 | 05 DIENTES #35 CON PINES Y BASES | GLOBAL | 1 | |
| 7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 MANGUERA GRAFADA DE 1/4 X 1.58 cm | GLOBAL | 1 | |
| 7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 MAGUERAS DE 1/2" X 1,20 CON RACORES | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA DEL TURBO | GLOBAL | 1 | |
| 7.15 | SUMINISTRO TAPA DEPOSITO DE ACEITE | GLOBAL | 1 | |
| 7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 CORREA B42 | GLOBAL | 1 | |
| 7.17 | SUMINISTRO DE 15 TORNILLOS 12X30 | GLOBAL | 1 | |
| 7.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 MAGUERAS DE 1 1/4 X 2.10 CON ACOPLES Y GRAFADAS | GLOBAL | 1 | |
| 7.19 | REPARACION DE GRIETAS DE EXOSTO E INSTALAR CODO DE 4" | GLOBAL | 1 | |
| 7.20 | SUMINISTRO E INSTALACION 05 DIENTES T35 ROCKERO | GLOBAL | 1 | |
| 7.21 | SUMINISTRO E INSTALACION 05 PIN Y RETAINER T35 | GLOBAL | 1 | |
| 7.22 | SUMINISTRO E INSTALACION 03 MAGUERAS GRAFADAS DIN EN653-SN 3/8" | GLOBAL | 1 | |
| 7.23 | SUMINISTRO E INSTALACION 03 MAGUERAS GRAFADAS ID: 1/4" 06MM | GLOBAL | 1 | |
| 7.24 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 TORNILLOS 5/8 CON TURCA Y GUASA DE PRESION | GLOBAL | 1 | |
| 7.25 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS #18 | GLOBAL | 1 | |
| 7.26 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 CORREA DE SERVICIO | GLOBAL | 1 | |
| 7.27 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BORNES DE BATERIA TIPO PESADO | GLOBAL | 1 | |
| 7.28 | SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR DE ACELERACION | GLOBAL | 1 | |
| 7.29 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 KIT EMPAQUETADURA COMPLETA CON BALAS | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PEDALES | | | |
| 7.30 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 KIT EMPAQUETADURA COMPLETA MANDOS JOINT CENTER | GLOBAL | 1 | |
| 7.31 | SUMINISTRO E INSTALACION SELENOIDE DE TRASLACION | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **8** | **VOLQUETA HINO** | | | |
| 8.1 | REPARACION Y VULCANIZACION DE 01 LLANTA | GLOBAL | 1 | |
| 8.2 | CANDADO DE SEGURIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **9** | **MOTONIVELADORA 120G** | | | |
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 MANOMETRO | GLOBAL | 1 | |
| 9.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARCAZA DE TRANSMISION | GLOBAL | 1 | |
| 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE 02 CUCHILLAS Y 26 TORNILLOS | GLOBAL | 1 | |
| 9.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 TORNILLOS 3/8 CON TUERCA X 3" | GLOBAL | 1 | |
| 9.5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE AIRE Y CAMBIO DE ANILLOS, CASQUETES Y GUIAS | GLOBAL | 1 | |
| 9.6 | REVISION SISTEMA DE STARTE Y DIAGNOSTICO | GLOBAL | 1 | |
| 9.7 | SUMINISTRO E 01 TORNILLO DE 1" X 5" | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 10 TORNILLOS CO TUERCA 3/8 X 3" CON TUERCA | GLOBAL | 1 | |
| 9.9 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 CUCHILLAS 13H 5/8 | GLOBAL | 1 | |
| 9.10 | SUMINISTRO E INSTALACION 22 TORNILLOS CON TUERCA 5/8 | GLOBAL | 1 | |
| 9.11 | SUMINIATRO E INSTALACION 4 TORNILLOS 5/8 PARA CUCHILLA | GLOBAL | 1 | |
| 9.12 | REPARACION 04 LLANTAS VULCANIZADAS | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **10** | **MOTOCICLETA HONDA** | | | |
| 10.1 | KIT DE ARRASTRE | GLOBAL | 1 | |
| 10.2 | JUEGO DE BANDAS DE FRENO | GLOBAL | 1 | |
| 10.3 | 03 BALINERAS | GLOBAL | 1 | |
| 10.4 | SUMINISTRO E INSTLACION DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, KIT DE RODAMIENTOS | GLOBAL | 1 | |
| 10.5 | SUMINSITRO E INSTALACION DISCO DE FRENO DELANTERO | GLOBAL | 1 | |
| 10.6 | SUMINISTRO E INSTALACON LLANTA DELATERA | GLOBAL | 1 | |
| | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT.** | |
| **11** | **BULLDOZER CATERPILLAR D6** | | | |
| 11.1 | CAMBIO DE LA CARCAZA PARA LA CATALINA DERCEHA | GLOBAL | 1 | |
| 11.2 | SUMINISTRO E INSTALACION 25 GALONES DE VALVULINA 85W/140 | GLOBAL | 1 | |
| 11.3 | MANO DE OBRA GENERAL | GLOBAL | 1 | |
| 11.4 | SERVICIO DE MAQUINADO DE ALOJAMIENTOS EN TORNO | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 | SUMINISTRO DE GRASA EP 8 LIBRAS | GLOBAL | 1 | |
| 11.6 | DESMONTE DE LOS CILINDROS DE FRENO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | GLOBAL | 1 | |
| 11.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 JUEGOS DE BANDAS DE FRENO D6D CON REMACHES | GLOBAL | 1 | |
| 11.8 | SUMINISTRO E INSTALACION PIÑON MULTIPLICADOR 35 DIENTES D6 | GLOBAL | 1 | |
| 11.9 | SUMINISTRO E INSTALACION PIÑON 9 DIENTES D6D | GLOBAL | 1 | |
| 11.10 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 ROLLER REF: 5P9176 | GLOBAL | 1 | |
| 11.11 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 RACE DE PISTA REF: 5P9177 | GLOBAL | 1 | |
| 11.12 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 RACE DE PISTA REF: 6V1014 | GLOBAL | 1 | |
| 11.13 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 PIÑON TORO D6D 11 DIENTES | GLOBAL | 1 | |
| 11.14 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 PIÑON 46 DIENTES D6D | GLOBAL | 1 | |
| 11.15 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 SELLO TENSORA ESPEJO 320 | GLOBAL | 1 | |
| 11.16 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 SELLO ESPEJO GRANDE | GLOBAL | 1 | |
| 11.17 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 ORING REF: 1S4974 | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.18 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 SELLO ESPEJO MANDOS D6D | GLOBAL | 1 | |
| 11.19 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 RING TEFLON MANDOS D6D REF: 8M7438 | GLOBAL | 1 | |
| 11.20 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 RING TEFLON MANDOS D6D REF: 4M3948 | GLOBAL | 1 | |
| 11.21 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 ORING 2H3931 | GLOBAL | 1 | |
| 11.22 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 RING TEFLON D6 REF:9M1393 | GLOBAL | 1 | |
| 11.23 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 SELLO ESPEJO HOLDER D6 | GLOBAL | 1 | |
| 11.24 | SUMINSTRO E INSTALACION 20 TORNILLOS SEGMENTO D6 CAT | GLOBAL | 1 | |
| 11.25 | SUMINISTRO E INSTALACION 20 TUERCAS SEGMENTO D6 CAT | GLOBAL | 1 | |
| 11.26 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 RETENEDORES HOLDER D6 | GLOBAL | 1 | |
| 11.27 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 GAKET HOLDER RECTANGULAR REF: 6P9609 | GLOBAL | 1 | |
| 11.28 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BUJES HOLDER D6 | GLOBAL | 1 | |
| 11.29 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 PUMP AS FUEL BLUMAQ | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.30 | SUMINISTRO E INSTALACION 01 BOMBIN D6D | GLOBAL | 1 | |
| 11.31 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ARANDELAS DE LA LINEA DE COMBUSTIBLE | GLOBAL | 1 | |
| 11.32 | SUMINISTRO E INSTALACION 42 TORNILLOS CAT PARA LA TAPA DE LA CATALINA | GLOBAL | 1 | |
| 11.33 | SUMINISTRO E INSTALACION 06 TORNILLOS 5/8 X 3" CAT PARA LOS TAMBORES DE LOS FRENOS | GLOBAL | 1 | |
| 11.34 | SUMINISTRO E INSTALACION 04 GUIAS DE LAS TAPAS DE LA CATALINA DERECHA | GLOBAL | 1 | |
| 11.35 | DESMONTE DE RADIADORES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | GLOBAL | 1 | |
| 11.36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LINEA DE COMBUSTIBLE Y DESMOTE DEL CONJUNTO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | GLOBAL | 1 | |
| 11.37 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ARA+B125NDELAS CAT G89:G108DE LA LINEA DE COMBUSTIBLE | GLOBAL | 1 | |
| 11.38 | SUMINISTRO E INSTALACION 02 BATERIAS 30H CON 04 BORNES TIPO PESADO | GLOBAL | 1 | |
| 11.39 | SUMINISTRO 02 TUBOS DE SILICONA 70 ml | GLOBAL | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.40 | SUMINISTRO 2 TARROS DE TRABA ROCAS FUERZA ALTA 50 ml | GLOBAL | 1 | |
| 11.41 | MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION, CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y RETENEDOR | GLOBAL | 1 | |
| | | TOTAL | | |

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA, IMPUESTOS MUNICIPALES TRANSPORTE Y DEMAS COSTOS EN QUE INCURRA EL OFERENTE: (LETRAS Y NÚMEROS) _____

PROPONENTE: _____
NIT: _____
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: _____
MAIL: _____
MÓVIL: _____
R. LEGAL: _____
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____
TELÉFONO: _____
FIRMA. _____