Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ID	1386791	NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2023
				1er AÑO DE LOS RECURSOS	2024

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UENTE DE PRECIO	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1		REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
1,01	1.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precios Gober.	Kilogramo	1140,98		$ 17.135,36	$ 19.551.103,05	16,29%
1,02	1.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	Precios Gober.	Metro Cuadrado	145,46		$ 58.231,27	$ 8.470.320,53	7,06%
1,03	1.12.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Precios Gober.	Metro lineal	14,00		$ 64.211,85	$ 898.965,90	0,75%
1,04	1.13.17	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	95,46		$ 40.826,00	$ 3.897.249,96	3,25%
1,05	7.01.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Precios Gober.	Unidad	8,00		$ 23.155,70	$ 185.245,60	0,15%
1,06	7.01.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Precios Gober.	Unidad	8,00		$ 113.003,69	$ 904.029,52	0,75%
1,07	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	33,80		$ 16.360,26	$ 552.976,79	0,46%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 34.459.891,35	28,72%
							A	$ 7.581.176,10	
							I	$ 1.033.796,74	
							U	$ 1.722.994,57	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2		REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2,01	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Precios Gober.	Metro Cúbico	83,61		$ 120.637,51	$ 10.086.502,21	8,41%
2,02	3.13.25	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	1029,00		$ 7.349,45	$ 7.562.584,05	6,30%

Cobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

2,03	2.07.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Precios Gober.	Metro Cúbico	41,80		$ 961.647,52	$	40.196.866,34	33,50%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$	57.845.952,60	48,21%
							A	$	12.726.109,57	
							I	$	1.735.378,58	
							U	$	2.892.297,63	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	$	92.305.843,95	**76,92%**
Bienes	$	-	
Servicios	$	-	
Obra Pública	$	92.305.843,95	
COSTO INDIRECTO	$	27.691.753,19	**23,08%**

Administración	$	20.307.285,67		
imprevistos	$	2.769.175,32	AIU	$ 27.691.753,19
Utilidad	$	4.615.292,20		
Otros Costos	Seleccione de la lista...		$	-
Otros Costos	Seleccione de la lista...		$	-
Otros Costos	Seleccione de la lista...		$	-

SUBTOTAL	$	119.997.597,14	100,00%
INTERVENTORIA			**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO	$	119.997.597,14	100%

CRISTIAN LEONARDO OCHOA CIPAMOCHA
Apoyo Profesional Infraestructura Educativa de Boyacá