



STEST

202534600097551

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 28 de 2025

Ingeniero

FREDDY MONTEJO OCHOA

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERTRONCAL 68

CL 95 15 47 P 6

110221

consorciointertroncal68@ce.ryu.com.co

Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO: IDU-602-2020. “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4”.

REF: Respuesta a los comunicados No. C.1443/CE7258/25/5.4 con radicado IDU No. 202552600044352, No. C.1443/CE7263/25/5.4 Con radicado IDU No. 202552600048032 del 14 de enero de 2025 y No.C.1443/CE7269/25/5.4 con radicado IDU No. 202552600057332 del 15 de enero de 2025. APU no previstos NP330, NP332, NP333, NP338, NP342, NP343, NP344, NP334, NP345, NP346 y NP348 .

Respetado Ingeniero Montejo:

En atención a los radicados de la referencia, por medio del cual el Consorcio INTERTRONCAL 68, en calidad de interventor remite al Instituto once (11) análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos para su no objeción, respecto del contrato descrito a continuación:

Contrato de Obra No.:	0348 de 2020
Fecha de inicio contrato:	12 de junio de 2020
Estado del contrato:	En ejecución
Fecha de terminación:	11 octubre de 2030

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en el Manual de Gestión Contractual versión 19.0, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos versión 7.0, la revisión y aprobación efectuada por la Interventoría y la verificación y análisis efectuado por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte y la Dirección Técnica de Construcciones,

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202534600097551
Información Pública
Al responder cite este número

según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, se indica que no se tiene objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

NP	CÓDIGO VISOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES
NP-330	N.A.	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.6X0.6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (Rango de altura interna de 1.45m A 1.73m. Incluye: mejoramiento en recebo espesor 0.1m, construcción de base en concreto de 21MPa de 0.1m de espesor, cinta perimetral en concreto de 21MPa, marco y tapa; No incluye: Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068-Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.	UN	\$1.017.854	NO OBJETADO ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2024
NP-332	N.A.	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL CTS531 MEDIDAS A=2.55M, L=6.70M Y H=2.5M, CON TUBERÍA GALVANIZADA 2" DE H=2.5M, MALLA ESLABONADA CON SEPARACIÓN DE 2" DE H=2.0M Y ALAMBRE DE PÚAS SOLDADO AL TUBO (Incluye corte de tubería galvanizada de 2", ángulos metálicos, malla eslabonada de 2"x 2", alambre de púas y traslado a punto de acopio).	UN	\$563.530	NO OBJETADO ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU DE SEPTIEMBRE DE 2024 Para el cálculo de reversión del valor unitario de los ítems NPs, se tomó como referencia el índice ICOCIV del mes de noviembre de 2024.
NP-333	N.A.	TUBERÍA HDPE D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA CAMPANA)	ML	\$353.258	NO OBJETADO ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU Y COTIZACIONES DE OCTUBRE DE 2024
NP-338	N.A.	ALQUILER DE ENTIBADO TIPO CAJÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE RED MATRIZ, RANGO DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 2.6 M < H <= 3.0 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía en el ascenso y el descenso, transporte y retiro).	M2	\$183.445	NO OBJETADO ACORDE CON INSUMOS PRECIOS VISOR IDU DE OCTUBRE DE 2024
NP-342	3223	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$23.352	NO OBJETADO ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU DE OCTUBRE DE 2024
NP-343	N.A.	UNIÓN RÁPIDA DE PRESIÓN DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$57.311	ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU Y COTIZACIONES DE OCTUBRE DE 2024
NP-344	3225	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$53.495	ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU DE OCTUBRE DE 2024
NP-334	N.A.	PLACA CÁRCAMO PARA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE LA RED MATRIZ EXISTENTE EN CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS E=0,30M (SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURADO, RETARDANTE DE EVAPORACIÓN, ACABADO, CANASTILLA PASA JUNTAS Y ACERO LISO DE TRANSFERENCIA DE D=1 1/4" EN JUNTAS TRANSVERSALES DE LOSAS. NO INCLUYE ACERO	M2	\$330.703	ACORDE CON ACTIVIDADES PRECIOS VISOR IDU DE NOVIEMBRE DE 2024



STEST
202534600097551
Información Pública
Al responder cite este número

NP	CÓDIGO VISOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES
		DE REFUERZO DE 1/2").			
NP-345	7453	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$1.423.910	ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU DE OCTUBRE DE 2024
NP-346	3976	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$943.060	ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU DE OCTUBRE DE 2024
NP-348	7433	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$780.767	ACORDE CON ACTIVIDAD PRECIOS VISOR IDU DE OCTUBRE DE 2024

Es de anotar, que para el cálculo de reversión del valor unitario de los ítems NP-330, NP-332, NP-333, NP-338, NP-342, NP-343, NP-344, se tomó como referencia el índice ICOCIV del mes de noviembre de 2024, de acuerdo con lo descrito en el comunicado No. E-IDU-0348-0002-25 de enero 3 de 2025 del Director de Obra al Director de Interventoría.

No obstante, la no objeción emitida por la Entidad a los precios no previstos anteriormente relacionados se recuerda que las cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva responsabilidad del contratista y la interventoría y, esta última, en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, deberá verificar, justificar y soportar las cantidades y requisitos de ejecución de las mismas, previo a la autorización del pago.

Finalmente, se solicita remitir el Cuadro de Reversión, Acta definitiva de Fijación de Precios No Previstos y Balance, en un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

Director Técnico de Construcciones

Firma mecánica generada el 28-01-2025 10:40:02 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 521 Folios

Con Copia a: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdirección General de Infraestructura
Con Copia a: JORGE ALBERTO PINEDO CAMPO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: JORGE ALBERTO PINEDO CAMPO – Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial
Elaboró: LADY ROZO LOPEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte