	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ID		NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA PUESTO DE SALUD EL CARMEN	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2024
				1er AÑO DE LOS RECURSOS	2024

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1		REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
1,01	1,01,21	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	Precios Ref.	M²	8,80		$ 32.896,82	$ 289.492,02	0,08%
1,02	1,01,63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Precios Ref.	M²	63,39		$ 13.629,00	$ 863.930,04	0,23%
1,03	1,01,38	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	Precios Ref.	M²	4,86		$ 55.765,73	$ 271.021,45	0,07%
1,04	1,01,65	DESMONTE VIDRIO	Precios Ref.	M²	30,45		$ 3.045,47	$ 92.725,73	0,02%
1,05	1,01,54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	Precios Ref.	M²	161,75		$ 11.929,22	$ 1.929.551,34	0,52%
1,06	1,01,59	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	Precios Ref.	M²			$ 9.900,62	$ -	0,00%
1,07		DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	Precios Ref.	M²	60,00		$ 11.763,77	$ 705.826,20	0,19%
1,08		DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	Precios Ref.	M²	120,00		$ 6.118,00	$ 734.160,00	0,20%
1,09	1,01,33	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM	Precios Ref.	M²	46,99		$ 13.629,00	$ 640.426,71	0,17%
1,10	1,01,26	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	Precios Ref.	MI	115,19		$ 2.412,49	$ 277.894,72	0,07%
1,11		DESMONTE DE LUMINARIAS	Precios Ref.	UND	29,00		$ 2.051,00	$ 59.479,00	0,02%
1,12	1,01,24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	Precios Ref.	M²	83,18		$ 9.548,43	$ 794.199,26	0,21%
1,13	1,01,36	DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	Precios Ref.	M²	59,26		$ 3.135,04	$ 185.779,65	0,05%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 6.844.486,12	1,83%
							A	$ 1.711.121,53	
							I	$ 205.334,58	
							U	$ 136.889,72	

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	REALIZAR ACTIVIDADES CIMENTACIÓN						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2,01	1,03,01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	Precios Ref.	M3	0,45		$ 1.198.077,23	$ 539.134,75	0,14%
2,02	1,03,24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Ref.	M3	0,15		$ 1.070.182,40	$ 160.527,36	0,04%
2,03	1,03,21	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	Precios Ref.	M²	20,00		$ 340.714,42	$ 6.814.288,39	1,83%
2,04	3,03,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Precios Ref.	M3	1,24		$ 795.977,14	$ 988.603,61	0,26%
2,05	3,10,12	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	Precios Ref.	Kg	485,05		$ 7.002,12	$ 3.396.378,31	0,91%
2,06	3,13,24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Ref.	Kg	32,25		$ 7.389,45	$ 238.309,76	0,06%
2,07	1,04,05	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	Precios Ref.	M	24,00		$ 62.783,25	$ 1.506.798,00	0,40%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 13.644.040,18	3,66%
							A	$ 3.411.010,05	
							I	$ 409.321,21	
							U	$ 272.880,80	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3	REALIZAR ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
3,01	1,04,17	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS	Precios Ref.	M²	22,73		$ 77.551,05	$ 1.762.347,61	0,47%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 1.762.347,61	0,47%
							A	$ 440.586,90	
							I	$ 52.870,43	
							U	$ 35.246,95	

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
4		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
4,01	1,12,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	Precios Ref.	M²	216,00		$ 58.231,27	$ 12.577.954,62	3,37%
4,02	1,09,06	ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Precios Ref.	Ml	444,00		$ 5.984,57	$ 2.657.149,70	0,71%
4,03	1,12,01	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precios Ref.	Kg	1138,74		$ 17.135,36	$ 19.512.719,85	5,23%
4,04	1,12,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Precios Ref.	M²	35,00		$ 139.771,98	$ 4.892.019,30	1,31%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 39.639.843,47	10,62%
							A	$ 9.909.960,87	
							I	$ 1.189.195,30	
							U	$ 792.796,87	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
5		REALIZAR ACTIVIDADES INSTALACIONES ELÉCTRICAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
		ILUMINACION							0,00%
5,01		S/I DE LUMINARIAS LED REDONDA 24W	Cotizacion	C/U	50,00		$ 92.123,45	$ 4.606.172,37	1,23%
5,02		S/I DE LUMINARIAS EMERGENCIA	Cotizacion	C/U	10,00		$ 104.406,50	$ 1.044.064,97	0,28%
5,03		S/I EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO	Cotizacion	C/U	5,00		$ 95.947,93	$ 479.739,67	0,13%
5,04		S/I DE SENSORES DE MOVIMIENTO	Cotizacion	C/U	15,00		$ 72.256,50	$ 1.083.847,46	0,29%
5,05		S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO LEVITON COLOR BLANCO.	Cotizacion	C/U	33,00		$ 58.067,51	$ 1.916.227,85	0,51%
5,06		S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE LEVITON COLOR BLANCO .	Cotizacion	C/U	1,00		$ 92.379,26	$ 92.379,26	0,02%
		TABLEROS	Cotizacion						0,00%
5,07		S/I DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X70 AMPERIOS 12 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TN1)	Cotizacion	UN	1,00		$ 2.142.667,05	$ 2.142.667,05	0,57%
5,08		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X50 AMPERIOS 4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TR1)	Cotizacion	UN	1,00		$ 1.039.485,05	$ 1.039.485,05	0,28%
		ACOMETIDAS	Cotizacion						0,00%

5,09		S/I DE ACOMETIDAS A TABLEROS RED NORMAL EN CABLE SINTOX 90°C 600V 3X6 F + 1x6N + 1X8 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	Cotizacion	ML	60,00		$ 190.995,82	$ 11.459.749,39	3,07%
5,10		S/I DE ACOMETIDAS RED REGULADA EN CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3X8 + 1X8 N + 1X10 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	Cotizacion	ML	45,00		$ 159.556,82	$ 7.180.057,04	1,92%
		USO FINAL	Cotizacion						0,00%
5,11		S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO.	Cotizacion	C/U	22,00		$ 105.024,12	$ 2.310.530,64	0,62%
5,12		S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	Cotizacion	C/U	9,00		$ 132.512,12	$ 1.192.609,08	0,32%
5,13		S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	Cotizacion	C/U	8,00		$ 105.762,12	$ 846.096,96	0,23%
5,14		S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL	Cotizacion	ML	700,00		$ 36.158,43	$ 25.310.899,25	6,78%
5,15		S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	Cotizacion	ML	1800,00		$ 11.370,67	$ 20.467.206,00	5,48%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 81.171.732,04	21,75%
							A	$ 20.292.933,01	
							I	$ 2.435.151,96	
							U	$ 1.623.434,64	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
6		**REALIZAR ACTIVIDADES RED DE VOZ Y DATOS PRIMER PISO**					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
6,01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE RED INCLUYE CONECTOR RJ-45	Cotizacion	ML	900,00		$ 9.496,51	$ 8.546.859,00	2,29%
6,02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE CÁMARA INCLUYE CONECTOR RJ 45	Cotizacion	ML	650,00		$ 9.496,51	$ 6.172.731,50	1,65%

			FORMATO						VERSIÓN: 3	
									CODIGO:E-DE-FP-F-009	
			PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios						FECHA: 28/Ago/2024	
6,03		S/I DE BANDEJA CABLOFIL ELECTROZINCADO 300MM X 54MM PARA ENERGIA NORMAL, ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES.	Cotizacion	ML	20,00		$ 219.639,24	$ 4.392.784,80	1,18%
6,04		S/I DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 PARA ATERRIZAJE DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL.	Cotizacion	ML	20,00		$ 20.429,57	$ 408.591,40	0,11%
6,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6	Cotizacion	UND	15,00		$ 81.657,98	$ 1.224.869,70	0,33%
6,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN WIFI ROMPE MUROS	Cotizacion	UND	2,00		$ 640.779,75	$ 1.281.559,50	0,34%
		CAMARAS	Cotizacion					$ -	0,00%
6,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TP-LINK VIGI C400HP-2.8 - 3MP - DOMO - LENTE FIJO	Cotizacion	UND	6,00		$ 285.839,06	$ 1.715.034,36	0,46%
6,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO NVR1016H 16 CANALES CON DISCO DURO 1 TB.	Cotizacion	UND	1,00		$ 885.261,61	$ 885.261,61	0,24%
6,09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV, INCLUYE CONECTORES	Cotizacion	ML	4,00		$ 25.850,10	$ 103.400,40	0,03%
		RACK	Cotizacion					$ -	0,00%
6,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X60X90	Cotizacion	UND	1,00		$ 1.671.074,00	$ 1.671.074,00	0,45%
6,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	Cotizacion	UND	1,00		$ 1.224.269,85	$ 1.224.269,85	0,33%
6,12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	Cotizacion	UND	2,00		$ 124.734,24	$ 249.468,48	0,07%
6,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	Cotizacion	UND	2,00		$ 124.734,24	$ 249.468,48	0,07%
6,14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	Cotizacion	UND	1,00		$ 4.050.419,00	$ 4.050.419,00	1,09%
6,15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	Cotizacion	UND	1,00		$ 3.135.071,00	$ 3.135.071,00	0,84%
6,16		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	Cotizacion	UND	1,00		$ 335.154,24	$ 335.154,24	0,09%
6,17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6	Cotizacion	UND	34,00		$ 38.327,81	$ 1.303.145,54	0,35%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 36.949.162,86	9,90%

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

A	$	9.237.290,72
I	$	1.108.474,89
U	$	738.983,26

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
7		REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES REDES HIDROSANITARIAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
7,01	1,01,73	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	Precios Ref.	ML	130,70		$ 6.150,65	$ 803.889,30	0,22%
7,02	1,01,71	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	Precios Ref.	ML	22,00		$ 2.111,52	$ 46.453,49	0,01%
7,03	1,06,11	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	Precios Ref.	ML	2,00		$ 464.535,25	$ 929.070,50	0,25%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 1.779.413,29	0,48%
							A	$ 444.853,32	
							I	$ 53.382,40	
							U	$ 35.588,27	

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
8	REALIZAR ACTIVIDADES DE REDES HIDRÁULICAS						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
8,01	2,01,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	Precios Ref.	ML	7,00		$ 17.977,02	$ 125.839,11	0,03%
8,02	2,01,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =1" RDE 21 E.L	Precios Ref.	ML	15,00		$ 16.249,03	$ 243.735,52	0,07%
8,03	2,01,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =3/4" RDE 21 E.L	Precios Ref.	ML	46,20		$ 8.458,91	$ 390.801,51	0,10%
8,04	2,01,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	Precios Ref.	ML	61,05		$ 6.669,68	$ 407.184,04	0,11%
8,05	2,04,56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Ref.	UND	18,00		$ 112.576,80	$ 2.026.382,45	0,54%
8,06	2,04,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	Precios Ref.	UND	6,00		$ 22.602,68	$ 135.616,08	0,04%
8,07	2,04,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	Precios Ref.	UND	6,00		$ 28.322,53	$ 169.935,18	0,05%
8,08	1,16,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Precios Ref.	UND	3,00		$ 212.329,24	$ 636.987,72	0,17%
							COSTO DIRECTO GRUPO A	$ 4.136.481,61	1,11%
							I	$ 1.034.120,40	
							U	$ 124.094,45	
								$ 82.729,63	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
9	REALIZAR ACTIVIDADES SISTEMA SANITARIO						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
9,01	2,05,08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Ref.	UND	19,00		$ 62.336,58	$ 1.184.395,02	0,32%
9,02	2,05,09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Ref.	UND	5,00		$ 112.957,53	$ 564.787,65	
9,03	1,02,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	Precios Ref.	ML	52,50		$ 30.265,82	$ 1.588.955,37	
9,04	1,02,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Ref.	ML	46,50		$ 54.934,96	$ 2.554.475,70	
9,05	2,05,10	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	Precios Ref.	UND	2,00		$ 8.144,43	$ 16.288,86	

		FORMATO	VERSIÓN: 3
			CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios			FECHA: 28/Ago/2024

9,06	2,05,12	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	Precios Ref.	UND	5,00		$	25.530,43	$	127.652,13	
9,07	2,05,67	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	Precios Ref.	UND	22,00		$	11.706,66	$	257.546,52	0,07%
9,08	2,05,69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Precios Ref.	UND	10,00		$	37.294,15	$	372.941,54	0,10%
9,09	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Precios Ref.	UND	4,00		$	308.617,31	$	1.234.469,24	0,33%
9,10	1,06,27	REVENTILACION PVC 3"	Precios Ref.	ML	60,00		$	33.701,74	$	2.022.104,40	0,54%
9,11	2,05,66	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	Precios Ref.	UND	6,00		$	32.782,43	$	196.694,56	0,05%
9,12	1,16,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO	Precios Ref.	UND	5,00		$	592.964,00	$	2.964.820,00	0,79%
9,13	1,16,17	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18"	Precios Ref.	UND	2,00		$	140.341,55	$	280.683,10	0,08%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$	13.365.814,09	3,58%
								A	$	3.341.453,52	
								I	$	400.974,42	
								U	$	267.316,28	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.		VR UNITARIO		VR TOTAL	%
10	REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES							TIPO:		OBRA PÚBLICA	
10,01	1,11,02	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Ref.	M2	142,44		$	30.232,22	$	4.306.126,60	1,15%
10,02	1,11,15	PISO CERÁMICA 25*25 CM	Precios Ref.	M2	142,44		$	64.712,86	$	9.217.376,23	2,47%
10,03	1,11,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	Precios Ref.	ML	19,09		$	45.172,90	$	862.350,66	0,23%
10,04	1,10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	Precios Ref.	M2	104,79		$	76.346,39	$	8.000.490,75	2,14%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$	22.386.344,24	6,00%
								A	$	5.596.586,06	
								I	$	671.590,33	
								U	$	447.726,88	

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
11		REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
11,01	1,09,13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Ref.	M2	307,63		$ 16.360,26	$ 5.032.824,98	1,35%
11,02	1,09,17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Ref.	M2	187,77		$ 17.576,11	$ 3.300.238,97	0,88%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 8.333.063,95	2,23%
							A	$ 2.083.265,99	
							I	$ 249.991,92	
							U	$ 166.661,28	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
12		REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
12,01	1,13,06	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	Precios Ref.	M2	153,74		$ 80.355,64	$ 12.354.076,98	3,31%
12,02	1,14,17	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	Precios Ref.	UND	13,00		$ 251.692,40	$ 3.272.001,20	0,88%
12,03	1,17,02	CERRADURA BAÑO	Precios Ref.	UND	5,00		$ 62.298,21	$ 311.491,06	0,08%
12,04	1,17,03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Precios Ref.	UND	6,00		$ 136.131,15	$ 816.786,90	0,22%
12,05	1,17,04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	Precios Ref.	UND	4,50		$ 90.425,91	$ 406.916,61	0,11%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 17.161.272,75	4,60%
							A	$ 4.290.318,19	
							I	$ 514.838,18	
							U	$ 343.225,46	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
13		REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
13,01	1,15,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Precios Ref.	UND	18,00		$ 128.653,02	$ 2.315.754,36	0,62%
13,02	1,15,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Precios Ref.	M2	10,59		$ 211.628,14	$ 2.241.142,00	0,60%
13,03	1,15,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	Precios Ref.	M2	31,77		$ 241.165,39	$ 7.661.125,02	2,05%
13,04	3,10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Precios Ref.	ML	14,00		$ 459.119,02	$ 6.427.666,21	1,72%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 18.645.687,59	5,00%
							A	$ 4.661.421,90	
							I	$ 559.370,63	
							U	$ 372.913,75	

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
14		OTROS					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
14,01	1,18,03	ASEO GENERAL ENTREGA	Precios Ref.	M2	342,00		$ 7.139,00	$ 2.441.538,00	0,65%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 2.441.538,00	0,65%
							A	$ 610.384,50	
							I	$ 73.246,14	
							U	$ 48.830,76	

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO			$	268.261.227,80	**71,89%**
Bienes	$ -				
Servicios	$ -				
Obra Pública	$ 268.261.227,80				
COSTO INDIRECTO			$	80.478.368,35	**21,57%**
Administración	$ 67.065.306,96				
imprevistos	$ 8.047.836,84	AIU	$	80.478.368,35	
Utilidad	$ 5.365.224,55				
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$	-	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$	-	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$	-	
SUBTOTAL			$	348.739.596,15	93,46%
INTERVENTORIA			$	24.411.771,73	**6,54%**
TOTAL PRESUPUESTO			$	373.151.367,88	100%

Cristian David Alvarado Jimenez
T.P 15202 – 415898 BYC