



Al contestar cite Radicado 2025392040005558 Id: 1628291
Folios: 3 Fecha: 2025-03-11 15:33:11
Anexos: 0
Remitente: GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS
Destinatario: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTUARIA NORTE - NORORIENTE

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 03084 del 17 de noviembre de 2015, sobre el Manejo y Control de Almacenes y Activos Fijos, Artículo 9 del Decreto 2209 de 1998 y a las circulares emitidas sobre Manejo de Plan de Compras, a la fecha de la presente solicitud, **NO** hay existencia disponible en las bodegas de los Almacenes de Nivel Nacional de los elementos que se relacionan a continuación.

027 - OBJETO: REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO "CAMILO DAZA" DE CÚCUTA.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CODIGOS
AYUDAS VISUALES (unitario NO incluye A.I.U)				
1	Pista 16			
1.1	Desmonte luces empotradas	UN	164	MANTENIMIENTO
1.2	Suministro bases metalicas poco profundas de diametro 8" para instalación luces empotradas marca SAFEGATE	UN	146	112004900052
1.3	Instalación bases poco profunda en nucleos y relleno con material sellante masterflow 928 grout	UN	146	112004900105
1.4	Suministro luces LED empotradas bidireccionales extremo de pista /final de pista lente verde/rojo FAAL-850D	UN	6	112024100082
1.5	Suministro luces LED empotradas unidireccional umbral de pista lente verde FAAL-850D	UN	12	112024100062
1.6	Instalación luces empotradas (eje de pista, final de pista, zona toma de contacto, umbral)	UN	146	112024100096
1.7	Fabricación de nucleos en pavimento de pista para bases poco profundas de diametro 8" x 5" profundidad	UN	146	MANTENIMIENTO

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 16/07/2024
Página: 1 de 3

1.8	Ranurado en pista para tubería diámetro 1"	ML	2300	MANTENIMIENTO
1.9	Excavación en franja de pista (terreno blando) para instalación tubería PVC diámetro 1".	ML	1500	MANTENIMIENTO
1.10	Ranurado en pista para tubería luces de umbral diámetro 2"	ML	45	MANTENIMIENTO
1.11	Excavación en franja de pista (terreno blando) para instalación tubería PVC diámetro 2"	ML	20	MANTENIMIENTO
1.12	Suministro cable conductor en cobre No 12 AWG THWN/THHN-2 600V-90°C-	ML	8500	104000200310
1.13	Instalación cable conductor en cobre No 12 AWG THWN/THHN-2	ML	8500	104000200310
1.14	Suministro dados en concreto 3000 PSI de diámetro 20 cm x 30 cm de altura con acople de aluminio rosca hembra de diámetro 2"x adaptador hembra de diámetro 1" y codo PVC diámetro 1" insertos dentro del concreto con extensión en tubo pvc de 1" para aflorar del concreto	UN	30	112004900104
1.15	Instalación dados en concreto para luces de borde de pista	UN	30	112004900104
1.16	Suministro tubería PVC rígido SCH 40 diámetro 1"	ML	3800	112043600088
1.17	Suministro tubería PVC rígido SCH 40 diámetro 2"	ML	65	112043600090
1.18	Instalación tubería PVC rígido SCH 40 diámetro 1"	ML	3800	112043600088
1.19	Instalación tubería PVC rígido SCH 40 diámetro 2"	ML	65	112043600090
1.20	Desmonte de luces elevadas de borde de pista	UN	30	MANTENIMIENTO
1.21	Instalación luces elevadas de borde de pista	UN	30	112024100089
1.22	Suministro conector secundario hembra FAA L823-clase B para dos cables separados	UN	146	112011400490
1.23	Suministro conectores secundario macho FAA L823-clase B para dos cables separados	UN	146	112011400443
1.24	Instalación conector secundario hembra FAA L823-clase B para dos cables separados	UN	146	112011400490
1.25	Instalación conectores secundario macho FAA L823-clase B para dos cables separados	UN	146	112011400443
1.26	Topografía de precisión	GLB	1	MANTENIMIENTO
1.27	Suministro luces elevadas LED verde/rojo-extremo de pista /final de pista FAA L-861E	UN	10	112024100097

Clave: APOY-7.0-12-008


Versión: 05

Fecha: 16/07/2024

Página: 2 de 3

1.28	Instalación luces elevadas LED umbral/final de pista en ubicación en barra de ala umbral desplazado	UN	10	112024100035
1.29	suministro kit conectores secundarios macho-hembra FAA L 823 clase B	UN	10	112022700056
1.30	Instalación kit conectores secundarios macho-hembra FAA L 823 clase B	UN	10	112022700056
1.31	suministro e instalación cable No 2x12 AWG para luces elevada extremo de pista/final de pista	ML	120	104000200193
1.32	Suministro transformadores de corriente para luces elevadas extremo de pista/final de pista FAA L-830-1	UN	10	112042800058
1.33	Instalación transformadores de corriente para luces elevadas extremo de pista/final de pista FAA L-830-1	UN	10	112042800058
1.34	Base en concreto ubicación unidad PAPI medida 1x1,5x0,3 m 2500 PSI. (suministro e instalación)	UN	4	112004900104
1.35	Traslado, Instalacion, calibracion y puesta en servicio sistema de luces PAPI FAA L-880	GLB	1	MANTENIMIENTO
1.36	Suministro cable desnudo calibre 8 AWG	ML	1500	104000200046
1.37	Instalacion cable desnudo calibre 8 AWG interconexion bases metalica - caja de inspeccion	ML	1500	104000200046

La presente certificación se expide el día 10 de marzo de 2025, de acuerdo con solicitud enviada vía correo electrónico por Marco Andrés Gutiérrez Fajardo Coordinador del Grupo de Infraestructura Aeroportuaria Norte - Nororiente, y surte efecto para los trámites precontractuales y/o licitatorios que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.



OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
Coordinadora Grupo Activos Fijos Muebles

Elaboró:
Martha Cecilia Ocampo Ramirez
Técnico Aeronáutico
Grupo Almacén y Activos Fijos

Revisó:
Olga Patricia López Pardo
Coordinadora del Grupo
Grupo Almacén y Activos Fijos

Aprobó:
Olga Patricia López Pardo
Coordinadora del Grupo
Grupo Almacén y Activos Fijos

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 16/07/2024
Página: 3 de 3