ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mejoramiento de piso en mortero con Sika latex o Similar.	ITEM:	NP 01
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10%)	%			$ 744	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	DIA	$ 62.400	14,50	$ 4.303	
				Sub-Total	**$ 5.047,56**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sika latex	kg	$ 40.422,00	0,50	$ 20.211	
Cemento	kg	$ 667,64	1,00	$ 668	
ARENA BLANCA	M3	$ 65.825,95	0,0010	$ 66	
				Sub-Total	**$ 20.944**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	DIA	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 372.058	50,00	$ 7.441	
			Sub-Total	**$ 7.441,16**

Total Costo Directo **$ 33.433**

Mª Juanita Arana D.

MARIA JUANITA ARANA DEVIA
C.C. 1.110.577.874 DE IBAGUE
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024