PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

ANEXO 3. CERTIFICACION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C. – 07 de abril de 2025

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-

REFERENCIA: PROCESO DE NO. MC-CUC-CA-003-2025

Objeto: CONTRATAR LA RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS EXTINTORES PARA LAS SEDES DE POPAYÁN Y GUAPI DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA

DIANA KATHERINE GONZALEZ CARDENAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de DISTRIBUIDORA DIPRO SAS, por medio del presente documento, manifiesto que mi oferta cumple con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento conforme con la siguiente información:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 5 libras Polvo Quimico Seco.	**12**	X	

2	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 10 libras Polvo Quimico Seco.	**35**	X	
3	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 20 libras Polvo Quimico Seco.	**2**	X	
4	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC SATELITE Capacidad 150 libras Polvo Quimico Seco.	**5**	X	
5	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor de agua presurizada para fuegos Tipo A. Capacidad 2.5 galones.	**2**	X	
6	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor tipo K Capacidad 1.5 galones.	5	X	

7	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de extintor, incluye pintura y reemplazo de repuestos de acuerdo a las necesidades que presente cada uno. Incluye: Verificar el peso y presión del extintor, Comprobar el estado del agente del extintor, Comprobar el estado de la corneta y su respectivo ajuste, Examinar el estado de las válvulas, las boquillas y otras partes mecánicas. Realizar prueba de conductividad al conjunto de manguera y accesorios, el reemplazo de los conjuntos de mangueras y accesorios de los extintores que no pasen la prueba. Dejando registro y evidenciandolo en el informe final de cumplimiento al contrato. Los conjuntos de mangueras para CO2 que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x 7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor. La etiqueta debe incluir la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad Tipo de equipo: Extintor de CO2 capacidad 10 libras.	**20**	X	
8	Realizar prueba hidrostática a mangueras de extintores usada como accesorio en un extintor de tipo ABC 150 Libras sobre ruedas. Inspección a extintor y reparaciones. No se admiten parches o reparaciones en el equipo.Se entrega equipo recargado y funcional. Incluye inspeccion tecnica del extintor y diagnostico del mismo por escrito. La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor. La etiqueta debe incluir la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad	**1**	X	

9	Realizar prueba hidrostática a extintores de tipo k que contiene agente AFFF (espuma formadora de película acuosa) que cuente con un intérvalo de vida útil mayor a 5 años. Realizar la instalación de etiqueta que indique el desarrollo de la prueba hidrostática que incluya: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. No se admiten parches o reparaciones en el equipo. Se entrega el equipo plenamente funcional. Equipo que no supere las pruebas se debera disponer de acuerdo anormas ambientales y se entregara certificado a la entidad de disposición final y certificado de prueba hidrostatica.	**1**	X	
10	Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material acrilico fotoluminiscente de 150/20 milicandelas (mcd/m2), bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extinguibles, resistentes a temperaturas superiores a 1.000ºC + Protección exterior UV, de 30 x 20 cm. Diseño señal bajo norma ISO 16069 Cuya especificación del tipo de señal será indicada por la entidad de acuerdo a la necesidad identificada proyectada en riesgos presentes, señales de equipos contraincendios. Personalizado con imagen institucional SENA.	**20**	X	
11	Cinta PVC autoadhesiva de alto trafico para señalización de zona de extintores, alta visibilidad color roja o amarilla, rollo por 33 metros x 5 cm de ancho, Espesor 1 mm. Resiste la contaminación con sustancias oleosas, humedas o abrasivas. No decolora con el uso.	**20**	X	
12	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 10 libras Polvo Quimico Seco.	**4**	X	

	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor tipo K Capacidad 1.5 galones.	2	X	
13	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de extintor, incluye pintura y reemplazo de repuestos de acuerdo a las necesidades que presente cada uno. Incluye: Verificar el peso y presión del extintor, Comprobar el estado del agente del extintor, Comprobar el estado de la corneta y su respectivo ajuste, Examinar el estado de las válvulas, las boquillas y otras partes mecánicas. Realizar prueba de conductividad al conjunto de manguera y accesorios, el reemplazo de los conjuntos de mangueras y accesorios de los extintores que no pasen la prueba. Dejando registro y evidenciandolo en el informe final de cumplimiento al contrato. Los conjuntos de mangueras para CO2 que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x 7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor. La etiqueta debe incluir la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad Tipo de equipo: Extintor de CO2 capacidad 5 libras.	**2**	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Lo anterior de acuerdo con el Pliego de Condiciones del **PROCESO DE SELECCIÓN No.** MC-CUC-CA-003-2025

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: DISTRIBUIDORA DIPRO SAS
NIT 901.460.690-3
Nombre del Representante Legal: DIANA KATHERINE GONZALEZ CARDENAS
C.C. No. 1.110.479.601 de IBAGUÉ
Dirección CALLE 21SUR #69B-07
Teléfonos (601) 5638435 – (571) 3214302451
Correos Electrónicos 1 – yolaboroseguro@gmail.com
2 – contabilidaddiprosas@gmail.com
Ciudad Bogotá

FIRMA: 