	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Contratación	Versión: 04		
		Fecha: 13/03/2014		
		Código: F13-0019-005/02-10		

MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CODIGO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Recarga y mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintores a todo costo en el **Municipio de Popayán**	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 5 libras Polvo Quimico Seco.	46191613	**12**	$14.000	$168.000
	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 10 libras Polvo Quimico Seco.	46191613	**35**	$18.000	$630.000
	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 20 libras Polvo Quimico Seco.	46191613	**2**	$24.000	$48.000
	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC SATELITE Capacidad 150 libras Polvo Quimico Seco.	46191613	**5**	$180.000	$900.000
	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor de agua presurizada para fuegos Tipo A. Capacidad 2.5 galones.	46191601	**2**	$18.000	$36.000
	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor tipo K Capacidad 1.5 galones.	46191601	5	$180.000	$900.000
Recarga y mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintores a todo costo en el Municipio de Popayán	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de extintor, incluye pintura y reemplazo de repuestos de acuerdo a las necesidades que presente cada uno. Incluye: Verificar el peso y presión del extintor, Comprobar el estado del agente del extintor, Comprobar el estado de la corneta y su respectivo ajuste, Examinar el estado de las válvulas, las boquillas y otras partes mecánicas. Realizar prueba de conductividad al conjunto de manguera y accesorios, el reemplazo de los conjuntos de mangueras y accesorios de los extintores que no pasen la prueba. Dejando registro y evidenciandolo en el informe final de cumplimiento al contrato. Los conjuntos de mangueras para CO2 que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x 7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor. La etiqueta debe incluir la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad Tipo de equipo: Extintor de CO2 capacidad 10 libras.	46191601	**20**	$40.000	$800.000
Recarga y mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintores a todo costo en el Municipio de Popayán	Realizar prueba hidrostática a mangueras de extintores usada como accesorio en un extintor de tipo ABC 150 Libras sobre ruedas. Inspección a extintor y reparaciones. No se admiten parches o reparaciones en el equipo.Se entrega equipo recargado y funcional. Incluye inspeccion tecnica del extintor y diagnostico del mismo por escrito. La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor. La etiqueta debe incluir la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad	46191601	**1**	$180.000	$180.000
	Realizar prueba hidrostática a extintores de tipo k que contiene agente AFFF (espuma formadora de película acuosa) que cuente con un intérvalo de vida útil mayor a 5 años. Realizar la instalación de etiqueta que indique el desarrollo de la prueba hidrostática que incluya: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. No se admiten parches o reparaciones en el equipo. Se entrega el equipo plenamente funcional. Equipo que no supere las pruebas se debera disponer de acuerdo anormas ambientales y se entregara certificado a la entidad de disposición final y certificado de prueba hidrostatica.	46191601	**1**	$180.000	$180.000
Señaletica	Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material acrilico fotoluminiscente de 150/20 milicandelas (mcd/m2), bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extinguibles, resistentes a temperaturas superiores a 1.000ºC + Protección exterior UV, de 30 x 20 cm. Diseño señal bajo norma ISO 16069 Cuya especificación del tipo de señal será indicada por la entidad de acuerdo a la necesidad identificada proyectada en riesgos presentes, señales de equipos contraincendios. Personalizado con imagen institucional SENA.	55121700	**20**	$12.000	$240.000
Señaletica	Cinta PVC autoadhesiva de alto trafico para señalización de zona de extintores, alta visibilidad color roja o amarilla, rollo por 33 metros x 5 cm de ancho, Espesor 1 mm. Resiste la contaminación con sustancias oleosas, humedas o abrasivas. No decolora con el uso.	55121700	**20**	$15.000	$300.000
Mantenimiento de extintores en el Municipio de Guapi	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor Tipo ABC Capacidad 10 libras Polvo Quimico Seco.	46191613	**4**	$50.000	$200.000
	Realizar la recarga y el mantenimiento preventivo y corrrectivo de extintor de incendios, inspección interna, reemplazo de todas las partes defectuosas, sellos y pruebas de presión y fuga, pintura todo acorde a NFPA vigente. Certificado, anillo de verificación y etiqueta de recarga a la fecha de entrega de los equipos en las instalaciones. Se entrega plenamente funcional. Tipo de equipo Extintor tipo K Capacidad 1.5 galones.	46191601	2	$180.000	$360.000
Mantenimiento de extintores en el **Municipio de Guapi**	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de extintor, incluye pintura y reemplazo de repuestos de acuerdo a las necesidades que presente cada uno. Incluye: Verificar el peso y presión del extintor, Comprobar el estado del agente del extintor, Comprobar el estado de la corneta y su respectivo ajuste, Examinar el estado de las válvulas, las boquillas y otras partes mecánicas. Realizar prueba de conductividad al conjunto de manguera y accesorios, el reemplazo de los conjuntos de mangueras y accesorios de los extintores que no pasen la prueba. Dejando registro y evidenciandolo en el informe final de cumplimiento al contrato. Los conjuntos de mangueras para CO2 que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x 7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor. La etiqueta debe incluir la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad Tipo de equipo: Extintor de CO2 capacidad 5 libras.	46191601	**2**	$150.000	$300.000
		TOTAL			$5.242.000

Valor oferta Economica: 5.242.000
Valor oferta en letras CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTO Y DOS MIL
Atentamente,

DISTRIBUIDORA DIPRO SAS
NIT 901,460,690-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIANA KATHERINE GONZLEZ CARDENAS C.C 1,110,479,601