ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO		
Nombre APU: 1,1	UND: M2	Fecha:	21/04/2025

Desmonte de cielo raso en Drywall. Incluye desmonte de lámparas existentes y retiro de escombros a sitio autorizado

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
						SUB TOTAL	$ -

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 5.602,02	$ 5.602,02	
					SUB TOTAL	$ 5.602,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 280,10	
2	Transporte de escombros	m3	1	$ 1.350,00	$ 1.350,00	
					SUB TOTAL	$ 1.630,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 7.232,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO		
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
Nombre APU: 1,2	UND: UND	Fecha:	21/04/2025

Desmonte de puertas metálicas de 1.20 x 2.10m. Incluye traslado donde lo indique la entidad

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
						SUB TOTAL	$ -

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 64.288,20	$ 64.288,20	
					SUB TOTAL	$ 64.288,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 3.214,40	
					SUB TOTAL	$ 3.214,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 67.502,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	1,3	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025

Demolición de muro - mampostería. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado y mano de obra.

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
						SUB TOTAL	$ -

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 17.969,47	$ 17.969,47	
					SUB TOTAL	$ 17.969,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 898,45	
2	Transporte de escombros	m3	1	$ 1.350,00	$ 1.350,00	
					SUB TOTAL	$ 2.248,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 20.217,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	1,4	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025

Mampostería en Bloque No. 4

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Ladrillo faról No. 4 (30x20x10cm)	UND	15	0,75	$ 1.000,00	$ 15.750,00	
2	Mortero 1/4	m3	0,02	0,001	$ 415.600,00	$ 8.727,60	
3	Agua	M3	50	2,5	$ 15,00	$ 787,50	
						SUB TOTAL	$ 25.265,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 13.556,90	$ 13.556,90	
					SUB TOTAL	$ 13.557,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 677,85	
					SUB TOTAL	$ 678,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 39.500,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	1,5	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025

Pañete impermealizado en mortero 1/4 para interior de muros. Incluye filos y dilataciones y mano de obra

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Mortero 1/4	M3	0,02	0,001	$ 415.600,00	$ 8.727,60	
2	Agua	Lt	25	1,25	$ 15,00	$ 393,75	
						SUB TOTAL	$ 9.121,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 14.527,17	$ 14.527,17	
					SUB TOTAL	$ 14.527,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 726,35	
					SUB TOTAL	$ 726,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 24.374,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	1,6	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025

Demolición de piso existente (cerámica). Incluye retiro de escombros a sitio autorizado

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
						SUB TOTAL	$ -

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 16.786,21	$ 16.786,21	
					SUB TOTAL	$ 16.786,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 839,30	
2	Rotomartillo percutor	Dia	1,00	$ 2.591,79	$ 2.591,79	
					SUB TOTAL	$ 3.431,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 20.217,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Nombre APU:	1,7	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025	
Alistado para piso de nivelación en mortero						

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Mortero 1/4	M3	0,04	0,002	$ 415.600,00	$ 17.455,20	
2	Agua	Lt	25	1,25	$ 15,00	$ 393,75	
						SUB TOTAL	$ 17.849,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 7.092,00	$ 7.092,00	
					SUB TOTAL	$ 7.092,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 354,60	
					SUB TOTAL	$ 355,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 25.296,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Nombre APU:	1,8	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025	
Suministro e instalación de Piso cerámica blanco trafico 5/ 50x50 cm incluye guarda escobas						

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Ceramica de 50 x 50 cm trafico 5 color blanco	m2	1,00	0,05	$ 60.838,00	$ 63.879,90	
2	Pegacor bulto de 25kg	Kg	8,33	0,4165	$ 920,00	$ 8.046,78	
3	Separadores de 2mm	UND	14,00	0,7	$ 60,00	$ 882,00	
4	Boquilla color blanco	Kg	0,03	0,0015	$ 10.530,00	$ 331,70	
5	Agua	Lt	10,00	0,5	$ 15,00	$ 157,50	
						SUB TOTAL	$ 73.298,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 21.583,33	$ 21.583,33	
					SUB TOTAL	$ 21.583,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 1.079,15	
					SUB TOTAL	$ 1.079,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 95.960,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	1,9	UND:	UND	Fecha:	21/04/2025

Reubicación red eléctrica que alimenta el área a intervenir hasta el tablero de distribución de cargas principal, incluye regata, cambio de tubería PVC, pañete y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Tuberia conduit PVC de 1/2" pesado	UND	9,00	0,45	$ 5.200,00	$ 49.140,00	
2	Cable No. 12 tipo alambre color blanco	ML	25,00	1,25	$ 3.100,00	$ 81.375,00	
3	Cable No. 12 tipo alambre color amarillo	ML	25,00	1,25	$ 3.100,00	$ 81.375,00	
4	Cable No. 12 tipo alambre color verde	ML	25,00	1,25	$ 3.100,00	$ 81.375,00	
5	Curvas conduit PVC de 1/2"	UND	7,00		$ 1.400,00	$ 9.800,00	
6	Uniones conduit PVC de 1/2"	UND	6,00		$ 1.200,00	$ 7.200,00	
7	Mortero 1/4	M3	0,05	0,0025	$ 415.600,00	$ 21.819,00	
8	Agua	Lt	30,00	1,5	$ 15,00	$ 472,50	
						SUB TOTAL	$ 332.557,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 540.422,49	$ 540.422,49	
					SUB TOTAL	$ 540.422,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 27.021,10	
					SUB TOTAL	$ 27.021,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 900.000,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	2	UND:	UND	Fecha:	21/04/2025

Suministro e instalación de red eléctrica interna. Incluye salidas para iluminación, salidas para tomacorrientes generales 110 - 220v, tubería, cableado, cajillas, tablero de distribución, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según diseño.

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Tuberia conduit PVC de 1/2" pesado	UND	34,00	1,70	$ 5.200,00	$ 185.640,00	
2	Cable No. 12 tipo alambre color blanco	ML	100,00	5,00	$ 3.100,00	$ 325.500,00	
3	Cable No. 12 tipo alambre color amarillo	ML	100,00	5,00	$ 3.100,00	$ 325.500,00	
4	Cable No. 12 tipo alambre color verde	ML	100,00	5,00	$ 3.100,00	$ 325.500,00	
5	Curvas conduit PVC de 1/2"	UND	30,00	1,50	$ 1.400,00	$ 44.100,00	
6	Uniones conduit PVC de 1/2"	UND	30,00	1,50	$ 1.200,00	$ 37.800,00	
7	Mortero 1/4	M3	0,20	0,01	$ 415.600,00	$ 87.276,00	
8	Agua	Lt	10,00	0,50	$ 15,00	$ 157,50	
9	Tomacorrientes dobles de 15 amp	UND	13,00		$ 19.000,00	$ 247.000,00	
10	Interruptor doble	UND	1,00		$ 13.000,00	$ 13.000,00	
11	Breaker de 20 AMP	UND	4,00		$ 23.000,00	$ 92.000,00	
12	Tablero de 5 circuitos	UND	1,00		$ 116.747,00	$ 116.747,00	
						SUB TOTAL	$ 1.800.221,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 1.142.647,06	$ 1.142.647,06	
					SUB TOTAL	$ 1.142.647,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 57.132,35	
					SUB TOTAL	$ 57.132,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 3.000.000,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	2,1	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025

Instalación de cielo raso en Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y mano de obra.

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	TORNILLO GOL. 1-3"	UND	20,00	1,00	$ 150,00	$ 3.150,00	
2	LAMINA PVC	M2	1,00	0,05	$ 37.900,00	$ 39.795,00	
3	ANGU./GALV./CAL.22	ML	0,70	0,035	$ 1.500,00	$ 1.102,50	
4	UNION H PVC	ML	1,00	0,05	$ 3.100,00	$ 3.255,00	
5	VIGUE./GALV.CAL.22	ML	1,67	0,0835	$ 2.500,00	$ 4.383,75	
6	OMEGA GALV./CAL.22	ML	1,67	0,0835	$ 2.412,00	$ 4.229,44	
						SUB TOTAL	$ 55.916,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 19.425,00	$ 19.425,00	
					SUB TOTAL	$ 19.425,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 971,25	
2	Andamio tubular de 1,5 x 1,5m	DÍA	1,00	$ 2.250,00	$ 2.250,00	
					SUB TOTAL	$ 3.221,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 78.562,00

ELABORO

APROBADO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	2,2	UND:	UND	Fecha:	21/04/2025

Panel Led de Incrustar Redondo 36w Luz Blanca

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Panel Led de incrustar redondo 36W Luz blanca	UND	1		$ 67.185,00	$ 67.185,00	
						SUB TOTAL	$ 67.185,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 10.500,00	$ 10.500,00	
					SUB TOTAL	$ 10.500,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 525,00	
					SUB TOTAL	$ 525,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 78.210,00

ELABORO

APROBADO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	2,3	UND:	M2	Fecha:	21/04/2025

ESTUCO INCLUYE APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES + PINTURA INTEROR TIPO 1 EN VINILO 3 MANOS COLOR BLANCO

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Estuco	KG	3,00	0,15	$ 3.250,40	$ 10.238,76	
2	Lija pliego No. 400	PLIEGO	0,02	0,001	$ 1.850,00	$ 38,85	
3	Vinilo tipo 1 blanco	GALÓN	0,05	0,0025	$ 89.780,00	$ 4.713,45	
						SUB TOTAL	$ 14.991,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 7.770,00	$ 7.770,00	
					SUB TOTAL	$ 7.770,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 388,50	
					$ -	
					SUB TOTAL	$ 389,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 23.150,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	2,4	UND:	UND	Fecha:	21/04/2025

pintura de puertas y ventanas metálicas en pintura anticorrosivo y esmalte color blanco brillante

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Pintura tipo esmalte 2 en 1 INCLUYE CATALIZADOR	GALÓN	0,16	0,008	$ 251.468,00	$ 42.246,62	
2	THINNER	GALÓN	0,05	0,0025	$ 45.000,00	$ 2.362,50	
						SUB TOTAL	$ 44.609,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 19.425,00	$ 19.425,00	
					SUB TOTAL	$ 19.425,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 971,25	
					$ -	
					SUB TOTAL	$ 971,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 65.005,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	2,5	UND:	UND	Fecha:	21/04/2025

Suministro e instalación de Cabina Activa 8 Pulgadas Potencia de salida 250W incluye cableado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (no incluye consola)

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Cabina activa 8" Potencia de salida 250W. incluye cableado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (no incluye consola)	UND	1		$ 674.575,00	$ 674.575,00	
						SUB TOTAL	$ 674.575,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 194.250,00	$ 194.250,00	
					SUB TOTAL	$ 194.250,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 9.712,50	
					$ -	
					SUB TOTAL	$ 9.713,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 878.538,00

ELABORO

APROBO

PROYECTO:	ADECUACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	2,6	UND:	UND	Fecha:	21/04/2025

Cabina pasiva 8 Pulgadas Potencia de salida 400W incluye cableado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (no incluye consola)

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Cabina pasiva 8 Pulgadas Potencia de salida 400W incluye cableado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (no incluye consola)	UND	1		$ 561.493,00	$ 561.493,00	
						SUB TOTAL	$ 561.493,00

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	MANO DE OBRA CUADRILLA (1 OF + 2 AYU)	DÍA	1	$ 194.250,00	$ 194.250,00	
					SUB TOTAL	$ 194.250,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta Menor				$ 9.712,50	
					$ -	
					SUB TOTAL	$ 9.713,00
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 765.456,00

ELABORO

APROBO