ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ITEM No	**NP-52**	**Cinta antideslizante fotoluminiscente para pisos, 50mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)**
3. UNIDAD DE MEDIDA		**ML**

4. DESCRIPCION

La Cinta antideslizante fotoluminiscente para pisos, 50mm es una solución de seguridad diseñada para prevenir resbalones y caídas en diversas superficies. Fabricada con materiales resistentes y adherentes, esta cinta proporciona una tracción mejorada en áreas de alto tráfico, escalones, rampas y otras zonas propensas a accidentes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparación:

- Limpieza de la superficie
- Condiciones óptimas de instalación

2. Planificación del Diseño:

- Identificación de áreas críticas
- Medición y marcado
- Distribución estratégica

3. Instalación:

- Cortar la cinta a la medida requerida
- Retiro del protector adhesivo despacio evitando generar burbujas de aire
- Colocación de la cinta desde uno de los extremos del área a intervenir
- Presión y fijación con espátula asegurando que todos los bordes se adhieran adecuadamente.
- Tiempo de curado necesario es de 24 horas para asegurar una correcta adherencia.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR

- N/A

8. MATERIALES:

- CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE DE 50MM

9. EQUIPO

- N/A

10. MATERIALES- DESPERDICIOS	**11. MANO DE OBRA**	**12. EQUIPO Y HERRAMINETA**	**13.TRANSPORTE SOBRANTES**
Incluidos _X_ **Si** __ **No** __**N.A**	Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	Incluidos __X **Si** __ **No** __ **N.A**

14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- NO PREVISTOS

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONTRATISTA
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
INTERVENTOR
2L PROYECTOS SAS BIC