Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	ML	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP-53	CANTIDAD:	1	FECHA:	$ 45.735,00
DESCRIPCION ITEM: Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
cinta metálica para muros x 30 m	ml	1	$ 1.781,03	$ 1.781,00
Masilla drywall x 5 galones	un	0,02	$ 54.900,00	$ 1.098,00
Lija papel 75 metros x 50 mm	un	0,1	$ 1.133,00	$ 113,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	$ 2.992,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor		UN	$ 7.475,00	0,05	$ 374,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	$ 374,00

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	$ -

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla GG - Drywall (Ofic (1) HH + Ayud (2) HH + Pres)	$ 38.386,67	$ 7.677,33	$ 46.064,00	0,16	$ 7.475,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	$ 7.475,00

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	$ 10.841,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA