ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ITEM No	**NP-54**	**SikaRod de 3/8" y sikaflex 1A para dilataciones entre porcelanato (suministro e instalación))**
3. UNIDAD DE MEDIDA		**ML**

4. DESCRIPCION

Incluye el suministro e instalación de SikaRod (cordón de polietileno de célula cerrada) de 3/8" de diámetro, como material de fondo de junta, y aplicación de sellador elástico Sikaflex®-1A (sellador de poliuretano mono componente) para el tratamiento de juntas de dilatación entre piezas de porcelanato. Este sistema permite absorber movimientos térmicos, evitar el ingreso de humedad, proteger los bordes de las baldosas y garantizar la durabilidad del acabado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- *Limpieza de la junta para garantizar una superficie seca, libre de polvo, grasas o partículas sueltas.*
- *Colocación del SikaRod a la profundidad adecuada, generando el soporte ideal para el sellador.*
- *Aplicación del sellador Sikaflex®-1A mediante pistola manual o neumática, asegurando un relleno continuo y sin burbujas.*
- *Alisado del sellador para asegurar buen acabado, adherencia a los bordes y forma de junta adecuada (cóncava).*
- *Eliminación de residuos y limpieza final del área de trabajo.*

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR

- N/A

8. MATERIALES:

- SikaRod de 3/8”
- Sikaflex®-1A

9. EQUIPO

- N/A

10. MATERIALES- DESPERDICIOS	**11. MANO DE OBRA**	**12. EQUIPO Y HERRAMINETA**	**13.TRANSPORTE SOBRANTES**
Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos
_X_ **Si** __ **No** __**N.A**	_X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	_X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	__X **Si** __ **No** __ **N.A**

14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- NO PREVISTOS

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONTRATISTA
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
INTERVENTOR
2L PROYECTOS SAS BIC