Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**083 / 3 de julio de 2024**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**091 / 18 de julio de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**		
INTERVENTOR:	**2L PROYECTOS SAS**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**NO PREVISTOS**	**UNIDAD :**	**ML**	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	**NP-56**	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	19/03/2025
DESCRIPCION ITEM: Riel Chanel de 4X2 para anclaje de luminarias (Suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Riel Chanel de 4X2 para anclaje de luminarias (Suministro e instalación)	ML	1	$ 21.618,33	$ 21.618,00
Varilla Roscada 3/8" x 1mt Galvanizada (25)8	un	2	$ 3.000,00	$ 6.000,00
Topex Anclaje Estructural 600cc	un	0,005	94.900,00	$ 475,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 28.093,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor		UN	$ 7.577,00	0,05	$ 379,00
Pulidora 4-1/2 900w 110v con piedra o disco		dia	$ 3.646,25	0,10	$ 365,00
Escalera tijera		hora	1.224,00	0,15	$ 184,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**928,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla BB Instalaciones (Ofic + Ayud + Pres)	22.962,50	4.592,50	$ 27.555,00	0,27	7.577,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	7.577,00

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 36.598,00**

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA