más negocios
Proyectos & Soluciones

NIT: 901.293.016-2
Carrera 5 # 7-81 Cota - Centro
info@masnegociosps.com
315 600 0996

Bogotá D.C Marzo 14 del 2025

Ingeniero
Daniel Sierra


Cotización No. 140325-5
Proyecto: **Consorcio Rama Judicial**

Cordial saludo,
De conformidad a su solicitud, nos permitimos detallar la cotización de suministro e instalación de mobiliario.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
NP	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,80M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1.80 M X 0,60M X 0,75M DE ALTURA, LA ÚNICA SUPERFICIE SERÁ DE 1,80M DE LARGO X 0,60M DE ANCHO, LA SUPERFICIE SERÁN EN MADERA TÁBLEX DE 30 MM, ENCHAPADO POR LA PARTE SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FÓRMICA F-8 O SUPERIOR EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO A LA SELECCIÓN DE COLORES, EN LA PARTE INFERIOR CON BALANCE BACKER PARA EVITAR PANDEOS Y PROTEGER DE LA HUMEDAD, LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, PERIMETRALMENTE CON BORDES EN PLÁSTICO POLIVINILO COLOR SIMILAR A LA SUPERFICIE DE TRABAJO, (PVC) DE 30MM. TENDRÁN 4 SOPORTES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 A 16 EN LOS COSTADOS DE LAS SUPERFICIES, EN LA PARTE INFERIOR NIVELADORES PLÁSTICOS, PINTURA EN POLVO APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE TIPO EPÓXICO. INCLUYE ARCHIVADOR INDEPENDIENTE CON 4 RODACHINAS CON FRENO TIPO 2 X 1 (VER FICHA 13B). ALTURA TOTAL DEL MUEBLE: DE 72 CM. A 75 CM. HASTA EL NIVEL SUPERIOR. EL PUESTO DE TRABAJO LLEVARÁ FALDERO POR EL COSTADO FRONTAL Y ADICIONALMENTE SE REQUIERE UN PASACABLES, EL CUAL SERÁ UN ORIFICIO EN LA SUPERFICIE DE 8 CM. DE DIÁMETRO.	UN	4	$ 1.074.550,00	$ 4.298.200,00
			COSTO DIRECTO		**$ 4.298.200,00**
			IVA	19%	$ 816.658,00
			COSTO TOTAL		**$ 5.114.858,00**

FORMA DE PAGO: 70% ANTICIPO, SALDO A LA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA: POR DEFINIR.
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS FECHA DE ESTA COTIZACIÓN

CORDIALMENTE



JAIR GONZALEZ
Cel: 3156000996