CARPINTC
DISEÑO - FABRICACIÓN - INSTALACIÓN

COT-092-27 REV 0.

Bogotá D.C, 12 de marzo de 2025.

Señores:
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
La Ciudad

Referencia: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE ESCRITORIO DE 1.80M LA OBRA: CONSEJO SUPERIOR BOGOTÁ.

Estimado:

De acuerdo con su solicitud, estamos presentando nuestra propuesta para el suministro de escritorio recto de 1.80 m de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. PROPUESTA ECONÓMICA:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,80M. Suministro e instalación de puesto de trabajo recto de 1.80 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,80m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica f-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (pvc) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (ver ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. A 75 cm. Hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. De diámetro. | UN | 4 | $ 990.517,00 | $ 3.692.068,00 |
| | | | COSTO DIRECTO | | $ 3.692.068,00 |
| | | | IVA | 19% | $ 752.793,00 |
| | | | COSTO TOTAL | | $ 4.714.861,00 |

Modalidad de la oferta: Precio Unitario Fijo.

El valor definitivo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios aquí establecidos.

CARPINTC
DISEÑO - FABRICACIÓN - INSTALACIÓN

3. FORMA DE PAGO

A convenir.

Los pagos serán efectuados como máximo dentro de los (8) días calendario desde la presentación de la cuenta de cobro. Los pagos no podrán quedar condicionados ni sujetos a aquellos que por su parte deban hacer terceros en su favor, pues se entiende que el contrato que se celebre será independiente de cualquier otra relación previa o posterior que se defina por ustedes para la ejecución de los trabajos.

4. TIEMPO DE ENTREGA

10 días.

5. OBSERVACIONES GENERALES

- El tiempo de entrega se contempla trabajando en jornada laboral semanal normal, y no incluye paradas de trabajo por causas de fuerza mayor (falta de energía, entrada al sitio de la obra, entrega de las áreas listas para iniciar trabajos).
- No se incluye el aseo de obra será a cargo del cliente.
- La obra garantizara la adecuación de las vías y accesos de los equipos para realizar el mantenimiento de la cubierta.
- En la obra se debe contar con acceso a conexiones eléctricas e hidráulicas, acceso a zonas comunes para desplazamiento de los trabajadores.
- Se deberá contar con un espacio para acopio de materiales.
- Nuestra propuesta no incluye Trabajos no especificados en el Cuadro de cantidades y Presupuesto.
- Para la ejecución del trabajo el área debe estar libre y despejada.

Estaremos atentos para aclarar cualquier inquietud y quedamos en espera de sus importantes noticias.

Atentamente,

JUAN MANUEL CASTRO
CARPINTC S.A.S
TEL: 314 287 26 89