ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ITEM No	**NP-57**	**PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,80m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.80 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,80m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.**
3. UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

4. DESCRIPCION

Puesto de trabajo RECTO de 1.80 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,80m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- *Revisión de planos y especificaciones.*
- *Preparación del área de instalación*
- *Conjunto de la superficie de trabajo*
- *Instalación del archivador independiente*
- *Instalación del faldero y paso de cables*
- *Ajustes y nivelación final*
- *Limpieza y disposición de residuos*

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR

- N/A

8. MATERIALES: • Superficie de trabajo • Estructura metálica	• Archivador Independiente • Accesorios adicionales • Elementos de Ensamble y Fijación

9. EQUIPO

- N/A

10. MATERIALES- DESPERDICIOS	**11. MANO DE OBRA**	**12. EQUIPO Y HERRAMINETA**	**13.TRANSPORTE SOBRANTES**
Incluidos _X_ **Si** __ **No** __**N.A**	Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	Incluidos __X **Si** __ **No** __ **N.A**

14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- NO PREVISTOS

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONTRATISTA
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
INTERVENTOR
2L PROYECTOS SAS BIC