ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ITEM No	NP.-58	2. Fuentes de alimentación para 1 switch Aruba modelo 6200M. (Suministro e instalación)
3. UNIDAD DE MEDIDA		UN

4. DESCRIPCION

El actual ítem No Previsto contempla el suministro e instalación de Fuentes de alimentación para 1 switch Aruba modelo 6200M.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparación:

- • Apagar **el switch:** Asegúrate de que el switch esté apagado y desconectado de la corriente antes de comenzar con la instalación de las fuentes de alimentación.
- **Verifica el entorno:** Asegúrate de que el lugar donde se va a instalar el equipo tenga una ventilación adecuada y que las condiciones ambientales cumplan con las especificaciones del fabricante (temperatura, humedad, etc.).

2. Instalación:

- Alineación**:** Toma la fuente de alimentación y alinéala con la ranura correspondiente en la parte posterior del switch.
- Inserción**:** Inserta la fuente de alimentación en la ranura asegurándote de que encaje correctamente. Puede hacer un "clic" cuando esté bien instalada.
- Repetir**:** Si el modelo requiere más de una fuente de alimentación, repite el proceso para cada fuente.
- Conecta el cable de alimentación a la fuente de alimentación instalada en el switch y luego conecta el otro extremo a una toma de corriente eléctrica adecuada.
- Asegúrate de que el cable esté bien conectado y de que no haya cables flojos.
- Una vez que las fuentes de alimentación estén correctamente instaladas y conectadas, enciende el switch.
- Verifica las luces indicadoras en el panel frontal del switch para asegurarte de que las fuentes de alimentación están funcionando correctamente. En el modelo 6200M, las luces generalmente indican el estado de cada fuente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Prueba de encendido


8. MATERIALES

- Fuentes de alimentación, cable de alimentación, toma, tornillos y piezas de montaje.

9. EQUIPO

- Herramienta menor

10. MATERIALES-DESPERDICIOS Incluidos _X_ **Si** __ **No** __**N.A**	**11. MANO DE OBRA** Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	**12. EQUIPO Y HERRAMINETA** Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	**13.TRANSPORTE SOBRANTES** Incluidos __X **Si** __ **No** __ **N.A**
14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES • N/A			
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO • NO PREVISTOS			



FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONTRATISTA
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024



LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
INTERVENTOR
2L PROYECTOS SAS BIC