ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ITEM No	**NP-60**	**2.** Sanitario de Doble Descarga (suministro e instalación)
3. UNIDAD DE MEDIDA		**UN**

4. DESCRIPCION

El actual ítem No Previsto contempla el suministro e instalación de sanitario de doble descarga

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparación:

- Retiro de elementos sanitarios a cambiar; Inspeccionar y limpiar la superficie para una óptima adherencia; Verificar estado de boquillas y cerámicas/porcelanato para mitigar focos de fuga durante la instalación; Preparar adhesivo especializado, brida flexible (con accesorios de instalación) y disponer herramientas necesarias para su instalación (flexómetro, atornillador, espátula, palustre etc).

2. Planificación del Diseño/Instalación:

- Definir ubicación del sanitario a instalar; Preparar superficies; Presentar para ajuste visual (alineado, diagonal, etc.); Verificar si hay boquillas y enchape para cambio; Posicionar brida para instalación; Revisión y conexión de punto hidráulico; Realizar acabados de emboquillado inmediatos.

3. Instalación:

- Preparación y limpieza de superficies; Presentar para ajuste visual (alineado, diagonal, etc.); Posicionar brida para instalación fijada al piso con chazos; Instalación de sanitario con cemento blanco/pegacore y su respectiva fijación con chazos; Revisión y conexión de suministro punto hidráulico (pruebas de funcionamiento); Realizar acabados de emboquillado inmediatos a la base sanitaria y/o enchape afectado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Carga y descarga.

8. MATERIALES

- Cemento blanco o pegacore y boquilla (color a elección)

9. EQUIPO

- Herramienta menor

10. MATERIALES-DESPERDICIOS	**11. MANO DE OBRA**	**12. EQUIPO Y HERRAMINETA**	**13.TRANSPORTE SOBRANTES**
Incluidos _X_ **Si** __ **No** __**N.A**	Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	Incluidos __X **Si** __ **No** __ **N.A**

14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- NO PREVISTOS



FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONTRATISTA
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024



LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
INTERVENTOR
2L PROYECTOS SAS BIC