CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	M2	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP -62	CANTIDAD:	1	FECHA:	10/04/25
DESCRIPCION ITEM: Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalacion)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Piedra muñeca	M2	1,03	232.900	239.887
Pegante con latex blanco 25kg	KG	12,03	2.160,00	25.985
Boquilla Concolor Max Beige 2kg	KG	0,8	19.050,00	15.240
Sellante Serum Hidrofugante Galón	Un	0,07	87.900,00	5.860
Discos diamantados Turbo de 4 pulgadas	un	1,00	21.900,00	21.900
Discos diamantados Turbo de 9 pulgadas	un	1,00	107.900,00	107.900
Copa para pulir piedra muñeca	un	1,00	86.900,00	86.900
			SUBTOTAL MATERIALES:	503.672,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
herramienta menor		un	9.215,87	0,05	460,79
Pulidora		Un	45.000,00	0,20	9.000,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	9.460,79

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO kg	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte	42,88	5,00	171,52	80.000,00	4.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	4.000,00

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla instalacion enchape (Ofc+ayud+prest)	140.833,33	39.869,92	180.703,25	1,02	184.317,32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	184.317,32

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	701.450,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA