CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**083 / 3 de julio de 2024**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**091 / 3 de julio de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**		
INTERVENTOR:	**2L PROYECTOS SAS**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**NO PREVISTOS**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	**NP 63**	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	26/3/2025
DESCRIPCION ITEM:	**Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Vidrio laminado termoendurecido 5+5	m2	1.03	$ 670,000.00	$ 690,100.00
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0.30	$ 16,440.00	$ 4,964.00
Sikaflex universal blanco x 300 cc Sika	un	0.60	$ 25,110.00	$ 15,066.00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**710,130.00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor		und	94,770.20	0.05	4,739.00
Pistola de calefateo		un	11,717.00	0.05	586.00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**5,325.00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
CAMIONETA PICKUP		VIAJE	0.003	164,264.01	493.00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	493.00

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla HH - Carpintería Metálica (Sold HH + Ayud HH + Pres)	$ 30,902.50	$ 6,180.50	$ 37,083.00	2.56	$ 94,770.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	94,770.20

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**810,718.00**

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA