# ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **1. ITEM No** | **NP-63** | **Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)** |
| **3. UNIDAD DE MEDIDA** | | **M2** |

**4. DESCRIPCION**

El actual ítem No Previsto contempla el suministro e instalación de marquesina de vidrio templado laminado 5+5

**5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION**

- Preparación del sitio
- Planificación del Diseño:
- Aplicación del sikasil E
- 5. Instalación del vidrio

**6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION**

- Tolerancias de hasta 3mm

**7. ENSAYOS A REALIZAR**

- N/A

**8. MATERIALES**

- VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5+5
- SIKASIL E

**9. EQUIPO**

- HERRAMIENTA MENOR
- PISTOLA DE CALAFATEO

| **10. MATERIALES-DESPERDICIOS** | **11. MANO DE OBRA** | **12. EQUIPO Y HERRAMINETA** | **13.TRANSPORTE SOBRANTES** |
|---|---|---|---|
| Incluidos<br>_X_ **Si** __ **No** __**N.A** | Incluidos<br>_X_ **Si** __ **No** __ **N.A** | Incluidos<br>_X_ **Si** __ **No** __ **N.A** | Incluidos<br>__X Si __ **No** __ **N.A** |

**14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES**

- **N/A**

**15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

- NO PREVISTOS

**FERNEY PEÑA**
**Director de Obra**
**CONTRATISTA**
**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**

**LUIS CARLOS GALVIS**
**Director de Interventoría**
**INTERVENTOR**
**2L PROYECTOS SAS BIC**