COSTO AIU

	COSTO DIRECTO TOTAL						**$ 82.812.500,00**
	COSTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA						
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**F.P.**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**VALOR TOTAL**
1	**PERSONAL DE OBRA**						
1,1	Residente de obra (contrato por prestacion de servicios)	mes	3,0	$ 3.900.000,00		100%	$ 11.700.000,00
1,2	Contador (contrato por prestacion de servicios)	mes	3,0	$ 3.000.000,00		20%	$ 1.800.000,00
	TOTAL PERSONAL DE OBRA						**$ 13.500.000,00**
2	**OTROS - GASTOS GENERALES**						
2,1	Ensayo Compresión de cilindros	und	12,0			$ 29.500,00	$ 354.000,00
2,2	Papelería y empastes, ploteada planos, fotocipias, planos record, informes, registro fotográfico, videos.	mes	3,0			$ 180.000,00	$ 540.000,00
2,3	Vallas informativa 8 metros cuadrados	und	1,0			$ 500.000,00	$ 500.000,00
2,4	Transportes y movilización (No incluidos en costos directos)	mes	3,0			$ 200.000,00	$ 600.000,00
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:						**$ 1.994.000,00**
3	**COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO E IMPUESTOS**						
3,1	Pólizas	und	1	0,52%		$ 430.625,00	$ 430.625,00
3,2	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD.	und	1	5,0%		$ 4.140.625,00	$ 4.140.625,00
3,3	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	und	1	2,5%		$ 2.070.313,00	$ 2.070.313,00
3,7	FIC	und	1	0,25%		$ 207.031,00	$ 207.031,00
	TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO:						**$ 6.848.594,00**
	TOTAL ADMINISTRACION					**26,97974%**	**$ 22.342.594,00**
	TOTAL ADMINISTRACION AJUSTADO A PORCENTAJE REDONDEADO					**27,00000%**	**$ 22.359.375,00**
	IMPREVISTOS					**1,00%**	**$ 828.125,00**
	UTILIDAD					**0,00%**	**$ -**
	TOTAL AIU					**28,000%**	**$ 23.187.500,00**