

<div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA</div>					
FORMATO DE SOLICITUD DE NECESIDAD - CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- REGIONAL ATLÁNTICO					
OBJETO: 8-9208-033 CONTRATAR EL MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.					
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	
BAÑO ADJO					
1	72141121	Retiro de pañete y enchape en mal estado	M2	23,00	
2	72141121	Retiro de piso en cerámica en mal estado	M2	5,20	
MAMPOSTERIA, PAÑETE Y ENCHAPES					
3	70171503	Enchape cerámico contra muro	M2	23,00	
4	72101510	Pañete allanado contra muro, mortero 1:4	M2	20,00	
ACABADOS Y CIELO RASO					
5		Estuco plástico contra losa	M2	3,00	
6	70171503	Instalación de cielo raso	M2	5,20	
7	72101510	Pintura de cielo raso en vinilo tipo uno	M2	5,20	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
8	72141121; 70171503; 72101510.	Red sanitaria PVC de 4"	ML	10,00	
9		Red sanitaria PVC de 2"	ML	6,00	
10		Punto sanitario de 4"	UN	2,00	
11		Punto sanitario de 2"	UN	7,00	
12		Red hidráulica PVC presión de 1	ML	6,00	
13		Red hidráulica PVC presión de 3/4"	ML	4,00	
14		Punto hidráulico presión PVC de 1/2"	UN	4,00	
15		Llave válvula PVC de 1/2"	UN	3,00	
16		Punto potable 1/2" ducha	UN	2,00	
17		Llave válvula PVC de 1"	UN	2,00	
APARATOS SANITARIOS					
18	72141121; 70171503; 72101510.	Tasa sanitaria línea institucional, incluye mueble y sistema de descarga tipo fluxómetro	UN	1,00	
19		Orinal blanco línea institucional, incluye sistema de descarga tipo push, antibaldático y sifón sanitario.	UN	1,00	
20		Lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push	UN	1,00	
21		Rejilla para desagüe de piso	UN	1,00	
INSTALACIONES ELECTRICAS					
22	70171503	Panel Led 24 W cuadrado para sobreponer, luz día	UN	3,00	
CARPINTERIA					
23	70171503	Puerta entamborada, estructura en madera, incluye marco, bisagras, jamba, cerradura y pintura	UN	1,00	
PISOS					
24	70171503	Plantilla de nivelación en mortero 1:4 espesor 0,04 mts	M2	10,50	
25	72101510	Piso en cerámica antideslizante	M2	10,50	
ASEO Y LIMPIEZA					
26	72101510	Aseo, limpieza y traslado de escombros al sitio autorizado	UN	1,00	
BAÑO MUJERES 2DO PISO CONFECCIONES					
27	72141121	Retiro de pañete y enchape en mal estado	M2	65,00	
28	72141121	Retiro de piso en cerámica en mal estado	M2	20,00	
MAMPOSTERIA, PAÑETE Y ENCHAPES					
29	70171503; 72101510.	Enchape cerámico contra muro	M2	45,00	
30		Pañete allanado contra muro, mortero 1:4	M2	37,60	
ACABADOS Y CIELO RASO					
31	70171503	Estuco plástico contra losa	M2	18,00	
32	72101510	Pintura de losa en vinilo tipo uno	M2	18,00	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
33	72101510	Red sanitaria PVC de 4"	ML	9,00	
34		Red sanitaria PVC de 2"	ML	7,00	
35		Punto sanitario de 4"	UN	3,00	
36		Punto sanitario de 2"	UN	4,00	
37		Red hidráulica PVC presión de 1	ML	8,00	
38		Red hidráulica PVC presión de 3/4"	ML	6,00	
39		Punto hidráulico presión PVC de 1/2"	UN	6,00	
40		Llave válvula PVC de 1/2"	UN	6,00	
41		Punto potable 1/2" ducha	UN	1,00	
42		Llave válvula PVC de 1"	UN	3,00	
APARATOS SANITARIOS					
43		72141121;	Tasa sanitaria línea institucional, incluye mueble y sistema de descarga tipo fluxómetro	UN	3,00
44	70171503;	Lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push	UN	3,00	
45	72101510.	Rejilla para desagüe de piso	UN	1,00	
INSTALACIONES ELECTRICAS					
46	70171503	Salida eléctrica para alumbrado	UN	1,00	
47	72101510	Panel Led 24 W cuadrado para sobreponer, luz día	UN	2,00	
CARPINTERIA					
48	72101510.	Puerta entamborada, estructura en madera, incluye marco, bisagras, jamba, cerradura y pintura	UN	1,00	
49	70171503	División en acero inoxidable para sanitarios y orinales	M2	13,50	
PISOS					
50	70171503	Plantilla de nivelación en mortero 1:4 espesor 0,04 mts	M2	20,00	
51	72101510	Piso en cerámica antideslizante	M2	20,00	
ASEO Y LIMPIEZA					
52	72101510.	Aseo, limpieza y traslado de escombros al sitio autorizado	UN	1,00	
14 DE FEBRERO DE 2025			<div> Proyecto: Valeria Franco Jaramillo</div> <div> Reviso: Jairo Castilla Marrugo- Lider de Infraestructura y Logística</div>		