SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES
PARA EL ESTUDIO DE MERCADOS

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como parte del estudio de mercado del proceso que tiene por finalidad de **CONTRATAR LA ADECUACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DE LA CUBIERTA DE LA SEDE METALMECANICA DE MALAMBO QUE PERTENECE AL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN**., información que permitirá a la entidad realizar la proyección del presupuesto requerido para la contratación.

Se solicita registrar sus precotizaciones a los siguientes contactos: Plataforma Transaccional SECOP II:

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

En caso de indisponibilidad Pagina SECOP II, y si usted considera puede enviar su pre-cotización digitalizada por medio de correo electrónico. comprascolombo@sena.edu.co.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRECOTIZACIONES: 01 de abril de 2025

a. **DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR:**

CONTRATAR LA ADECUACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DE LA CUBIERTA DE LA SEDE METALMECANICA DE MALAMBO QUE PERTENECE AL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN.

b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS:

1. **Elementos y/o Servicios Solicitados:** Los servicios solicitados para precotizar, son los Siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES				$ -
1	Desmonte de canaleta metálica existente en mal estado	ML	275		
2	Trazado y replanteo para montaje de canaleta en fibra de vidrio	ML	275		
3	Limpieza y disposición final	GL	1		
	ESTRUCTURAS Y MONTAJES				
4	Montaje de canaleta en fibra de vidrio de 40x50 - Longitud canaleta de 3 mts de largo	ML	275		
5	Suministro y montaje de soportes metálicos en ángulos de 2 1/2"x2 1/2" de espesor de 3/4"	UND	92		
	ACABADOS				
6	Aplicación de anticorrosivo para todos los soportes metálicos	UND	92		
7	Acabado de pintura final con pintura tipo epoxica para soportes metálicos	UND	92		
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 0**
				Administración **18%**	**$ -**
				Utilidad **7%**	**$ -**
				IVA sobre Utilidad **19%**	**$ -**
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 0**

c. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo para la ejecución del objeto del contrato será contado a partir de la legalización del contrato y la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo este plazo puede ser modificado según criterios del comité estructurador del proceso.

d. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El contrato de adquisición se ejecutará para el Centro Nacional Colombo Alemán, SENA, Regional Atlántico.

DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ

Firmado digitalmente por DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
Fecha: 2025.03.27 16:23:20 -05'00'

DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
Subdirectora del Centro Nacional Colombo Aleman

Elaboro: Jaime Reyes Rodríguez
Asistente de contratación