HARDD
GUTIÉRREZ DE PIÑEREZ
CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.970.694-7

REDES CONTRA INCENDIO EXTINCION Y DETECCION
REDES HIDROSANITARIAS
OBRAS CIVILES
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 38c #74-132
Contacto: 3017544716
gerencia@harddconstrucciones.com
harddconstrucciones@hotmail.com
www.harddconstrucciones.com

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
Sede: CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN- REGIONAL ATLÁNTICO
Barranquilla.

Cordial saludo,

Tenemos el placer de hacerle llegar este documento, que contiene, la presentación de nuestra empresa especializada en el suministro e instalación de **OBRAS CIVILES, REDES CONTRAINCENDIO e HIDROSANITARIAS**, **ESPECIALES Y AA**., ubicada en la ciudad de Barranquilla/Atlántico, y la propuesta económica para la necesidad de **CONTRATAR EL MTTO DE CANALES AGUA LLUVIAS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN Y SEDES VIGENCIA 2025**.

Nuestra amplia experiencia en el sector de la construcción y nuestros 22 años de conocimiento específico en este tipo de instalaciones nos permite ofrecer un excelente servicio en cualquier zona del país, y con una cartera de clientes conformada por más de 20 empresas regionales y nacionales.

Tenemos la fortuna de tener clientes fijos desde el inicio de nuestras operaciones gracias a la calidad, profesionalismo en cada uno de nuestros proyectos, lo que nos hace destacar en el mercado.

Esperamos contar con su aprobación, con la cotización enviada y así poder entablar relaciones comerciales y laborales.

Quedamos a la espera de sus comentarios,

Atentamente,



HARDD
GUTIÉRREZ DE PIÑEREZ
CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.970.694-7

Alfredo Giraldo Bolaño
Representante legal.
Hardd Construcciones SAS.

HARDD
GUTIÉRREZ DE PIÑEREZ
CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.970.694-7

REDES CONTRA INCENDIO EXTINCION Y DETECCION
REDES HIDROSANITARIAS
OBRAS CIVILES
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 38c #74-132
Contacto: 3017544716
gerencia@harddconstrucciones.com
harddconstrucciones@hotmail.com
www.harddconstrucciones.com

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

OBJETO: CONTRATAR EL MTTO DE CANALES AGUA LLUVIAS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN Y SEDES VIGENCIA 2025

ITEM	CODIGO SENA	CODIGO UNSPCS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL
			DESMONTE Y MONTAJE CANALES PLUVIALES				
1			Desmonte canales en lamina metalica a 12 mts de altura	ML	255,00	$ 45.000,00	$ 11.475.000,00
2			Mantenimiento estructura metalica (soporte canal en C), grata, anticorrosivo y acabado pintura epoxica color blanca	UND	102,00	$ 54.000,00	$ 5.508.000,00
3			Suministro e instalacion Cambio total estructura metalica (soporte canal en C), angluo de 11/2" x 11/2" x 1/8 - 60 x 60 x 40 acabado pintura epoxica color blanca	UND	167,00	$ 102.000,00	$ 17.034.000,00
4			Suministro mano de obra instalacion canales en lamina metalica a 12 mts de altura - seccion 60x60x40	ML	255,00	$ 62.000,00	$ 15.810.000,00
5			Suministro e instalacion Punto sosco 3" en fibra de vidrio	UND	31,00	$ 54.300,00	$ 1.683.300,00
6			Suministro e instalacion Punto desague pluvial 3" en pcv	UND	31,00	$ 50.100,00	$ 1.553.100,00
7			Suministro equipo de elevacion tipo Manlift o tijera 15 mts	MES	1,00	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000,00
FECHA NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			21/03/2025 EDUARDO DE JESUS GOMEZ PEÑA LIDE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	COSTO DIRECTO			**$ 62.563.400,00**
				ADMINISTRACION		18%	$ 11.261.412,00
				UTLIDAD		7%	$ 4.379.438,00
				IVA SOBRE UTLIDAD		19%	$ 832.093,22
				TOTAL FINAL			**$ 79.036.343,22**

Barranquilla, 08 de abril 2025.
Vigencia de la oferta: 2 Meses.

Alfredo Giraldo Bolaño.
Rep. Legal.