REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2

PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
	ACTIVIDADES GENERALES MEJORAMIENTO COCINA				
	DEMOLICIONES				
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	4,47	13.718,00	61.319,46
100311	DEMOL.MESON CONCRETO	ML	3,00	29.543,00	88.629,00
100326	REGATAS SOBRE MUROS	ML	5,00	5.322,00	26.610,00
100540	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	1,00	29.746,00	29.746,00
100516	DESM.POZUELO ACERO INOX.	UND	1,00	23.471,00	23.471,00
	PISOS Y MORTEROS				
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	2,85	32.803,00	93.488,55
	INSTALACIONES SANITARIAS				
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	1,00	51.269,00	51.269,00
	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
160505	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	1,00	7.489,00	7.489,00
160645	VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE	UND	1,00	114.355,00	114.355,00
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	1,00	63.709,00	63.709,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
170532	SALIDA S1 PVC	UND	2,00	179.607,00	359.214,00
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	3,00	54.407,00	163.221,00
170723	SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	UND	1,00	220.533,00	220.533,00
172415	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	2,00	21.901,00	43.802,00
172417	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	5.692,00	11.384,00
51017	TOMA BLANCO NORMAL	UND	1,00	35.092,00	35.092,00
	RED DE GAS NATURAL				
160805	PUNTO COBRE ,1/2	UND	1,00	98.199,00	98.199,00
NUEVO	ESTUFA EMPOTRABLE GAS N. 4 H. ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	487.710,00	487.710,00
	REVOQUES				
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	12,24	31.544,00	386.098,56
	CIELO FALSO				
180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	2,11	123.202,00	259.935,40
	ENCHAPES				
190514	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	1,44	106.245,00	152.992,80
200221	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3	M2	2,70	89.093,00	240.551,10
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	5,10	36.350,00	185.385,00
	SUMINISTRO E INSTALACION				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493,2

PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

250117	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	1,00	26.354,00	26.354,00
250201	PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK	ML	1,50	6.360,00	9.540,00
250524	GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC	UND	1,00	114.488,00	114.488,00
250624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JGO	1,00	104.828,00	104.828,00
NUEVO	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,00	104.900,00	104.900,00
	CARPINTERIA				
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH SUPERIOR	ML	1,60	783.261,00	1.253.217,60
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH	ML	1,80	783.261,00	1.409.869,80
223004	MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	ML	1,80	1.062.170,00	1.911.906,00
	PINTURA				
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	10,80	16.635,00	179.658,00
290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	10,80	10.702,00	115.581,60
	OTROS				
100624	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	HC	1,00	305.057,00	305.057,00
100625	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VJE	1,00	690.021,00	690.021,00
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	2,70	1.023,00	2.762,10
	COSTOS DIRECTOS				**$ 9.432.386,97**

ELABORÓ

HÉCTOR FABIO OSORIO DÍAZ
Secretaria de Infraestructura

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2

PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
	ACTIVIDADES GENERALES MEJORAMIENTO BAÑO				
	DEMOLICIONES				
100319	DEMOL.REPELLO	M2	5,40	9.421,00	50.873,00
100326	REGATAS SOBRE MUROS	ML	5,10	5.322,00	27.142,00
100407	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	2,28	9.021,00	20.568,00
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2,00	43.020,00	86.040,00
	PISOS Y MORTEROS				
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	2,28	32.803,00	74.791,00
	INSTALACIONES SANITARIAS				
110301	TUB.PVC 2 SANI.	ML	1,50	26.683,00	40.025,00
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	1,00	51.269,00	51.269,00
	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
160645	VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE	UND	1,00	114.355,00	114.355,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
170532	SALIDA S1 PVC	UND	2,00	179.607,00	359.214,00
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	2,00	54.407,00	108.814,00
170723	SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	UND	1,00	220.533,00	220.533,00
172415	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	1,00	21.901,00	21.901,00
172417	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	1,00	5.692,00	5.692,00
	REVOQUES				
190120	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3	ML	4,90	19.534,00	95.717,00
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	6,24	31.544,00	196.835,00
	CIELO FALSO				
180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	11,64	123.202,00	1.434.457,00
	ENCHAPES				
190514	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	6,24	106.245,00	662.969,00
200221	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3	M2	2,28	89.093,00	203.132,00
200212	MURETE DUCHA CERAMICA [DOBLE]	ML	1,20	114.890,00	137.868,00
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	2,30	36.350,00	83.605,00
	SUMINISTRO E INSTALACION				
250105	INCRUST.CERAMICA JABONERA PEQUENA	UND	1,00	40.882,00	40.882,00
250117	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	2,00	26.354,00	52.708,00
240309	DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18	UND	1,00	944.017,00	944.017,00
250201	PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK	ML	0,90	6.360,00	5.724,00
NUEVO	COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]	JGO	1,00	369.900,00	369.900,00
250520	GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO)	UND	1,00	130.071,00	130.071,00
250611	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	1,00	25.525,00	25.525,00
250627	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	1,00	55.836,00	55.836,00
250806	INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA	UND	1,00	12.129,00	12.129,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2

PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

CARPINTERIA					
220402	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	1,00	182.269,00	182.269,00
220315	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	1,00	612.732,00	612.732,00
220903	INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20	UND	1,00	49.088,00	49.088,00
220904	INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA	UND	1,00	26.902,00	26.902,00
PINTURA					
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	6,75	16.635,00	112.286,00
290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	6,75	10.702,00	72.239,00
OTROS					
100624	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	HC	1,00	305.057,00	305.057,00
100625	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VJE	1,00	690.021,00	690.021,00
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	2,28	1.023,00	2.332,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 7.685.518,00**

ELABORÓ

HÉCTOR FABIO OSORIO DÍAZ
Secretaria de Infraestructura

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

100305-DEMOL.ENCHAPE CERAMICO							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	8,88	0,00	$ 114.730	$ 12.920
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	2,0%	0,00	$ 12.920	$ 258
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 258	$ -	$ 258	$ 12.920	$ -		$ 13.178,45	

100311-DEMOL.MESON CONCRETO							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	4,0	0,00	$ 114.730	$ 28.683
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	3,0%	0,00	$ 28.682	$ 860
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 860	$ -	$ 860	$ 28.683	$ -		$ 29.543	

100319-DEMOL.REPELLO							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	12,3	0,00	$ 114.730	$ 9.328
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 9.327	$ 93
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 93	$ -	$ 93	$ 9.328	$ -		$ 9.421	

100326-REGATAS SOBRE MUROS							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	22,85	0,00	$ 114.730	$ 5.021
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	6,0%	0,00	$ 5.021	$ 301
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 301	$ -	$ 301	$ 5.021	$ -		$ 5.322	

100407-DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	14,54	0,00	$ 114.730	$ 7.891
319013-ROTOMARTILLO 8-10 JLS				DIA	0,01	0,00	$ 57.755	$ 578
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	7,0%	0,00	$ 7.890	$ 552
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 1.130	$ -	$ 1.130	$ 7.891	$ -		$ 9.020	

100501-DESM.APARATO SANITARIO							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	8,0	0,00	$ 340.749	$ 42.594
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 42.593	$ 426
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 426	$ -	$ 426	$ 42.594	$ -		$ 43.020	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

100516-DESM.POZUELO ACERO INOX.							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200007-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	13,33	0,00	$ 309.771	$ 23.239
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 23.238	$ 232
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 232	$ -	$ 232	$ 23.239	$ -		$	23.471

100540-DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100611-CINTA TEFLON 18MM X 10M				UND	0,080	0,00	$ 8.223	$ 658
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	12,300	0,00	$ 340.749	$ 27.703
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 27.703	$ 1.385
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 658	$ 1.385	$ -	$ 2.043	$ 27.703	$ -		$	29.746

100624-ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS							HC	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
119020-ESTOPA 200 G				UND	25,000	0,00	$ 5.155	$ 128.875
219007-MANO OBRA ALBANILERIA 5 AYUDANTE				Jornal	4,000	0,00	$ 573.651	$ 143.413
200100-MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA				Jornal	8,000	0,00	$ 195.040	$ 24.380
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 167.792	$ 8.390
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 128.875	$ 8.390	$ -	$ 137.265	$ 167.793	$ -		$	305.057

100625TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON							VJE	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100000-ACPM - DIESEL				GLN	10,000	0,00	$ 10.509	$ 105.090
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	2,000	0,00	$ 114.730	$ 57.365
219002-JORNAL TECNICO				Jornal	2,000	0,00	$ 214.545	$ 107.273
319001-CAMION TRANSPORTE CARGA 1.0 - 5.0 TON				VJE	1,000	0,00	$ 412.062	$ 412.062
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 164.637	$ 8.232
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 105.090	$ 420.294	$ -	$ 525.384	$ 164.638	$ -		$	690.021

110301-TUB.PVC 2 SANI.							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
101658-SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN				UND	0,030	5,00	$ 117.092	$ 3.688
102171-TUBO SANIT PVC 2				ML	1,000	5,00	$ 15.906	$ 16.701
102248-UNION SAN PVC 2				UND	0,335	0,00	$ 3.413	$ 1.143
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	66,170	0,00	$ 340.749	$ 5.150
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 21.533	$ -	$ -	$ 21.533	$ 5.150	$ -		$	26.683

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

150502-PUNTO SANITARIO PVC 2							PTO	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
105044-CODO SAN PVC 90 CXC - 2"				UND	2,000	0,00	$ 4.318	$ 8.636
101658-SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN				UND	0,004	5,00	$ 117.092	$ 492
102171-TUBO SANIT PVC 2"				ML	1,000	5,00	$ 15.906	$ 16.701
102439-GUAIPE				KG	0,040	5,00	$ 9.097	$ 382
101128-LIMPIADOR PVC 1/4 GL (760 GRMS)				UND	0,004	0,00	$ 60.362	$ 241
200021-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2				Jornal	14,280	0,00	$ 340.749	$ 23.862
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	4,0%	0,00	$ 23.861	$ 954
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 26.453	$ 954	$ -	$ 27.407	$ 23.862	$ -		$ 51.269	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

160645-VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100022-ADAPTADOR MACHO PRS PVC 1/2"				UND	2,000	0,00	$ 576	$ 1.152
113050-VALVULA CORTINA RED WHITE 1/2" 250PSI				UND	1,000	0,00	$ 89.051	$ 89.051
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	53,330	0,00	$ 114.730	$ 2.151
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	16,000	0,00	$ 340.749	$ 21.297
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	3,0%	0,00	$ 23.448	$ 703
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 90.203	$ 703	$ -	$ 90.906	$ 23.448	$ -		$ 114.355	

160801-PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2						PTO	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100022-ADAPTADOR MACHO PRS PVC 1/2"				UND	2,000	0,00	$ 576	$ 1.152
100615-CODO GALV. 90 X 1/2"				UND	1,000	0,00	$ 2.216	$ 2.216
100660-CODO PRS 90 - 1/2"				UND	3,000	0,00	$ 830	$ 2.490
101254NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM				UND	1,000	0,00	$ 3.066	$ 3.066
101658-SOLDADURA PVC 1/4 GLN				UND	0,040	5,00	$ 117.092	$ 4.918
101778-TAPON PRS PVC SOLDADO 1/2"				UND	1,000	0,00	$ 476	$ 476
102129-TUBO PRS RDE-13.5 EL - 1/2"				ML	1,500	5,00	$ 3.552	$ 5.594
102439-GUAIPE				KLS	0,050	5,00	$ 9.097	$ 478
101125-LIMPIADOR PVC 1/32 GLN (120 GRMS)				UND	0,020	5,00	$ 14.281	$ 300
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	8,000	0,00	$ 340.749	$ 42.594
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 42.593	$ 426
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 20.690	$ 426	$ -	$ 21.116	$ 42.594	$ -		$ 63.709	

160805-PUNTO COBRE ,1/2						PTO	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
113035-TEE COBRE LISA 1/2"				UND	1,000	0,00	$ 2.136	$ 2.136
113023-SOLDADURA COBRE 0.9MM				KLS	0,115	0,00	$ 24.911	$ 2.865
102100-TUBO COBRE FLEXIBLE 1/2"				ML	1,500	0,00	$ 17.578	$ 26.367
102201-UNION COBRE PRS LISA 1/2"				UND	1,000	0,00	$ 2.262	$ 2.262
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	5,330	0,00	$ 340.749	$ 63.930
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 63.930	$ 639
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 33.630	$ 639	$ -	$ 34.269	$ 63.930	$ -		$ 98.199	

170532-SALIDA S1 PVC						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
101658-SOLDADURA PVC 1/4 GLN				UND	0,003	5,00	$ 117.092	$ 369
100382-CABLE COBRE THW #12				ML	15,000	0,00	$ 2.885	$ 43.275
101897-ADAP. TERMINAL PVC 1/2"				UND	2,000	0,00	$ 467	$ 934
100821-CURVA PVC 1/2"				UND	1,000	0,00	$ 1.116	$ 1.116
101128-LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				UND	0,003	5,00	$ 60.362	$ 190
102144-TUBO PVC 1/2				UND	1,000	2,00	$ 6.517	$ 6.647
100443-CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4"				UND	1,000	0,00	$ 1.915	$ 1.915
100075-ALAMBRE GALV. #18				KG	0,100	0,00	$ 16.884	$ 1.688
100601-CINTA AISLANTE #33				UND	0,010	0,00	$ 29.246	$ 292
101697-SWITCHE SENCILLO LUNARE				UND	1,000	0,00	$ 13.676	$ 13.676
200018-MANO OBRA ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	4,000	0,00	$ 433.679	$ 108.420
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 108.419	$ 1.084
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 70.103	$ 1.084	$ -	$ 71.187	$ 108.420	$ -		$ 179.607	

170723-SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
101658-SOLDADURA PVC 1/4 GLN				UND	0,003	0,00	$ 117.092	$ 351
100065-ALAMBRE COBRE THWN #12				ML	6,000	5,00	$ 2.561	$ 16.134
100066-ALAMBRE COBRE THWN #14				ML	3,000	5,00	$ 1.713	$ 5.396
101897-ADAP. TERMINAL PVC 1/2"				UND	2,000	0,00	$ 467	$ 934
100821-CURVA PVC 1/2"				UND	1,000	0,00	$ 1.116	$ 1.116
101128-LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				UND	0,003	0,00	$ 60.362	$ 181
102144-TUBO PVC 1/2				UND	1,000	2,00	$ 6.517	$ 6.647
100443-CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4"				UND	1,000	0,00	$ 1.915	$ 1.915
100075-ALAMBRE GALV. #18				KLS	0,100	0,00	$ 16.884	$ 1.688
100601-CINTA AISLANTE #33				UND	0,010	0,00	$ 29.246	$ 292
107218-TOMA ZONA HUMEDA GFCI-LEVI				UND	1,000	0,00	$ 76.373	$ 76.373
200018-MANO OBRA ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	4,000	0,00	$ 433.679	$ 108.420
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 108.419	$ 1.084
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 111.029	$ 1.084	$ -	$ 112.113	$ 108.420	$ -		$ 220.533	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

172415-RETIRO SALIDA ELECTRICA							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200018-MANO OBRA ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	20,000	0,00	$ 433.679	$ 21.684
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 21.683	$ 217
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 217	$ -	$ 217	$ 21.684	$ -		$	21.901

172417-RETIRO SWITCHE O TOMA							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200018-MANO OBRA ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	80,000	0,00	$ 433.679	$ 5.421
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 5.420	$ 271
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 271	$ -	$ 271	$ 5.421	$ -		$	5.692

190109-REPELLO MURO 1:3							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
ME0201-MORTERO 1:3				M3	0,030	0,00	$ 409.265	$ 12.278
200007-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	17,770	0,00	$ 309.771	$ 17.432
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 17.432	$ 174
300002-ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				UND	0,100	0,00	$ 16.595	$ 1.660
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 1.834	$ -	$ 1.834	$ 17.432	$ 12.278		$	31.544

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

190120-REPELLO CARTERA + FILOS 1:3							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
ME0201-MORTERO 1:3				M3	0,015	0,00	$ 409.265	$ 6.139
200007-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	26,660	0,00	$ 309.771	$ 11.619
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 11.619	$ 116
300002-ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				UND	0,100	0,00	$ 16.595	$ 1.660
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 1.776	$ -	$ 1.776	$ 11.619	$ 6.139		$ 19.534	

190514-ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
101288-PEGACOR BLANCO				KLS	3,000	5,00	$ 2.609	$ 8.218
102439-GUAIPE				KLS	0,200	5,00	$ 9.097	$ 1.910
100556-CEMENTO BLANCO SACO 40KG				BTO	0,050	1,00	$ 74.900	$ 3.782
119012-CERAMICA 20-30CMX50-60CM				M2	1,000	5,00	$ 42.906	$ 45.051
100861-EMBOQUILLADOR				KLS	0,100	5,00	$ 7.121	$ 748
119138-CRUCETA PLASTICA 1MM				CAJA	0,008	2,00	$ 9.462	$ 77
200004-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	10,000	0,00	$ 340.749	$ 34.075
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	16,000	0,00	$ 114.730	$ 7.171
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 41.245	$ 2.062
320104-CORTADORA CERAMICA				DIA	0,140	0,00	$ 22.092	$ 3.150
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 59.787	$ 5.212	$ -	$ 65.000	$ 41.246	$ -		$ 106.245	

200101-ALISTADO PISO 4 CM							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
ME0201-MORTERO 1:3				M3	0,040	0,00	$ 409.265	$ 16.371
200007-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	19,040	0,00	$ 309.771	$ 16.269
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 16.269	$ 163
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 163	$ -	$ 163	$ 16.269	$ 16.371		$ 32.803	

200212-MURETE DUCHA CERAMICA [DOBLE]							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	3,000	0,00	$ 74	$ 222
100557-CEMENTO BLANCO				KLS	0,300	1,00	$ 1.873	$ 568
101130-LISTON OTOBO 1" X 2" X 300 CM				UND	0,335	5,00	$ 16.900	$ 5.945
101367-PIRAGUA ALUM. NATURAL TIRA DE 6M				UND	0,500	1,00	$ 10.302	$ 5.203
101511-PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2"				LBS	0,090	5,00	$ 4.939	$ 467
101714-TABLA OTOBO [1C] 1X05X300 CM				UND	0,335	5,00	$ 11.267	$ 3.963
102386-VARETA 1"X1"X3M				UND	0,200	0,00	$ 2.880	$ 576
100558-CEMENTO GRIS PORTLAND SACO				KLS	1,000	5,00	$ 650	$ 683
103008-CERAMICA TRAF.4 30.6 X 30.6 CM				M2	0,300	5,00	$ 24.441	$ 7.699
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3224 PSI - 22,0 Mpa				M3	0,008	0,00	$ 440.848	$ 3.527
200004-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	4,000	0,00	$ 340.749	$ 85.187
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 85.187	$ 852
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 25.324	$ 852	$ -	$ 26.176	$ 85.187	$ 3.527		$ 114.890	

200221-CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	3,000	0,00	$ 74	$ 222
102439-GUAIPE				KLS	0,100	0,00	$ 9.097	$ 910
101291-PEGANTE CERAMICA				KLS	4,000	0,00	$ 1.896	$ 7.584
100861-EMBOQUILLADOR				KLS	0,300	0,00	$ 7.121	$ 2.136
103191-CERAMICA TRAF.3 33.8 X 33.8 CM				M2	1,000	4,00	$ 37.966	$ 39.485
200004-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	8,880	0,00	$ 340.749	$ 38.373
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 38.372	$ 384
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 50.337	$ 384	$ -	$ 50.720	$ 38.373	$ -		$ 89.093	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

200813-GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,400	0,00	$ 74	$ 30
117010-ALFALISTO				KLS	0,900	0,00	$ 1.903	$ 1.713
117009-ALFACRIL				LTS	0,260	0,00	$ 3.284	$ 854
105133-PORCELANATO 50-60 X 50-60CM				M2	0,215	0,00	$ 104.137	$ 22.389
102439-GUAIPE				KLS	0,020	0,00	$ 9.097	$ 182
100861-EMBOQUILLADOR				KLS	0,060	0,00	$ 7.121	$ 427
200004-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	32,000	0,00	$ 340.749	$ 10.648
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 10.648	$ 106
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 25.595	$ 106	$ -	$ 25.701	$ 10.648	$ -		$ 36.350	

210409-MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
119032-PASADOR FIJADOR CROMADO 2-				UND	1,000	0,00	$ 14.623	$ 14.623
101289-PEGANTE A X W				GLN	0,500	2,00	$ 140.211	$ 71.508
119036-PUNTILLA SIN CABEZA 3/4				LBS	1,000	1,00	$ 5.465	$ 5.520
101931-TORNILLO PARA MAD. 8 X 2"				UND	10,000	0,00	$ 57	$ 570
119028-LAMINA RH 18MM 244 X 183 CM				UND	0,255	5,00	$ 342.191	$ 91.622
119027-LAMINA RH 15MM 244 X 183 CM				UND	0,085	5,00	$ 311.718	$ 27.821
119007-CANTO RIGIDO PVC 22MM				ML	7,000	1,00	$ 4.844	$ 34.247
119003-BISAGRA PARCHE 35MM				UND	4,000	0,00	$ 10.261	$ 41.044
119050-TIRADERA TUBULAR A.INOX 22CM				UND	2,000	0,00	$ 4.395	$ 8.790
119045-RIEL METALICO (ALUMINIO)				ML	3,600	0,00	$ 47.935	$ 172.566
119001-BALINERA COMPLETA				UND	12,000	0,00	$ 1.127	$ 13.524
100206-BISAGRA GABINETE CROMADA				UND	4,000	0,00	$ 12.224	$ 48.896
200015-MANO OBRA CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	4,000	0,00	$ 263.133	$ 65.783
200033-MANO OBRA CARP.MADERA CEPILLADO-CANTEADO				Jornal	3,200	0,00	$ 551.851	$ 172.453
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	6,0%	0,00	$ 238.236	$ 14.294
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 530.730	$ 14.294	$ -	$ 545.024	$ 238.237	$ -		$ 783.261	

223004-MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
02082-TUBO ACERO INOX SCH40 - 1-1/2"				ML	1,500	5,00	$ 152.026	$ 239.441
101383-PLACOTEX [PEGANTE IMP.]				GLN	0,100	0,00	$ 68.540	$ 6.854
101116-LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)				UND	1,000	0,00	$ 1.683	$ 1.683
101197-SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA				CUÑETE	0,020	2,00	$ 67.436	$ 1.376
101055-LAMINA ACERO INOX C.18 304				UND	0,665	5,00	$ 460.411	$ 321.482
101653-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE				KLS	0,400	2,00	$ 94.601	$ 38.597
200023-MANO OBRA METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	1,770	0,00	$ 371.725	$ 210.014
300040-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO				DIA	1,000	0,00	$ 35.712	$ 35.712
309800-MAQUINA DOBLADORA LAMINA				LAM	8,600	0,00	$ 20.603	$ 177.186
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	6,0%	0,00	$ 210.014	$ 12.601
300035-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)				H	4,000	0,00	$ 4.306	$ 17.224
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 609.433	$ 242.723	$ -	$ 852.155	$ 210.014	$ -		$ 1.062.170	

250105-INCRUST.CERAMICA JABONERA PEQUENA							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,250	0,00	$ 74	$ 19
100557-CEMENTO BLANCO				KLS	0,250	0,00	$ 1.873	$ 468
101043-JABONERA BLANCA				UND	1,000	0,00	$ 27.486	$ 27.486
200004-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	26,660	0,00	$ 340.749	$ 12.781
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 12.781	$ 128
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 27.973	$ 128	$ -	$ 28.101	$ 12.781	$ -		$ 40.882	

250117-TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,200	0,00	$ 74	$ 15
100557-CEMENTO BLANCO				KLS	0,200	0,00	$ 1.873	$ 375
101761-TAPA REGIST. PVC 15X15CM				UND	1,000	0,00	$ 13.056	$ 13.056
200004-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	26,660	0,00	$ 340.749	$ 12.781
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 12.781	$ 128
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 13.445	$ 128	$ -	$ 13.573	$ 12.781	$ -		$ 26.354	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

250201-PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK							ML	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,100	0,00	$ 74	$ 7
100557-CEMENTO BLANCO				KLS	0,100	0,00	$ 1.873	$ 187
101366-PIRAGUA ALUM. ANOLOK CAFE TIRA DE 6M				UND	0,170	5,00	$ 10.439	$ 1.863
200004-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	80,000	0,00	$ 340.749	$ 4.259
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 4.259	$ 43
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 2.058	$ 43	$ -	$ 2.101	$ 4.259	$ -		$ 6.360	

250611-REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,100	0,00	$ 74	$ 7
101561-REJILLA SOSCO ALUMINIO 3"X2"				UND	1,000	0,00	$ 15.675	$ 15.675
100558-CEMENTO GRIS PORTLAND SACO				KLS	0,100	0,00	$ 650	$ 65
200007-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	32,000	0,00	$ 309.771	$ 9.680
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 9.680	$ 97
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 15.747	$ 97	$ -	$ 15.844	$ 9.680	$ -		$ 25.525	

250624-CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS							JGO	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
105029-CANASTILLA Y SIFON LAVAPLATOS 4"				UND	1,000	0,00	$ 33.960	$ 33.960
119153-KIT LAVAP. CANAST. A.INOX.+SIFON PVC+2 ACOP.				UND	1,000	0,00	$ 49.628	$ 49.628
200021-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	16,000	0,00	$ 340.749	$ 21.297
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 21.296	$ 213
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 83.588	$ 213	$ -	$ 83.801	$ 21.297	$ -		$ 104.885	

250806-INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,250	0,00	$ 74	$ 19
100557-CEMENTO BLANCO				KLS	0,200	0,00	$ 1.873	$ 375
200007-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	26,660	0,00	$ 309.771	$ 11.619
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 11.619	$ 116
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 393	$ 116	$ -	$ 509	$ 11.619	$ -		$ 12.129	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

220402-MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100205-BISAGRA COBRIZADA 3"X3"				PAR	1,500	0,00	$ 13.048	$ 19.572
101116-LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)				UND	1,500	0,00	$ 1.683	$ 2.525
101651-SOLDADURA 6011 X 1/8"				KLS	0,100	2,00	$ 24.583	$ 2.507
101069-LAMINA COLD ROLLED C.20 122X244 CM				UND	0,776	3,00	$ 105.305	$ 84.168
100107-ANTICORROSIVO PHCL				GLN	0,030	2,00	$ 82.395	$ 2.521
101904-DISOLVENTE				GLN	0,010	2,00	$ 28.092	$ 287
101197-SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA				Cuñete	0,015	2,00	$ 67.436	$ 1.032
200023-MANO OBRA METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	5,710	0,00	$ 371.725	$ 65.101
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	7,0%	0,00	$ 65.100	$ 4.557
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 112.612	$ 4.557	$ -	$ 117.169	$ 65.101	$ -		$ 182.269	

220315-NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
101116-LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)				UND	3,000	0,00	$ 1.683	$ 5.049
100882-ESMALTE SINTETICO MATE				GLN	0,180	2,00	$ 103.829	$ 19.063
101904-DISOLVENTE				GLN	0,025	2,00	$ 28.092	$ 716
101651-"SOLDADURA 6011 x 1/8""				KLS	1,200	2,00	$ 24.583	$ 30.090
101069-LAMINA COLD ROLLED C.20 122X244 CM				UND	1,700	3,00	$ 105.305	$ 184.389
100107-ANTICORROSIVO PHCL				GLN	0,200	2,00	$ 82.395	$ 16.809
101197-SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA				Cuñete	0,100	2,00	$ 67.436	$ 6.878
100904-FALLEBA SOBREPONER 6"				UND	1,000	0,00	$ 40.923	$ 40.923
200023-MANO OBRA METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	1,770	0,00	$ 371.725	$ 210.014
200026-MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	8,000	0,00	$ 309.771	$ 38.721
300042-PULIDORA MANUAL ELECTRICA				DIA	0,200	0,00	$ 24.091	$ 4.818
300048-SOLDADOR ELECTRICO				DIA	0,350	0,00	$ 36.820	$ 12.887
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 288.227	$ 2.882
207102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA				GLB	3,940	0,00	$ 10.000	$ 39.492
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 303.917	$ 20.587	$ -	$ 324.505	$ 288.227	$ -		$ 612.732	

220903-INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
ME0201-MORTERO 1:3				M3	0,020	3,00	$ 409.265	$ 8.431
200007-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	8,000	0,00	$ 309.771	$ 38.721
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 38.721	$ 1.936
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 1.936	$ -	$ 1.936	$ 38.721	$ 8.431		$ 49.088	

220904-INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
101651SOLDADURA 6011 X 1/8"				KLS	0,100	2,00	$ 24.583	$ 2.507
200023-MANO OBRA METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	16,000	0,00	$ 371.725	$ 23.233
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 23.232	$ 1.162
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 2.507	$ 1.162	$ -	$ 3.669	$ 23.233	$ -		$ 26.902	

290110-ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]						M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,900	0,00	$ 74	$ 67
100894-ESTUCO PLASTICO PASTA				KLS	2,150	1,00	$ 3.156	$ 6.853
101117-LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)				UND	0,020	0,00	$ 1.683	$ 34
200026-MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	39,000	0,00	$ 309.771	$ 7.943
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 7.942	$ 79
300002-ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				UND	0,100	0,00	$ 16.595	$ 1.660
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 6.954	$ 1.739	$ -	$ 8.692	$ 7.943	$ -		$ 16.635	

290303-VINILO MURO TIPO 1 [2M]						M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100053-AGUA				LTS	0,020	0,00	$ 74	$ 1
102436-VINILO TIPO 1				GLN	0,034	1,00	$ 77.333	$ 2.656
115013-RODILLO FELPA				UND	0,020	0,00	$ 12.670	$ 253
100606-CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M				ROLLO	0,010	0,00	$ 7.190	$ 72
117033-BROCHA CERDA MONA 4"				UND	0,010	0,00	$ 19.357	$ 194
200026-MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	53,330	0,00	$ 309.771	$ 5.809
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 5.808	$ 58
300002-ANDAMIO METALICO TUBULAR				U/D	0,100	0,00	$ 16.595	$ 1.660
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 3.176	$ 1.718	$ -	$ 4.894	$ 5.809	$ -		$ 10.702	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

310105-LIMPIEZA GENERAL						M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
200006-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				Jornal	120,000	0,00	$ 120.000	$ 1.000
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	7,0%	0,00	$ 956	$ 67
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ -	$ 67	$ -	$ 67	$ 1.000	$ -		$	1.067

170659-BALA PANEL LED 24W						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
119104-BALA PANEL LED 24W				UND	1,000	0,00	$ 30.177	$ 30.177
100601-CINTA AISLANTE #33				UND	0,050	0,00	$ 29.246	$ 1.462
200018-MANO OBRA ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	20,000	0,00	$ 433.679	$ 21.684
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 21.683	$ 1.084
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 31.639	$ 1.084	$ -	$ 32.723	$ 21.684	$ -		$	54.407

180441-C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM						M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
100073-ALAMBRE GALV. #10				KLS	0,100	0,00	$ 8.731	$ 873
106025-ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 40 GALV. 3.0				UND	0,355	1,00	$ 6.867	$ 2.462
109009-ESTRUCTURA CIELO FALSO ANGULO C26 29X29X2440MM				UND	0,550	1,00	$ 4.122	$ 2.290
109092-ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X2440MM				UND	0,700	1,00	$ 5.470	$ 3.867
105135-PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"				LBS	0,050	0,00	$ 12.308	$ 615
100592-CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"				UND	0,500	0,00	$ 1.118	$ 559
119154-LAMINA CIELO FALSO PVC 10MM - 0.25X5.95M				M2	1,050	2,00	$ 61.053	$ 65.388
119181-PERFIL PVC PERIMETRAL S-S				UND	0,050	1,00	$ 18.131	$ 916
119179-PERFIL PVC PERIMETRAL C-S				UND	0,065	1,00	$ 18.406	$ 1.208
119180-PERFIL PVC PERIMETRAL P-P				UND	0,065	1,00	$ 25.411	$ 1.668
119182-PERFIL PVC SOPORTE SUJECC				UND	0,125	1,00	$ 23.626	$ 2.983
207501-MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE				Jornal	13,330	0,00	$ 340.749	$ 25.563
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	6,0%	0,00	$ 25.562	$ 1.534
300002-ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				U/D	0,800	0,00	$ 16.595	$ 13.276
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 82.829	$ 14.810	$ -	$ 97.639	$ 25.563	$ -		$	123.202

250627-SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
130028-SIFON LAVAM ACOPLE BOTELLA				UND	1,000	0,00	$ 29.351	$ 29.351
100611-CINTA TEFLON 18MM X 10 M				UND	0,050	0,00	$ 8.223	$ 411
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	13,330	0,00	$ 340.749	$ 25.563
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	2,0%	0,00	$ 25.562	$ 511
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 29.762	$ 511	$ -	$ 30.273	$ 25.563	$ -		$	55.836

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

NUEVO-COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]						JGO	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
000214-AGUA				LTS	2,000	0,00	$ 30	$ 60
000685-CEMENTO BLANCO				KLS	2,000	0,00	$ 1.070	$ 2.140
000946-GRIF.LAVAMAN MEZC 4 PULG L				UND	1,000	0,00	$ 60.000	$ 60.000
001936-NIPLE GALV .1/2x 5 CM				UND	2,000	0,00	$ 3.890	$ 7.780
002688-"TEE GALV .1/2""				UND	1,000	0,00	$ 2.500	$ 2.500
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX				UND	3,000	0,00	$ 10.000	$ 30.000
003775-LAVAMANOS LINEA ECONOM [CO				UND	0,800	0,00	$ 100.000	$ 80.000
003784-SANITARIO LINEA ECONOMICA				JGO	0,800	0,00	$ 210.000	$ 168.000
004608-CINTA TEFLON 3-4 10 MTS				UND	0,200	0,00	$ 7.900	$ 1.580
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE				HC	2,550	0,00	$ 8.949	$ 22.820
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				HC	0,800	0,00	$ 25.391	$ 20.313
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR				GLB	0,061	0,00	$ 1.600	$ 98
Materiales	**Equipo**	**AIU**	**SubTotal**	**Mano de Obra**	**Otros**		**VALOR TOTAL**	
$ 352.060	$ 98	$ -	$ 352.158	$ 43.133	$ -		$	395.290,35

250520-GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO)						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
103220-GRIF.DUCHA SENCILLA				UND	1,000	0,00	$ 103.759	$ 103.759
100611-CINTA TEFLON 18MM X 10 M				UND	0,060	0,00	$ 8.223	$ 493
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	13,330	0,00	$ 340.749	$ 25.563
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 25.562	$ 256
Materiales	**Equipo**	**AIU**	**SubTotal**	**Mano de Obra**	**Otros**		**VALOR TOTAL**	
$ 104.252	$ 256	$ -	$ 104.508	$ 25.563	$ -		$	130.071

250524-GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
103231-GRIFO LAVAP. SENCILL LINEA ECONOMICA				UND	1,000	0,00	$ 73.587	$ 73.587
103029-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM				UND	1,000	0,00	$ 4.629	$ 4.629
100611-CINTA TEFLON 18MM X 10 M				UND	0,060	0,00	$ 8.223	$ 493
200021-MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	10,000	0,00	$ 340.749	$ 34.075
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 34.074	$ 1.704
Materiales	**Equipo**	**AIU**	**SubTotal**	**Mano de Obra**	**Otros**		**VALOR TOTAL**	
$ 78.709	$ 1.704	$ -	$ 80.413	$ 34.075	$ -		$	114.488

NUEVO-LAVADERO PR.GRANITO PULIDO 100X 60CM						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
003313-LAVADERO GRANITO				UND	1,000	0,00	$ 358.900	$ 358.900
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C				UND	26,000	5,00	$ 500	$ 13.650
ME0202-MORTERO 1:4				M3	0,030	0,00	$ 300.820	$ 9.025
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				HC	0,800	0,00	$ 23.896	$ 19.117
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR				GLB	0,300	0,00	$ 1.600	$ 480
Materiales	**Equipo**	**AIU**	**SubTotal**	**Mano de Obra**	**Otros**		**VALOR TOTAL**	
$ 372.550	$ 480	$ -	$ 373.030	$ 19.117	$ 9.025		$	401.171,40

NUEVO-LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
000214-AGUA				LTS	1,000	0,06	$ 30	$ 30
000685-CEMENTO BLANCO				KLS	1,000	0,00	$ 1.070	$ 1.070
005084-LAVAPLATOS A.INOX.SENCI				UND	1,000	0,00	$ 120.000	$ 120.000
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI				HC	0,750	0,00	$ 35.834	$ 26.876
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR				GLB	0,203	0,00	$ 1.600	$ 325
Materiales	**Equipo**	**AIU**	**SubTotal**	**Mano de Obra**	**Otros**		**VALOR TOTAL**	
$ 121.100	$ 325	$ -	$ 121.425	$ 26.876	$ -		$	148.300,32

NUEVO-ESTUFA EMPOTRABLE GAS NATURAL 4 HORNILLAS ACERO INOXIDABLE						UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
ESTUFA EMPOTRABLE GAS NATURAL 4 HORNILLAS ACERO INOXIDABLE				UND	1,000	0,00	$ 399.900	$ 399.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI				HC	1,000	0,00	$ 34.419	$ 34.419
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI				HC	1,000	0,00	$ 42.829	$ 42.829
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR				GLB	1,500	0,00	$ 2.048	$ 3.072
Materiales	**Equipo**	**AIU**	**SubTotal**	**Mano de Obra**	**Otros**		**VALOR TOTAL**	
$ 399.900	$ 3.072	$ -	$ 402.972	$ 77.248	$ -		$	480.220

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS DE LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA FORMALIZACIÓN, TITULACIÓN, OFERTA Y MEJORA DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

240309-DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18							M2	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
103037-PASADOR CIERRE PUERTA CORMADO 3"				UND	0,255	0,00	$ 18.831	$ 4.802
103043-PIVOTE NAVE PUERTA				UND	0,509	0,00	$ 18.547	$ 9.440
106007-LAMINA ACERO INOX C.18 22-304				UND	1,100	5,00	$ 535.682	$ 618.713
106126-TUBO LAM CR CUAD CAL 20 - 1" X 6M				UND	0,128	2,00	$ 25.774	$ 3.365
101573-REMACHE POP 4-4 1/8"X3/8"				UND	12,220	1,00	$ 62	$ 765
101653-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE				KG	0,109	2,00	$ 94.601	$ 10.518
101348-CHAZO DE EXPANSION 3/8" X 3"				UND	3,564	0,00	$ 3.130	$ 11.155
101416-PLATINA 1" X 1/8" X 6M				UND	0,010	0,00	$ 22.717	$ 227
200023-MANO OBRA METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI				Jornal	1,770	0,00	$ 371.725	$ 210.014
207103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA				GLB	6,144	0,00	$ 10.000	$ 61.444
300026-HERRAMIENTA MENOR				%	5,0%	0,00	$ 271.458	$ 13.573
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 658.986	$ 13.573	$ -	$ 672.558	$ 271.458	$ -		$	944.017

051017-TOMA BLANCO NORMAL							UND	
ITEM - Descripción				Unidad	Cantidad	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
130186-TOMA DOBLE P-T AMBIA				UND	1,000	0,00	$ 5.891	$ 5.891
200018M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jornal	15,000	0,00	$ 433.679	$ 28.912
300026HERRAMIENTA MENOR				%	1,0%	0,00	$ 28.911	$ 289
Materiales	Equipo	AIU	SubTotal	Mano de Obra	Otros		VALOR TOTAL	
$ 34.803	$ -	$ -	$ 34.803	$ 289	$ -		$	35.092