Departamento de Bolívar
Municipio Mangangué

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR

Contenido:Mapa áreas de drenaje

Convenciones

Puntos de referencia
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6

Planta_Vias_Magangue
- CurvasNivelIS
- CurvasNivelIP
- ODT
- Planta_CalzadaVia
- Eje_Via

Leyenda

Areas de Drenaje
- A1
- A10
- A11
- A12
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- A9

ID_1	Drescript	Este	Norte
P4	Inicio Tramos vial (K0+000)	925243.691	1514199.810
P3	Sumidero Existente	925249.448	1514201.260
P5	ODT Existente (K0+680)	925776.864	1514589.252
P6	Fin Tramo Vial (K0+760.765)	925857.027	1514593.239
P2	Alcantarilla Proyectada	925250.506	1514201.759
P1	Alcantarilla Proyectada	925245.773	1514206.675

Name	Área(m2)	Perimetro(m)
A1	1923.536820101086	245.4628099914462
A10	3032.881458831951	270.1522315037119
A2	4008.4859957173467	251.7055692498699
A3	5866.018282813951	413.4629129256096
A4	16033.69197928789	570.0487824810389
A5	5558.520266165957	323.06856880137394
A6	4980.824328827672	293.74850557504556
A7	6273.192616210319	331.1256538848569
A8	3304.2742160639027	260.69974981121527
A9	2056.654284113436	185.62850174367045
A11	1648.6103536416776	184.95749479561727

LUIS FELIPE MONTES PADILLA
Ingeniero Civil
Especialista en Recursos Hídricos
Especialista en Gerencia y Dirección de Obras.
M.P: 22202 – 316659 COR

Plano 1/1
Esc 1: 1400