NIT: 901.231.152-0

COTIZACIÓN

Razón Social	**ALINKO S.A.S**
NIT	**901.231.152-0**
FECHA	**14/03/2025**
Contacto del proveedor	**ANGIE TATIANA VARGAS VILLALBA**
Direccion de correspondencia / Ciudad	**CALLE 7 # 11-108 SAN MARTIN - CESAR**
Teléfono (indicativo) /celular	**318-203-1706**
Email	ALINKOSAS@GMAIL.COM
COTIZACIÓN DIRIGIDA A	**SENA**
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TRAMPAS DE GRASA EN LAS SEDES SENA CASA GUATIGUARA Y EL PLAYON, INCLUYENDO LA LIMPIEZA, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT	VALOR TOTAL
1	DRAGADO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE 110M APROXIMADAMENTE TRABAJO A REALIZAR CON EQUIPO DE PRESION SUCCION Y MANGUERA DE 30M O MAS CON DISPOSITIVO DE LAVADO DE ALTA PRESION QUE GARANTICE RETIRAR LA OBSTRUCCION DE LA TUBERIA.	1,0	$ 1.240.000,00	$ 1.240.000,00
2	SUCCION DE LODOS Y LIMPIEZA CON EQUIPO DE PRESION SUCCION DE UN (1) POZO SEPTICO CON CAPACIDAD DE 8M3, CON LAVADO DE FILTRO DE PIEDRA, EXTRACCION Y LIMPIEZA DE GRASAS DE DOS (2) TRAMPAS DE GRASAS DE 0.6 M3, CADA UNA REALIZAR DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS Y GRASAS SACADO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LUGAR AUTORIZADO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA Y PROPORCIONAR CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL.	1,0	$ 3.360.000,00	$ 3.360.000,00
3	DRAGADO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE 250M APROXIMADAMENTE TRABAJO A REALIZAR CON EQUIPO DE PRESION SUCCION Y MANGUERA DE 30M O MAS CON DISPOSITIVO DE LAVADO DE ALTA PRESION QUE GARANTICE RETIRAR LA OBSTRUCCION DE LA TUBERIA.	1,0	$ 2.010.000,00	$ 2.010.000,00
4	SUCCION DE LODOS Y LIMPIEZA CON EQUIPO DE PRESION SUCCION DE CINCO (5) POZO SEPTICO CON CAPACIDAD DE 16M3, CON LAVADO DE FILTRO DE PIEDRA, EXTRACCION Y LIMPIEZA DE GRASAS DE UNA (1) TRAMPAS DE GRASAS DE 2.0 M3, REALIZAR DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS Y GRASAS SACADO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LUGAR AUTORIZADO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA Y PROPORCIONAR CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL.	1,0	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00
			SUB TOTAL SIN IVA	$ 10.060.000,00
			BASE GRAVABLE	**$ 10.060.000,00**
			IVA	**$ 1.911.400,00**
			TOTAL	**$ 11.971.400,00**

Dado en el municipio de San Martín Cesar, a los 14 días del mes de marzo de 2025

FIRMA
ANGIE TATIANA VARGAS VILLALBA
R.L ALINKO S.A.S