INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S

Ibagué, Febrero de 2025

Señores
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Dosquebradas - Risaralda

A continuación, INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S con NIT 900.620.752-5 se permite presentar a usted la cotización de los siguientes elementos incluyendo instalación de los mismos en el Centro de Reclusión Penitenciara La Badea:

CCTV CENTRO PENITENCIARIO LA BADEA

CANT	UN/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	UN	NVR IP, IP Lite IA,16CH,Entrada 320Mbps,Compresion: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, RJ45 10/100/1000 Mbps	$ 1.130.500	$ 1.130.500
1	UN	TIEMPO DE GRABACION MINIMO DE 25 DIAS FULL HD 24/7 A 30FSP H.265	$ 571.900	$ 571.900
7	UN	CAMARA IP BALA SEMIMETALICA 4MP LENTE MOTOR. 2,8 - 12MM FOV 98° - 31° DWDR IR 50M H.265+ POE IP67	$ 436.400	$ 3.054.800
2	UN	CAMARA IP BALA METALICA 2MP@30FPS 2,8MM FOV 110° IP67 IR 30M DWDR H.265+ 2 IVS POE SLOT MICRO SD	$ 718.200	$ 1.436.400
2	UN	DOMO PTZ IP AI 2MP@60FPS ZOOM 25X WDR 120DB H265+ IP66 IR 100M POE+ INCL. SOPORTE, SIN FUENTE	$ 1.835.400	$ 3.670.800
1	UN	BRAZO PARA CAMARA PTZ TIPO DOMO EN POSTE CON COLLARIN	$ 545.300	$ 545.300
8	UN	CAJA DE PASO PLASTICA DE 10*10*6CM PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$ 79.800	$ 638.400
2	UN	CONVERSOR DE MEDIOS GIGABIT ETHERNET (1 puertos RJ45 de negociación automática a 10/100/1000 Mbps que admiten Auto-MDI / MDIX, Negociación automática del modo de transferencia Half-Duplex / Full-Duplex, El puerto	$ 292.400	$ 584.800

		FX admite intercambio en caliente, Cumple con IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z)		
2	UN	TRANSCEIVER MODULO DE FIBRA OPTICA 1000Base-BX-D (Tx:1550 nm, Rx:1310 nm) (SFP 1.25 Gbps, Simplex LC)	$ 305.750	$ 611.500
2	UN	TRANSCEIVER MODULO DE FIBRA OPTICA 1000Base-BX-U SFP (Tx: 1310nm, Rx: 1550 nm) (SFP 1.25 Gbps, Simplex LC)	$ 305.750	$ 611.500
2	UN	SWITCH POE 10P 1-8P ETHERNET 9 Y 10P GIGA. 1P HASTA 60W RESTANTES HASTA 30W TOTAL MAX 96W	$ 385.700	$ 771.400
1	UN	SWITCH Smart Managed PoE 10-Port Gigabit, 8 puertos PoE 10/100/1000BASE-T, 2 puertos Gigabit SFP, Funciones avanzadas de conmutación y seguridad L2, Enrutamiento estático L2+, Interfaz de usuario de gestión opcional en “modo estándar” o “modo de vigilancia”, 65W PoE	$ 1.183.700	$ 1.183.700
230	ML	FIBRA OPTICA DROP DE 2 HILO	$ 5.000	$ 1.150.000
3	UN	CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA	$ 478.800	$ 1.436.400
1	UN	UPS DE 2KVA TIPO TORRE MONOFASICA ONLINE (INCLUYE INSTALACION Y POLO A TIERRA)	$ 1.898.000	$ 1.898.000
2	UN	GABINETE RACK DE PARED COMPACTO DE 5U CON PUERTA Y LLAVE	$ 645.300	$ 1.290.600
2	UN	UPS INTERACTIVA DE 750 VA	$ 279.300	$ 558.600
3	UN	BANDEJA PARA RACK METALICA PORTA EQUIPOS DE 35CM DE PROFUNDIDA	$ 120.000	$ 360.000
1	UN	MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS	$ 126.350	$ 126.350
1	UN	TELEVISOR LED 42" INCLUYE BASE	$ 2.610.000	$ 2.610.000
1	UN	JOYSTICK CONTROLADORA IP PTZ, RS485 RS422 USB RS232 RJ45	$ 1.594.500	$ 1.594.500
710	ML	CABLE UTP CATEGORIA 6 EXTERIOR COBRE 100%	$ 4.389	$ 3.116.190
37	UN	TENSOR PLASTICO PARA FIBRA DROP	$ 58.520	$ 2.165.240
4	UN	CANALETA 60*40 CON DIVISION PLASTICA	$ 48.020	$ 192.080
13	UN	TUBO EMT DE 3/4	$ 42.560	$ 553.280
12	UN	UNION EMT DE 3/4	$ 17.290	$ 207.480
10	UN	TERMINAL EMT DE 3/4	$ 17.290	$ 172.900

25	UN	GRAPA DOBLE ALA EMT 3/4	$ 17.290	$ 432.250
5	UN	CAJA TIPO RADWELD DE 4x4 3/4" 4 SALIDAS	$ 47.880	$ 239.400
5	UN	TAPAS 4X4 METALICAS TIPO RADWELD	$ 29.260	$ 146.300
200	UN	CHAZO PLASTICO TIPO CAIMAN 1/4	$ 100	$ 20.000
200	UN	TORNILLO DRYWALL DE 1 1/4 "	$ 100	$ 20.000
4	UN	TOMAS ELECTRICOS 1 CICUITO ELECTRICO REGULADO A TODO COSTO (NO MAYOR A 6 METROS)	$ 186.200	$ 744.800
4	UN	PUNTOS DE RED CATEGORIA 6 INCLUYE JACK FACE PLATE Y CAJA DISTANCIA NO MAYOR A 10 METROS	$ 212.800	$ 851.200
1	UN	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO CON CAJA Y MATERIALES	$ 143.900	$ 143.900
1	UN	ROLLO DE CINTA BANDIT ACERO INOXIDABLE 1/2"	$ 844.550	$ 844.550
25	UN	HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE 1/2"	$ 1.330	$ 33.250
1	GL	Herramienta descartable (brocas discos de corte, chazo de anclaje, etc)	$ 266.000	$ 266.000
8	DIAS / HBRE	MANO DE OBRA 3 personas herramientas y equipos	$ 4.000.000	$ 4.000.000
			TOTAL	**$39.984.270**

Vigencia de la cotización: Treinta (30) días.
Tiempo de ejecución: 1 semana
Forma de pago: A convenir

Atentamente,



ING. RAFAEL GARCÍA
Representante Legal
INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S
NIT: 900.620.752-5
Cel: 3041601240
comercial@integradorestecnologicos.co