OBJETO: Contratar la impermeabilización de las sedes adscritas al centro del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Regional Atlántico.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA		
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
TIPO DE MANTENIMIENTO	**ACTIVIDAD POR DESARROLLAR**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD M2**	**MANO DE OBRA Y MATERIALES**	**TOTAL MANO DE OBRA X CANTIDAD M2**
CENTRO DE VALOR AGREGADO AGROEMPRESARIAL					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Mantenimiento Manto actual	Suministro e instalacion con manto foil de aluminio en muros antepecho cubiertas	503	$ 120.482	$ 60.602.410
		• Refaccion de manto foil (sellado de juntas con broncoelastico y pegado de manto en mal estado)	2073	$ 42.838	$ 88.803.213
		• suministro e instalacion manto con foil de aluminio en losa para reemplazar manto exlstente.	127	$ 120.482	$ 15.301.205
SEDE URBANA					$ -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Mantenimiento Manto actual	aluminio sobre caballetes de la cubierta en	10	$ 120.482	$ 1.204.819
		Suministro e instalacion de manto foil de aluminio sobre caballetes de la cubierta en ambiente de formacion	10	$ 120.482	$ 1.204.819
		Suministro e instalacion de manto foil de aluminio sobre caballetes de la cubierta en area administrativa.	15	$ 120.482	$ 1.807.229
		Suministro e instalacion de manto foil de aluminio sobre caballetes de la cubierta en laboratorios.	15	$ 120.482	$ 1.807.229
FINCA EL CANEY					$ -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Suministro e instalacion de manto foil de aluminio en losa de cubierta de tablero electrico principal	10	$ 120.482	$ 1.204.819
		Sumiistro e instalacion de manto foil de aluminio sobre pisa techo lateral dela cubierta	12	$ 120.482	$ 1.445.783
		Suministro e instalacion de manto foil de aluminio en cubierta de area de laboratorios	180	$ 120.482	$ 21.686.747

	A COSTO SIN IMPUESTO		**$ 195.068.273**
	ADMINISTRACION	9%	$ 17.556.145
	IMPREVISTO	8%	$ 15.605.462
	UTILIDAD	8%	$ 15.605.462
	IVA SOBRE UTILIDAI	19%	$ 2.965.038
	TOTAL		**$ 246.800.379**

RAFAEL ALFONSO CASTILLO PEDROZO
C.C. 72.235.562.
Representante legal soluciones y equipos oc s.a.s.