Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
1	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RADAR DEL CACOM-6**					
	1. PRELIMINARES					
1,1	**DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELLOS, REVOQUES. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR**		m²			23.794,61
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0,10	79.599,18	7.959,92
31197	LONA PARA ESCOMBRO- POLIPROPILENO	Ins	un	0,50	1.700,00	850,00
50006	OFICIAL ALBAÑILERIA (A)	Ins	hh	0,50	20.153,98	10.076,99
60003	ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES	Ins	m³	0,02	220.192,50	4.403,85
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	10.076,99	503,85
	2. ACABADOS EN PISO					
2,1	**PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM**		m²			119.977,31
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3,00	2.480,00	7.440,00
17739	PORCELANATO MIRAMAR 56.6X56.6CM	Ins	m²	1,05	65.200,00	68.460,00
18551	BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	Ins	kg	0,60	6.800,00	4.080,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,80	43.950,06	35.160,05
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	7,72	535,50	4.134,06
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2,00	35.160,05	703,20
2,2	**GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM**		ML			25.193,02
17739	PORCELANATO MIRAMAR 56.6X56.6CM	Ins	m²	0,15	65.200,00	9.519,20
18551	BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	Ins	kg	0,40	6.800,00	2.720,00
30506	PEGACOR MAX GRIS	Ins	kg	1,07	4.540,00	4.857,80
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Ins	hc	0,25	25.742,00	6.435,50
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	2,50	535,50	1.338,75
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	6.435,50	321,77
	3. ACABADOS EN MUROS					
3,1	**PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS**		m²			46.287,79
13640	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Ins	ms	0,00	367.381,00	734,76
30497	PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES (3 MANOS)	Ins	gl	0,06	269.100,00	16.146,00
50003	AYUDANTE ACABADOS (P)	Ins	hh	1,60	17.077,06	27.323,30
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1,34	535,50	717,57
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	27.323,30	1.366,16

3,2	**ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)**		m²				58.870,02
30069	LIJA SECA PREMIER 80 (pliego)	Ins	un	0,10	2.643,00	264,30	
30300	ESTUCOR® ESTUCO PLÁSTICO 6KG (1 GALON)	Ins	gl	0,17	30.200,00	5.134,00	
30301	PINTURA EXTRA BLINDAJE 1 GALÓN	Ins	gl	0,06	157.600,00	9.456,00	
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0,03	30.033,00	900,99	
50025	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0,90	45.040,38	40.536,34	
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1,03	535,50	551,57	
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	40.536,34	2.026,82	
3,3	**ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)**		m²				41.992,23
15387	TORRE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 8M+1M 2.07X0.73M - ALQUILER	Ins	ms	0,00	1.836.904,23	1.836,90	
30009	PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO	Ins	gal	0,06	112.900,00	6.774,00	
30069	LIJA SECA PREMIER 80 (pliego)	Ins	un	0,10	2.643,00	264,30	
30299	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO 30 KILOS/5 GALONES INTERIOR Y EXTERIOR	Ins	gl	0,03	114.000,00	3.876,00	
50003	AYUDANTE ACABADOS (P)	Ins	hh	1,60	17.077,06	27.323,30	
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1,03	535,50	551,57	
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	27.323,30	1.366,16	

4. ESTRUCTURA METÁLICA

4,1	**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA META´LICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, O´XIDOS POR MEDIOS MECA´NICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR**		ml				20.047,63
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	0,10	10.239,33	1.023,93	
296	ANTICORROSIVO	Ins	gl	0,03	74.900,00	2.247,00	
30059	PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS	Ins	kg	0,30	6.516,25	1.954,88	
30069	LIJA SECA PREMIER 80 (pliego)	Ins	un	0,50	2.643,00	1.321,50	
30923	GRATA COPA DE ALAMBRE ONDULADO FINO DE 4 PULGADAS EJE DE 5/8-11 O SIMILAR	Ins	un	0,05	29.990,00	1.499,50	
3837	ESMALTE SUPERLUX	Ins	gl	0,03	94.900,00	2.847,00	
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0,01	30.033,00	300,33	
44057	PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V	Ins	d	0,05	11.146,67	557,33	
50011	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0,20	38.230,50	7.646,10	
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0,50	535,50	267,75	
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	7.646,10	382,31	

5. INSTALACIONES ELECTRICAS

5,1	**LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ANTIPOLVO, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**		un			255.634,21
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2,00	308,00	616,00
15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	Ins	un	1,00	2.500,00	2.500,00
30398	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	Ins	ML	3,30	2.774,05	9.154,36
30399	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	Ins	ml	6,60	4.150,16	27.391,06
30692	TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"	Ins	ml	3,00	9.300,00	27.900,00
30693	CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20	Ins	und	1,00	2.800,00	2.800,00
31476	LUMINARIA LED HERMETICA LED TRIPROOF LITE 50W DL IP66 P27118 DE SYLVANIA	Ins	un	1,00	99.365,00	99.365,00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	1,50	45.040,38	67.560,57
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	9,78	535,50	5.237,19
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4,00	2.433,00	9.732,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	67.560,57	3.378,03

6. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

6,1	**ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA**		m²			6.715,91
1811	ESCOBA SUPERIOR SUAVE	Ins	un	0,07	14.900,00	1.043,00
30275	JABON O DETERGENTE EN POLVO	Ins	kg	0,10	8.780,00	878,00
3684	AGUA	Ins	lt	45,00	25,00	1.125,00
50001	AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)	Ins	hh	0,10	14.551,46	1.455,15
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	4,00	535,50	2.142,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	1.455,15	72,76
6,2	**RETIRO SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD**		m³			298.611,63
50015	CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES)	Ins	hh	2,00	32.099,76	64.199,52
60003	ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES	Ins	m³	1,05	220.192,50	231.202,13
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5,00	64.199,52	3.209,98