	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE INICIO	FECHA 06/05/2025	HORA: 17:00 HORAS
CONTRATO N°	036-00-I-CACOM-6-DEDHU-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/04/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL CACOM-6	
VALOR DEL CONTRATO	$41.186.614	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Para el mantenimiento de los extintores en las instalaciones del contratista, o si se cuenta con las capacidades operacionales y logísticas certificadas (previa verificación del supervisor del contrato de acuerdo a normas vigentes), se evaluará la pertinencia para que el contratista pueda ingresar a la entidad (CACOM 6) a ejecutar el mantenimiento y recarga (previa verificación y autorización del Comando de la Unidad y demás parámetros de ley relacionados con riesgos laborales). Para la adquisición de los extintores deberán entregarse en el Comando Aéreo de Combate No. 6, ubicado en la Vereda Tres Esquinas, del municipio de Solano – Caquetá.	
CONTRATISTA	J. SILVA INGENERIA S.A.S.	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T2 VILLEGAS VILLEGAS EMERSON	
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será determinado según la propuesta de menor valor que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso. **VALOR INICIAL DEL CPA:** CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($41.186.614.00): 02-01-01-004-003-09 REC 10 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES $37.926.252,00 02-02-02-008-007-01 REC 10 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES $3.260.362,00	

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**05**
		Vigencia:	**12-12-2024**

	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: UNICO PAGO — SEGÚN FACTURACION, a Corte 30 de JULIO de 2025. — **SEPTIEMBRE**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, hasta el 30 de Julio del 2025.
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 100046668 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	30/04/2025	30/11/2025	$8.237.322,80
CALIDAD DEL SERVICIO	30/07/2025	30/07/2025	$12.355.984,20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	30/07/2025	30/07/2025	$12.355.984,20

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 100008690 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIAA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000,00	$284.700.000,00	$284.700.000,00
PATRONAL	$284.700.000,00	$284.700.000,00	$284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	$284.700.000,00	$284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	$284.700.000,00	$284.700.000,00

El día 6 de Mayo de 2025, en el Comando Aéreo de Combate No. 6, se reunieron el señor JERRY FAWER SILVA VARON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003.827.622, representando J. SILVA INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901575319, en su condición de contratista; el señor T2. VILLEGAS VILLEGAS EMERSON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.062.299.567 en calidad de supervisor del contrato, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL CACOM-6”, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALVARADO POLANIA ARMANDO	TÉCNICO OPERATIVO	N/A
CORTES PLAZAS JORGE ENRIQUE	TÉCNICO OPERATIVO	N/A

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

SILVA VARON JERRY FAWER	TÉCNICO OPERATIVO	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ítem	Descripción	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Cantidad
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 02-02-02-008-007-01-1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS. (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
1	**EXTINTORES ABC 150 LBS SATELITES**	Recarga del agente extintor (Fosfato – Di-hidrogeno de amonio PQS ABC 70%), presión de carga: 240 PSI, pintura electroestática amarilla del cilindro, cambio de manómetro, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas de seguimiento e instrucciones, prueba hidrostática (500 PSI) con su respectiva placa instalada en cilindro, cambio de pin de seguridad, verificación de la manguera de descarga, mantenimiento preventivo o correctivo de las ruedas y acoples de las mismas. Aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms	UNIDAD	03
2	**EXTINTORES CO2 10 LBS**	Pruebas de conductividad de mangueras y verificación de peso, presión de carga y estado operativo, pintura electroestática roja del cilindro (si aplica), cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas de seguimiento e instrucciones, cambio de pin de seguridad. Incluye instalación soporte de pared metálico y base para el suelo con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms. NOTA: Si las mangueras no pasan la prueba satisfactoriamente, se deben cambia por unas nuevas, con repuestos suministrados por el contratista. Suministro de carretillas para su transporte.	UNIDAD	10
3	**EXTINTORES ABC 20 LBS**	Recarga del agente extintor (Fosfato – Di-hidrogeno de amonio PQS ABC 70%), presión de carga: 175 PSI, cambio de manómetro, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas de seguimiento e instrucciones, prueba hidrostática (525 PSI) con su respectiva placa instalada en cilindro, pintura electroestática amarilla del cilindro, cambio de pin de seguridad, cambio de la manguera de descarga, mantenimiento preventivo o correctivo (si la manija de descarga y carga están con oxido deben reemplazarse). Incluye instalación soporte de pared metálico y base para el suelo con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms.	UNIDAD	12
4	**EXTINTORES ABC 10 LBS**	Recarga del agente extintor (Fosfato – Di-hidrogeno de amonio PQS ABC 70%), presión de carga: 150 PSI, cambio de manómetro, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas de seguimiento e instrucciones, prueba hidrostática (450 PSI) con su respectiva placa instalada en cilindro, pintura electroestática amarilla del cilindro, cambio de pin de seguridad, cambio de la manguera de descarga, mantenimiento preventivo o correctivo (si la manija de descarga y carga están con oxido deben reemplazarse). Incluye instalación soporte de pared metálico y base para el suelo con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms.	UNIDAD	58
5	**EXTINTORES ABC 05 LBS**	Recarga del agente extintor (Fosfato – Di-hidrogeno de amonio PQS ABC 70%), presión de carga: 125 PSI, cambio de manómetro, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas de seguimiento e instrucciones, prueba hidrostática (375 PSI) con su respectiva placa instalada en cilindro, pintura electroestática amarilla del cilindro, cambio de pin de seguridad, cambio de la boquilla de descarga, mantenimiento preventivo o correctivo (si la manija de descarga y carga están con oxido deben reemplazarse). Incluye instalación soporte de pared metálico y base para el suelo con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms	UNIDAD	02
6	**EXTINTORES AGUA A PRESIÓN 2.5 GALONES**	Recarga del agente extintor (agua con aditivo penetrante), cambio de manómetro, presión de carga: 125 PSI, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas de seguimiento e instrucciones, prueba hidrostática (375 PSI) con su respectiva placa instalada en cilindro, pintura del cilindro **(si aplica en el caso de los extintores color verde)**, cambio de pin de seguridad, cambio de la manguera de descarga (termoplástica de ½"), mantenimiento preventivo o correctivo (si la manija de descarga y carga están con oxido deben reemplazarse). Incluye instalación soporte de pared metálico y	UNIDADES	08

Powered by CamScanner

		base para el suelo con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms.		
ADQUISICION DE EXTINTORES 02-01-01-004-003-09 - OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS				
7	**EXTINTORES TIPO K 2.5 GALONES**	Cilindro en acero inoxidable, capacidad: 2.5 galones, agente extintor: acetato de potasio, presión de carga: 125 PSI, elemento expulsor: nitrógeno, alcance de descarga: 6 metros. Incluye instalación soporte de pared metálico y base para el suelo con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms.	UNIDADES	6
8	**EXTINTORES CO2 10 LIBRAS**	Equipo portátil ensamblado con cilindro en aleación sin costuras color rojo (pintura electroestática de alta resistencia), con manguera (caucho sintético con malla de acero recubierto en caucho sintético) flexible con terminal de salida en corneta fabricada en material dieléctrico (plástico industrial negro liso), cargado con agente extintor de dióxido de carbono (CO_2), presión de servicio: 800 PSI, etiquetas de seguimiento e instrucciones, pin de seguridad. Incluye instalación soporte de pared metálico y base para el suelo con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms.	UNIDADES	80
9	**EXTINTORES ABC 150 LBS TIPO SATELITE RODANTE**	Equipo portátil tipo satélite cargado con polvo químico seco ABC (nitrógeno como agente expulsor) tipo 150 libras, presión de servicio: 240 PSI, manómetro de 240 PSI, cilindro con pintura electroestática color amarillo, manguera de descargue ¾" de caucho lona de 7 metros, boquilla regulable y controlable. Con una (01) rueda giratoria frontal, y dos (02) ruedas traseras para que faciliten el transporte del equipo, así mismo, el equipo debe contar con una válvula de bronce que integra un sistema de accionamiento rápido (palanca), con su respectivo aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20 medidas 22X30 cms.	UNIDADES	15

OBSERVACIONES

El contratista deberá ejecutar y dar cumplimiento del punto 3.1.2. *Obligaciones generales y particulares del futuro contratista;* de los estudios previos, y demás obligaciones que se hayan suscrito en el proceso.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JERRY FAWER SILVA VARON
CONTRATISTA

T2. VILLEGAS VILLEGAS EMERSON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner