

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
21	**DESMONTE APARATOS SANITARIOS**		un			6,281.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2201	28,539.00	6,281.00
22	**DESMONTE MARCOS Y PUERTAS**		un			8,561.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2990	28,539.00	8,533.00
24	**DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO**		m²			9,571.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	10.0000	919.00	9,190.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.1500	9,190.00	381.00
28	**DEMOLICIÓN MUROS 0.15M**		m²			7,134.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2490	28,539.00	7,106.00
30	**DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO 0.15M**		m²			60,580.00
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0.0400	79,599.00	3,184.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	3,184.00	318.00
558	**GRAVILLA O MIXTO**		kl			552.00
11190	GRAVILLA O MIXTO	Ins	kg	1.0000	552.00	552.00
4438	**EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M**		m³			34,246.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.1990	28,539.00	34,218.00
5765	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE**		m²			14,269.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4990	28,539.00	14,241.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5766	**DESMONTE CIELO RASO**		m²			14,269.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4990	28,539.00	14,241.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5777	**DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES**		un			57,078.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5788	**DESMONTE MANTO EXISTENTE SOBRE PLACA DE CUBIERTA Y TERRAZA.**		m²			19,406.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6790	28,539.00	19,378.00
5792	**LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.**		m			9,021.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	1.0000	1.00	1.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3161	28,539.00	9,020.00
5808	**DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES.**		m			8,561.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2990	28,539.00	8,533.00
5809	**DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERÍA.**		un			2,853.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.0990	28,539.00	2,825.00
5810	**DEMOLICIÓN PAÑETES.**		m²			9,492.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3326	28,539.00	9,492.00
5842	**DESMONTE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.**		m			9,821.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	0.5000	735.00	368.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3300	28,539.00	9,418.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	9.5000	368.00	35.00
5889	**REINSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED**		un			9,425.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	33.0000	1.00	33.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2790	33,664.00	9,392.00
6159	**DEMOLICIÓN ALISTADO DE PISO**		m²			28,539.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
6172	**DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO**		glb			205,000.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	5.0000	28,539.00	142,695.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	16.3960	3,800.00	62,305.00
6196	**INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA**		m			134,282.00
1663	PINTURA EPOXICA ALTA ASEPSIA BASE AGUA PINTUCO (KIT)	Ins	un	0.0438	360,000.00	15,750.00
18631	CÁMARA INSPECCIÓN 17MM 3.5+SONDA,PINZA,BATERÍA,CARGADOR-12V	Ins	un	0.0500	1,799,857.00	89,993.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
6429	**DESMONTE LAVAMANOS**		un			6,278.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2190	28,539.00	6,250.00
003	**MAMPOSTERÍA**					
5168	**MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5**		m²			32,367.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	560,574.00	5,606.00
17478	BLOQUE N°5 TRADICIONAL	Ins	un	13.4800	926.00	12,482.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	28,539.00	14,270.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6.0000	143.00	9.00
5844	**JARDINERA EN LADRILLO PRENSADO SEGÚN DISEÑO H=45CM**		m²			197,205.00
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	66.0000	1,800.00	118,800.00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0400	619,746.00	24,790.00
5493	PAÑETE LISO MUROS 1:3	Aná	m²	0.5000	32,957.00	16,479.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.3000	28,539.00	37,101.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.9000	717.00	35.00
6292	**CONCERTINA GALVANIZADA PREMIUM INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN**		m			14,269.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.2500	28,539.00	7,135.00
222243887	CONCERTINA GALVANIZADA	Ins	m	1.0000	7,134.00	7,134.00
004	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
5335	**PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA**		m²			132,732.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	71,400.00	5,712.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0200	361,246.00	7,225.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2000	36,900.00	7,380.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2800	23,572.00	6,600.00
17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	Ins	un	3.0000	345.00	1,035.00
1879	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0.1000	172,452.00	17,245.00
1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	Ins	kg	1.0000	4,640.00	4,640.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	5.0000	1.00	5.00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0.0800	63,700.00	5,096.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	11,424.00	1,142.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2000	4,900.00	980.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.1000	465,621.00	46,562.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	5,712.00	571.00
005	**CUBIERTAS**					
405	**CANAL AMAZONA**		m			100,462.00
14550	CANAL AMAZONA (3M)	Ins	un	0.3600	124,802.00	44,929.00
14551	SOPORTE DE CANAL AMAZONA	Ins	un	2.7400	4,398.00	12,051.00
14552	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	Ins	un	0.3400	24,769.00	8,421.00
3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	Ins	un	4.0000	26.00	104.00
471	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	Ins	un	0.6800	9,328.00	6,343.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.8500	33,664.00	28,614.00
415	**TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6**		m²			38,880.00
1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	Ins	un	1.5540	789.00	1,226.00
1146	TEJA MANILIT P7 N° 6	Ins	un	0.6500	29,390.00	19,104.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6500	28,539.00	18,550.00
5822	**CANAL METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ANCLAJES.**		m			160,871.00
14537	CANALETA GALVANIZADA 0.9 X 6M CAL.24	Ins	un	0.5000	186,218.00	93,109.00
17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	Ins	lb	0.2300	142,401.00	32,752.00
5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	Aná	d	0.1300	269,310.00	35,010.00
5860	**MANTENIMIENTO E INMUNIZACIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento).**		glb			5,904,248.00
14026	SIKAFLOOR CUREHARD 24 (25KG)	Ins	un	6.5171	164,481.00	1,071,939.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	19.0000	1.00	19.00
2400	INMUNIZANTE TRANSPARENTE MERULEX IFA (20KG)	Ins	un	10.0000	377,329.00	3,773,290.00
2534	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR	Ins	glb	10.0000	105,900.00	1,059,000.00
5899	**MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS**		m²			29,068.00
15871	IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA	Ins	gl	0.0440	59,000.00	2,596.00
18319	IMPERMEABILIZANTE PLACCO K 89	Ins	gl	0.0100	52,900.00	529.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	19.0000	1.00	19.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2500	28,539.00	7,135.00
6149	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 MM METAL FL 103 PRO FIBERGLASS	Aná	m²	0.2400	78,289.00	18,789.00
5904	**BAJANTES AGUAS LLUVIAS**		m			45,682.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.1000	31,765.00	34,942.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	47,900.00	2,395.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	48,900.00	1,467.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2043	33,664.00	6,878.00
6147	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. duplicado 1**		m			41,927.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4820	33,664.00	16,226.00
2145	LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	Ins	un	0.5982	25,848.00	15,462.00
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	1.0000	10,239.00	10,239.00
6201	**CABALLETE ARTICULADO PERFIL 7 FIBROCEMENTO**		un			55,458.00
1091	CABALLETE FIJO 15 P7	Ins	un	1.0000	36,757.00	36,757.00
1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	Ins	un	2.0000	789.00	1,578.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6000	28,539.00	17,123.00
006	**CIELORRASOS**					
5776	**CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE**		m²			63,345.00
13395	CIELORRASO/ENCHAPE PVC LISO BLANCO 25CM X 2M,4M Y 6M	Ins	m²	0.3300	48,790.00	16,101.00
16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	35,714.00	35,714.00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4200	2,300.00	966.00
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.8000	4,900.00	3,920.00
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4.0000	214.00	856.00
16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	Ins	un	8.6000	49.00	421.00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	359.00	1,436.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	48.0000	1.00	48.00
4205	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.5600	4,900.00	2,744.00
4237	TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	11.5000	99.00	1,139.00
007	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
5280	**ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)**		un			256,713.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	1.0000	1.00	1.00
4121	JUEGO ACCESORIOS PALERMO CROMO (6 UN)	Ins	un	1.0000	242,300.00	242,300.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5050	28,539.00	14,412.00
5785	**SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO OFICINA**		m²			243,227.00
13160	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5MM	Ins	m²	2.4139	78,210.00	188,791.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	54,434.00	54,434.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	2.0000	1.00	2.00
5928	**SUMINISTRO INST. CERRADURA DE POMO IGUAL O SIMILAR A YALE**		un			53,561.00
19867	CERRADURA DE POMO YALE	Ins	un	1.0000	45,000.00	45,000.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	28.0000	1.00	28.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2990	28,539.00	8,533.00
6038	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA**		m²			900,840.00
19910	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	Ins	glb	1.0000	900,840.00	900,840.00
6185	**SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL**		m²			636,864.00
14028	SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ML)	Ins	un	2.3300	36,793.00	85,728.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
19968	GRANITO NEGRO NATURAL 2023	Ins	m²	1.0000	510,000.00	510,000.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	15.0000	1.00	15.00
2477	ÁNGULO HIERRO 1-1/2 X 1/4 6M	Ins	m	0.3099	40,600.00	12,582.00
6742	**Malla Plástica Multiusos 12mmx12mm H100cm**		un			298,115.00
222243883	Malla Plástica Multiusos 12mmx12mm H100cm	Ins	un	1.0000	298,115.00	298,115.00
6748	**SUMINISTRO INST. VINILO ADHESIVO MICROPERFORADO**		m²			64,684.00
20038	PELICULA ADHESIVA MICROPERFORADA EN PVC (COLORES INSTITUCIONALES). INCLUYE INSTALACIÓN	Ins	m²	1.0000	50,000.00	50,000.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.2000	3,800.00	4,560.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	1.0000	1.00	1.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3547	28,539.00	10,123.00
008	**RED SANITARIA**					

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5318	**TUBERÍA PVCS 4**		m			41,555.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.0000	31,765.00	31,765.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	47,900.00	2,395.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0342	48,900.00	1,672.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1700	33,664.00	5,723.00
009	**RED ELÉCTRICA**					
5015	**TUBERÍA PVC CONDUIT 1**		m			22,980.00
12066	TUBO CONDUIT PVC 1	Ins	m	1.0840	3,434.00	3,722.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	54,900.00	549.00
3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1	Ins	un	1.0000	818.00	818.00
3599	CURVA 90º CXE CONDUIT 1	Ins	un	0.1000	5,800.00	580.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	33,664.00	16,832.00
5060	**SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE**		un			181,751.00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	4.0700	308.00	1,254.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	7.0000	1,935.00	13,545.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	14.0000	2,787.00	39,018.00
15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Ins	un	3.0000	1,000.00	3,000.00
15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	Ins	un	1.0000	3,100.00	3,100.00
15501	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE GÁLICA	Ins	un	1.0000	13,650.00	13,650.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0900	54,900.00	4,941.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	6.0000	1,733.00	10,398.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.6000	33,664.00	87,526.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4.0000	1,210.00	4,840.00
5121	**TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS**		un			317,808.00
17055	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	Ins	rl	0.9100	6,944.00	6,319.00
17911	TABLERO TRIFÁSICO SIN PUERTA - 12 CIRCUITOS	Ins	un	1.0000	174,900.00	174,900.00
5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	Aná	hc	3.7000	36,916.00	136,589.00
5781	**SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER**		un			29,380.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.2625	11,707.00	14,780.00
17094	TOMA AMERICANA LÍNEA ABITARE	Ins	un	2.0000	5,175.00	10,350.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.0000	4,250.00	4,250.00
5814	**SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.**		m			6,475.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.3150	11,707.00	3,688.00
5816	**REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).**		un			22,296.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.5003	11,707.00	5,857.00
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.1610	4,250.00	4,934.00
325	TOMACORRIENTE AMERICANO SENCILLO 2P 15A 127V	Ins	un	1.0000	3,306.00	3,306.00
4455	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO DUE	Ins	un	1.0000	8,199.00	8,199.00
6295	**REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).**		un			28,207.00
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.0000	4,250.00	4,250.00
17940	HORA OFICIAL ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.9000	19,907.00	17,916.00
325	TOMACORRIENTE AMERICANO SENCILLO 2P 15A 127V	Ins	un	0.5005	3,306.00	1,655.00
4455	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO DUE	Ins	un	0.5350	8,199.00	4,386.00
6389	**INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) HASTA 30 CMTS DIAMETRO**		un			51,956.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.1381	11,707.00	1,617.00
5020	INSTALACIÓN BALA 35W DIÁMETRO 23CM	Aná	un	1.0000	47,552.00	47,552.00
6588	**TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA, INCLUYE ANDAMIO CON RODACHINAS CAN-2024**		m			88,235.00
15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Ins	m	1.0000	21,900.00	21,900.00
15634	RODACHINAS PARA ANDAMIO TUBULAR (X4) - ALQUILER	Ins	ms	0.3000	37,500.00	11,250.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	10.0000	735.00	7,350.00
17526	ABRAZADERA FIJA ALA SENCILLA DE 3/4	Ins	un	1.0090	786.00	793.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	1.0000	2,500.00	2,500.00
18688	CURVA 90° EMT 3/4``	Ins	und	0.3990	15,359.00	6,128.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.0000	33,664.00	33,664.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	25.0000	18,600.00	4,650.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
010	**CARPINTERÍA MADERA**					
910	**HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M**		un			867,857.00
2780	PUERTA EN MADERA. INCLUYE MARCO	Ins	un	1.0000	850,000.00	850,000.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.5000	35,714.00	17,857.00
5784	**MUEBLE DE COCINA EN MELAMINA 1,60 X 0,50M**		glb			917,560.00
222243881	MUEBLE DE COCINA EN MELAMINA 1,60 X 0,50M	Ins	un	1.0000	917,560.00	917,560.00
6334	**Puesto de trabajo para funcionario en forma "Lineal" de medidas 140 x 60 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica, con archivo de 3 cajones**		un			1,700,000.00
20054	Puesto de trabajo para funcionario en forma "Lineal" de medidas 140 x 60 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica, con archivo de 3 cajones	Ins	un	1.0000	1,700,000.00	1,700,000.00
6335	**Mesa de reuniones D=0.90m para 4 puestos fórmica color nuez o similar base cromada - Base (PP) 5 apoyos compendio cromada**		un			865,000.00
20057	Mesa de reuniones D=0.90m para 4 puestos color nuez base cromada - SUPERFICIE REUNION CIRCULAR FORMICA DIAMETRO 90CM, BASE (PP) 5 APOYOS COMPENDIO CROMADA	Ins	un	1.0000	865,000.00	865,000.00
6340	**Silla Interlocutora color negro**		un			400,920.00
20059	Silla Interlocutora color negro	Ins	un	1.0000	400,920.00	400,920.00
011	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
4974	**MARCO PUERTA LÁMINA 1.00M**		un			850,718.00
1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	Ins	un	3.0000	12,900.00	38,700.00
2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Ins	un	10.0000	72,765.00	727,650.00
2502	ANTICORROSIVO ROJO	Ins	gl	0.0226	65,900.00	1,489.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	1.0000	28,445.00	28,445.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1.0000	54,434.00	54,434.00
5986	**BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA. INCLUYE SUMINISTR, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**		m			285,300.00
19893	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA INCLUYE PARALES, PASAMANOS Y HORIZONTALES	Ins	m	1.0000	285,300.00	285,300.00
6145	**MEDIA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 1.00M X 1.00**		un			869,318.00
1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	Ins	un	1.0000	12,900.00	12,900.00
19952	MEDIA PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm	Ins	m²	1.0000	350,000.00	350,000.00
19953	CERRADURA CILÍNDRICA EUROPEO JUEGO DE MANIJAS CON CANTONERA Y SOPORTE TUBO PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE	Ins	un	0.8600	431,444.00	371,042.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Ins	un	0.1204	72,765.00	8,764.00
2478	PUERTA EN ALUMINIO DE 1X2 PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. INCLUYE MARCO	Ins	un	0.0800	760,000.00	60,800.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.4000	28,445.00	11,378.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1.0000	54,434.00	54,434.00
6406	**MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) duplicado 1**		un			50,471.00
19876	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES	Ins	glb	1.0000	50,471.00	50,471.00
6749	**SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO**		un			114,200.00
3968	SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO	Ins	kg	1.0000	105,638.00	105,638.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	28,539.00	8,562.00
012	**PINTURAS**					
5769	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1**		m²			20,128.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0200	349,900.00	6,998.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0400	84,900.00	3,396.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.2000	47,421.00	9,484.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.1490	1,676.00	250.00
5770	**RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES**		m²			22,407.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.2000	47,421.00	9,484.00
16653	PINTURA PARA FACHADAS COLORES VARIADOS	Ins	gl	0.1900	47,361.00	8,999.00
16993	LIJA DE PINTURA GRANO 150	Ins	un	0.0600	1,900.00	114.00
17015	ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES IMPAEXTUCO (25KG)	Ins	un	0.0781	48,790.00	3,810.00
5817	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.**		m²			19,914.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0390	88,700.00	3,459.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	47,421.00	14,226.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.9000	1,676.00	1,508.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	88.0000	1.00	88.00
6539	**LAVADO DE PISO TABLON CÚCUTA Y GRAVILLA LAVADA**		m²			8,210.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19957	LAVADO PISO INCLUYE LOS MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	Ins	glb	1.0000	8,210.00	8,210.00
013	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**					
5357	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3**		m²			41,555.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0303	852,776.00	25,839.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5500	28,539.00	15,696.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.5000	434.00	20.00
015	**ANÁLISIS URBANISMO**					
6079	**RAMPA DE ACCESO CON MALLA ELECTROSOLDADA**		un			606,837.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.1100	560,574.00	61,663.00
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.6000	32,500.00	19,500.00
17695	MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL	Ins	kg	1.0000	3,387.00	3,387.00
18837	DEMARCACION EN PINTURA 1 ML, PINTURA ALTO TRÁFICO.	Ins	un	0.0000	550,000.00	0.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	4.0000	1.00	4.00
535	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	Aná	m³	1.0000	105,126.00	105,126.00
540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	Ins	ms	0.1500	450,000.00	67,500.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.5000	28,539.00	71,348.00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	1.0000	272,545.00	272,545.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6.5800	87,600.00	5,764.00
535	**RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO**		m³			105,126.00
13936	RECEBO COMÚN	Ins	m³	1.0000	10,497.00	10,497.00
15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0.3000	61,745.00	18,524.00
16777	POLIETILENO NEGRO A=5M CAL.6 1.42M	Ins	kg	0.8630	5,511.00	4,756.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	1.0000	1.00	1.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.5000	28,539.00	71,348.00
6631	**BORDILLO PREFABRICADO ARQUITECTÓNICO PARA JARDÍN**		m			32,559.00
4424	ARENA DE PEÑA	Ins	m³	0.0598	6,944.00	415.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.4000	28,539.00	11,416.00
8190	BORDILLO PREFABRICADO A-80	Ins	un	1.0000	20,728.00	20,728.00
016	**CAPITULO ADICIONALES**					

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5827	**SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas)**		glb			916,200.00
19842	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDÍN	Ins	m²	1.0000	837,859.00	837,859.00
558	GRAVILLA O MIXTO	Aná	kl	1.0000	552.00	552.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6000	28,539.00	17,123.00
5730	RELLENO TIERRA NEGRA	Aná	m³	1.0000	60,666.00	60,666.00
5925	**REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.**		un			107,725.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	3.2000	33,664.00	107,725.00
5926	**CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN**		m			158,164.00
1679	CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	Ins	un	3.0000	260.00	780.00
19863	CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Ins	un	1.0000	126,900.00	126,900.00
19864	TORNILLO GOLOSO 1/8X11/4	Ins	un	7.0000	100.00	700.00
276	TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V	Ins	ms	0.0700	257,167.00	18,002.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3500	33,664.00	11,782.00
6062	**SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES**		un			945,754.00
19919	SILLAS GERENCIALES	Ins	un	1.0000	945,754.00	945,754.00
6166	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. duplicado 1**		un			2,463,894.00
18338	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU SET	Ins	un	1.0000	2,194,584.00	2,194,584.00
5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	Aná	d	1.0000	269,310.00	269,310.00
6248	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS**		m²			58,800.00
20003	CORTINA PANEL JAPONES	Ins	un	1.0000	58,800.00	58,800.00
6646	**SUMINISTRO E INSTACIÓN DE MESA CON 4 SILLAS PARA COCINETA**		un			400,000.00
19928	MESA CON 4 SILLAS OARA COCINETA	Ins	un	1.0000	400,000.00	400,000.00
019	**OTROS**					
5791	**ASEO GENERAL**		glb			370,099.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	2.0000	1.00	2.00
5657	HORA CUADRILLA KK - ASEO	Aná	hc	15.8080	23,412.00	370,097.00
021	**RED HIDRÁULICA**					

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5820	**CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.**		glb			683,791.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	3.0000	33,664.00	100,992.00
17255	REGISTRO RED WHITE COMPUERTA 1	Ins	un	1.0000	146,489.00	146,489.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.5000	9,900.00	4,950.00
19243	FLANCHE - ADAPTADOR H.M. TANQUE PARA AGUA Dia. 2``	Ins	un	1.0000	35,000.00	35,000.00
19380	VALVULA PVC SCHD 40 PRE-AISLADA DE 2"	Ins	un	1.0000	35,000.00	35,000.00
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0500	99,904.00	4,995.00
3889	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 2	Ins	un	1.5183	6,550.00	9,945.00
3936	TUBO PRESIÓN PVC 2 RDE.21	Ins	m	15.0000	21,172.00	317,580.00
3937	CODO 90° PRESIÓN PVC 2	Ins	un	2.0000	14,420.00	28,840.00
6129	**PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO**		un			67,498.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	1,033.00	2,066.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	612.00	612.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1231	68,900.00	8,482.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1500	47,900.00	7,185.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	3.0000	1.00	3.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0400	48,900.00	1,956.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	450.00	900.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	8.0000	3,950.00	31,600.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	440.00	880.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.4000	33,664.00	13,466.00
025	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**					
5291	**LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I**		un			275,816.00
154	LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO AVANTI	Ins	un	1.0000	152,900.00	152,900.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.0300	21,900.00	657.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	9,900.00	99.00
17511	GRIFERÍA LAVAMANOS BALTA PICO TUBULAR 4	Ins	un	1.0000	73,900.00	73,900.00
17516	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	Ins	un	1.0000	33,900.00	33,900.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	2.0000	1.00	2.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.4265	33,664.00	14,358.00
5293	**LAVAPLATOS CON GRIFERÍA**		un			318,834.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.2342	21,900.00	5,129.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	9,900.00	99.00
17512	GRIFERÍA LAVAPLATOS PRAKTI 8	Ins	un	1.0000	86,900.00	86,900.00
17517	KIT INSTALACIÓN LAVAPLATOS	Ins	un	1.0000	62,900.00	62,900.00
17519	LAVAPLATOS MESÓN 100 X 52CM ACERO INOXIDABLE	Ins	un	0.8600	170,900.00	146,974.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	33,664.00	16,832.00
5296	**INODORO TIPO I**		un			381,384.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.1624	21,900.00	3,557.00
162	SANITARIO AVANTI PLUS	Ins	un	1.0000	299,900.00	299,900.00
17228	BRIDA SANITARIA 4 REPUESTO	Ins	un	1.0000	43,900.00	43,900.00
17464	ACOPLE PLÁSTICO 1/2 X 1/2 60CM	Ins	un	1.0000	5,200.00	5,200.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.2300	47,900.00	11,017.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	48,900.00	978.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	33,664.00	16,832.00
5843	**MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE**		un			134,656.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	4.0000	33,664.00	134,656.00
5886	**SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO**		un			147,377.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.1308	21,900.00	2,864.00
17478	BLOQUE N°5 TRADICIONAL	Ins	un	13.0000	926.00	12,038.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0410	9,900.00	406.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	1.0000	1.00	1.00
4864	LLAVE TERMINAL METÁLICA 1/2- 3/4 CROMO SATÍN	Ins	un	1.0000	48,000.00	48,000.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0200	823,669.00	16,473.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0300	852,776.00	25,583.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.4000	33,664.00	13,466.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	717.00	7.00
027	**PISOS**					
5158	**GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM**		m			16,814.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	0.2100	2,480.00	521.00
17749	GUARDAESCOBA 9.09 X 60.1CM	Ins	un	1.6460	8,160.00	13,431.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	8.0000	1.00	8.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	28,539.00	2,854.00
5174	**ALISTADO DE PISO 4CM - ENDURECIDO**		m²			45,487.00
3173	ENDURECEDOR SILÍCEO PISOS ROCKTOP GRIS (30KG)	Ins	kg	3.0000	2,326.00	6,978.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0380	852,776.00	32,405.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2090	28,539.00	5,965.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	25.5000	544.00	139.00
5198	**PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM**		m²			95,741.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.1090	2,480.00	7,710.00
17739	PORCELANATO MIRAMAR 56.6X56.6CM	Ins	m²	1.0000	65,200.00	65,200.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.8000	28,539.00	22,831.00
6258	**PISO EN TABLÓN CÚCUTA ANTIDESLIZANTE DILATADO 5 CMS EN GRAVILLA LAVADA No. 1.**		m²			99,114.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	2.8250	2,480.00	7,006.00
19987	CEMENTO GRIS	Ins	kg	0.2000	800.00	160.00
222243888	HERRAMIENTA	Ins	%	11.0000	1.00	11.00
2568	TABLON TRADICIÓN ROJO 30.5X30.5	Ins	m²	0.9000	35,915.00	32,324.00
4422	GRAVILLA DE RÍO	Ins	m³	0.0050	202,300.00	1,012.00
4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	Ins	m³	0.0080	190,400.00	1,523.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
6746	**PISO DECK WPC LT COFF 30X30 CM**		m²			338,695.00
222243882	PISO DECK WPC LT COFF 30X30 CM	Ins	m²	1.0000	338,695.00	338,695.00
6750	**TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL**		m³			107,587.00
222243885	TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL	Ins	m³	1.0000	107,587.00	107,587.00