Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR

			RIEGOS Y EQUIPOS		GVA SAS			
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Costo unitario con IVA**	**Costo total con IVA**	**Costo unitario con IVA**	**Costo total con IVA**	**PROMEDIO VALOR UNITARIO CON IVA**	**PROMEDIO TOTAL CON IVA**
1	Mantenimiento elementos sensores termicos	100	$ 130,900.00	$ 13,090,000.00	$ 139,830.00	$ 13,983,000.00	$ 135,365.00	$ 13,536,500.00
2	Mantenimiento sensores de humo	120	$ 130,900.00	$ 15,708,000.00	$ 139,830.00	$ 16,779,600.00	$ 135,365.00	$ 16,243,800.00
3	Manteniemiento motor bomba principal 100 Hp, incluye cambio de rodamientos (delantero ,6314-C3 (27g), Trasero 6314-C3 (27g), revisión y en caso de ser necesario remplazo de cuñas de ventilador y bomba, ajuste de base.	1	$ 12,435,500.00	$ 12,435,500.00	$ 7,588,739.00	$ 7,588,739.00	$ 10,012,119.50	$ 10,012,119.50
4	Alineación motor de bomba principal con bomba y tubería	1	$ 357,000.00	$ 357,000.00	$ 3,002,301.00	$ 3,002,301.00	$ 1,679,650.50	$ 1,679,650.50
5	Mantenimiento bomba, incluye cambio de sello en tubería de succión y de descarga	1	$ 3,808,000.00	$ 3,808,000.00	$ 2,813,031.00	$ 2,813,031.00	$ 3,310,515.50	$ 3,310,515.50
6	Mantenimiento válvula de 6", de corte principal succión bomba principal	1	$ 357,000.00	$ 357,000.00	$ 1,231,160.00	$ 1,231,160.00	$ 794,080.00	$ 794,080.00
7	Mantenimiento válvula de 6", de corte principal descarga bomba principal	1	$ 357,000.00	$ 357,000.00	$ 1,231,160.00	$ 1,231,160.00	$ 794,080.00	$ 794,080.00
8	Mantenimiento bomba jockey modelo MSS4-60, serial No 0o12616	1	$ 2,142,000.00	$ 2,142,000.00	$ 4,633,092.00	$ 4,633,092.00	$ 3,387,546.00	$ 3,387,546.00
9	Mantenimiento Válvula cheque de 6"	1	$ 357,000.00	$ 357,000.00	$ 1,231,160.00	$ 1,231,160.00	$ 794,080.00	$ 794,080.00
10	Inspección y prueba de gabinetes contra incendio	8	$ 119,000.00	$ 952,000.00	$ 1,713,219.00	$ 13,705,752.00	$ 916,109.50	$ 7,328,876.00
11	Verificación de calibración de presostatos de bomba principal y bomba jockey	2	$ 178,500.00	$ 357,000.00	$ 785,071.00	$ 1,570,142.00	$ 481,785.50	$ 963,571.00
12	Revisión y prueba de sirenas en cada nivel del edificio	16	$ 107,100.00	$ 1,713,600.00	$ 70,537.00	$ 1,128,592.00	$ 88,818.50	$ 1,421,096.00
13	Revisión y pruebas de pulsadores manuales en cada nivel del edificio	16	$ 130,900.00	$ 2,094,400.00	$ 65,424.00	$ 1,046,784.00	$ 98,162.00	$ 1,570,592.00
14	Suministro batería de 12 voltios 9 ah para panel principal	1	$ 178,500.00	$ 178,500.00	$ 345,597.00	$ 345,597.00	$ 262,048.50	$ 262,048.50
15	Suministro en instalación de metro de cable certificado para incendios	500	$ 14,280.00	$ 7,140,000.00	$ 47,844.00	$ 23,922,000.00	$ 31,062.00	$ 15,531,000.00
16	Capacitación por persona en uso de gabinetes y mangueras con prueba con agua por persona, incluye instrucción para el buen manejo de los equipos, tipos de daños en mangueras, tipo de mantenimiento, prueba hidrostática, forma de atacar el fuego, uso de extintores, manejo de evacuaciones	30	$ 107,100.00	$ 3,213,000.00	$ 10,230,812.00	$ 10,230,812.00	$ 5,168,956.00	$ 155,068,680.00
	SUBTOTALES		$ 20,910,680.00	$ 64,260,000.00	$ 35,268,807.00	$ 104,442,922.00	$ 28,089,743.50	$ 84,351,461.00

Arquitecta. Sandra Luque Luque
Profesional Universitario Grado 12