PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ACTIVIDADES			OBJETO: MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN LAS DIFERENTES VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA			
ITEM	ITEM GOB. BOY.	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES		
				CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		ESTRUCTURA DE LA VIA				$ 386.844.339
1,1	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	3874,22	$ 11.633,89	$ 45.072.249
1,2	3.13.16	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO E<=10 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HSTA 5 KM	M2	1793,25	$ 29.122,34	$ 52.223.636
1,3	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (PARA REMOCIÓN DE MATERIAL GRANULAR DE CAJAS)	M3	179,33	$ 91.045,14	$ 16.327.125
1,4	2.01.05	CONFIGURACIÓN Y NIVELACIÓN TERRENO	M2	1793,25	$ 2.297,92	$ 4.120.745
1,5	3.06.10	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO ACARREO LIBRE 5 KM)	M3	179,33	$ 181.922,18	$ 32.624.105
1,6	3.06.02	BARRIDO Y SOPLADO	M2	1793,25	$ 2.814,11	$ 5.046.403
1,7	3.06.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	1793,25	$ 7.428,88	$ 13.321.839
1,8	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	143,46	$ 1.506.081,99	$ 216.062.522
1,09	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SUELTO DESPUES DE 5 KM	M3-KM	286,92	$ 3.566,98	$ 1.023.438
1,10	3.12.04	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	229,54	$ 4.453,59	$ 1.022.277
					COSTO DIRECTO	$ 386.844.339,13
					ADMINISTRACION 0%	$ 0
					IMPREVISTOS 0%	$ 0
					UTILIDAD 0%	$ 0
					AIU 0%	$ 0
					COSTO TOTAL	$ 386.844.339,13
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 10.027.642,00
					COSTO TOTAL PROYECTO	$ 396.871.981,13

JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION

Proyecto: Pedro Rodriguez - Secretaria de Infraestructura Publica, Movilidad y Valorizacion
Reviso: Juan Camilo Bustacara Vija - Secretaria de Infraestructura Publica, Movilidad y Valorizacion
Aprobo: Juan Camilo Bustacara Vija - Secretaria de Infraestructura Publica, Movilidad y Valorizacion