Av Calle 26 No. 85d – 55 Local A146 - Tel: 601 7045390
http://www.qparts.com.co – jtellez@qparts.com.co
Q PARTS S.A. NIT. 900.233.506-1

Señores
MINISTERIO DE CULTURA – TEATRO COLON
Atn: Sr. Gustavo Serrato
Jefe de Escenario
Bogotá D.C.

COTIZACION **CO-25964**
Fecha Mayo, 05 de 2025

Realizar el mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos que conforman los siguientes sistemas del Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes :

Item	Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total
1	***SISTEMA DE MECANICA TEATRAL Y ENROLLADORES*** *55 Varas Motorizadas y 12 Enrolladores* Verificación de funcionamiento de los motores. Verificación y alineación de cada una de las poleas (guía y caída). Verificación y ajuste de la tensión de cada guaya. Nivelación de cada barra. Limpieza del tambor del motor. Limpieza del motor, poleas y elementos de control. Verificación y/o ajuste de los sensores de limites de cada uno de los motores Verificación y/o ajuste del sistema de overtravel de cada uno de los motores. Comprobar el correcto funcionamiento de las alarmas del sistema Medición de los niveles de voltaje de operación y control. Verificación del cableado de control. Verificación del funcionamiento de todas las varas motorizadas Limpieza de enrolladores y Cable Verificación de estado de los conectores Calibración de sistema de Resorte	**1**	**44.582.000**	**44.582.000**
2	***SISTEMA DE ELEVACIÓN DE FOSO DE ORQUESTA*** Limpieza general del sistema de foso de orquesta. Engrase de las guías del foso de orquesta. Limpieza y verificación del estado de las zapatas de la plataforma. Limpieza y engrase de la cadena de cada spiralift. Limpieza y engrase de cada spiralift. Verificación y ajuste del sistema de tensores de la cadena en los spiralift. Verificación del sistema de astragal fijo. Verificación del sistema de astragal Móvil. Verificación de los limites (superior e inferior). Verificación del overtravel.	**1**	**11.450.000**	**11.450.000**

Av Calle 26 No. 85d – 55 Local A146 - Tel: 601 7045390
http://www.qparts.com.co – jtellez@qparts.com.co
Q PARTS S.A. NIT. 900.233.506-1

Señores
MINISTERIO DE CULTURA – TEATRO COLON
Atn: Sr. Gustavo Serrato
Jefe de Escenario
Bogotá D.C.

COTIZACION **CO-25964**
Fecha Mayo, 05 de 2025

3	***SISTEMA DE CONTROL MECANICA TEATRAL*** Servicio: Revisión y diagnóstico del sistema de control de los motores de la mecánica teatral Lugar de ejecución: Fábrica Waagner Biro, Luxemburgo Alcance del servicio: Gestión de trámites y transporte de la consola Bogotá – Luxemburgo / Luxemburgo – Bogotá Cobertura de impuestos aduaneros Revisión inicial y diagnóstico en la fábrica	**1**	**26.985.000**	**26.985.000**

Realizar el mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos que conforman los siguientes sistemas del Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes:

Item	Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total
	Verificación de las diferentes alarmas del sistema. Verificación, ajuste y nivelación de los spiralift . Verificación, ajuste y nivelación de la plataforma. Verificación del funcionamiento de todo el sistema en conjunto.			

Moneda: Pesos Colombianos
Pago: Contra Entrega
Entrega en: Bogotá D.C. A convenir
Validez de la oferta: 50 Días
Observaciones:
- No incluye cambios de piezas ni ningún elemento necesario para reparar algún sistema.
- Para realizar el mantenimiento es necesario que el escenario del Teatro se encuentre desocupado.

Subtotal	83.017.000
IVA 19%	15.773.230
Total Oferta	**98.790.230**

Atentamente:

JUAN CARLOS TELLEZ

Director Área de Iluminación.