HOSPITAL DE CHAPARRAL PLANTA BAJA 1

CUADRO DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

SERVICIO SANITARIO	SERVICIO SANITARIO	CANTIDAD	Ambiente	Lavamanos	Griferia	Espejo pared	Sanitario	Orinal	Ducha	Ducha telefono	Accesorios					
				Institucional Corona	Tipo Push 947120001		Institucional Corona Taza	Institucional	Grival	Grival	Toallero	Barras apoyo	Papelera	Rejilla piso	Rejilla ducha	Cortinero
ESTERILIZACION	No. 61	2	Esclusa WC personal	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
			Subtotal	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
CIRUGIA	No. 62	1	WC prepacion pacientes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No. 62A	1	Lavamanos trabajo sucio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 63	2	WC personal	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	2
	No. 64	1	WC Recuperac pacientes	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
			Subtotal	5	5	4	4	1	3	4	3	1	4	4	3	3
OBSTETRICIA	No. 65	2	Lav trabajo sucio y prelavado	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 66	1	WC consultorio obstetra	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	No. 66A	1	Lavamanos consult obst	1	1											
	No. 67	1	WC vestier trabajo partos	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	No. 68	1	WC observ post parto	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			Subtotal	6	6	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
UCI ADULTOS	No. 69	1	WC Personal H.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	No. 69A	2	Lavamanos vestier personal H. M.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 70	1	WC Personal M.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.70A	1	Lavamanos trabajo sucio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 71	1	WC Vest. Personal limpieza	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
	No. 72	2	WC pacientes uci H. M.	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2
	No. 73	2	WC personal administr.	2	2	2	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
	No. 74	1	Lavamanos filtro visitant.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 75	2	WC visitas H y M	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2	2	0	0
			Subtotal	13	13	9	9	3	4	4	9	4	9	9	4	4
AREA COMPARTIDA	No.76	1	WC H	2	2	2	3	2	0	0	0	1	3	1	0	0
Cirugia Obst, cafet, salon M	No.77	1	WC M	3	3	3	3	0	0	0	0	1	3	1	0	0
			Subtotal	5	5	5	6	2	0	0	0	2	6	2	0	0
CAFETERIA	No. 78	1	WC personal	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
			Subtotal	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
ADMINISTRACION	No. 79	2	WC sala espera	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	No. 80	1	WC personal H	2	2	2	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0
	No. 81	1	WC personal M	2	2	2	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0
	No. 82	1	WC gerencia	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 83	1	WC control, monitoreo	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
			Subtotal	8	8	8	8	2	0	0	0	4	8	6	0	0
HOSPITALIZACION	No. 84	2	WC Sala espera visitas	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
ADULTOS	No. 85	2	WC Descanso personal	2	2	2	2	0	1	1	1	0	2	2	0	0
	No. 86	2	WC pesonal estacion enf	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	No. 86A	2	Lav trab sucio,curaciones	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 87	2	WC pac aislados	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	0
	No. 88	6	WC habitacion individual	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6	0
	No. 89	12	WC habitac bipersonal	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	0
	No. 90	2	WC pesonal hall acceso	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	No. 91	1	WC pediatr sala espera	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 92	1	WC madres donantes leche	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 93	1	WC peronal formulas Biberones	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.93A	3	LAVComedped,proced.curaciones, trabajo sucio	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 94	2	WC visitas pediatr obst.	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	No. 95	1	WC aislado pediatrico	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
	No.96	1	WC aislado obstetrico	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
	No.97	2	WC personal estacion	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	No.98	2	WC Descanso personal	2	2	2	2	0	1	1	1	0	2	2	0	0
	No.99	4	WC hab individual pediat	8	8	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	No.100	4	WC hab individual obstet	8	8	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	No.101	3	WC hab bipers pediatrica	6	6	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
	No.102	3	WC hab bipers obstetrica	6	6	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
			Subtotal	72	72	53	53	0	38	38	38	41	53	53	36	14
			SUMA PLANTA BAJA 1	111	111	75	84	9	48	49	38	55	84	68	46	24

HOSPITAL DE CHAPARRAL PLANTA BAJA 2

CUADRO DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

SERVICIO SANITARIO	SERVICIO SANITARIO	CANTIDAD	Ambiente	Lavamanos Institucional Corona	Griferia Tipo Push 947120001	Espejo pared	Sanitario Institucional Corona Taza	Orinal Institucional	Ducha Grival	Ducha telefono Grival	Accesorios Toallero	Barras apoyo	Papelera	Rejilla piso	Rejilla ducha	Cortinero
SERVICIOS GENERALES	No.103	1	WC personal M	2	2	2	2	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.104	1	WC personal H	2	2	2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
	No.105	1	WC personal Deposito final Residuos	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.105A	1	WC Deposito Cadaveres	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.106	1	WC familiares entrega cadaveres	1	1		1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.107	1	WC personal H Cocina	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.108	1	WC personal M Cocina	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.109	1	WC personal H Lavanderia	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.110	1	WC personal M Lavanderia	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.111	2	Lavamanos, cuartos frios, Planta PCA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SUMA PLANTA BAJA 2	13	13	10	10	2	8	8	8	0	9	8	7	7
			CONSOLIDADO TOTAL	274	274	184	184	24	66	68	55	103	183	138	64	41

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CHAPARRAL

PROYECTO:
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.
CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

CONTRATISTA:
CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA . REPRESENTANTE LEGAL
ING. CELSO ROMAN GONZALEZ

MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCION SOCIAL:

SECRETARIA DE SALUD:
ARQ. GLORIA ESPERANZA VARGAS

CONTENIDO:
CUADRO DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
PLANTA BAJA 1
PLANTA BAJA 2
CONSOLIDADO TOTAL

FECHA:
04/2022

DISEÑO ARQUITE(
JAIME FACUNDO MENDEZ
ARQUITECTO HOSPITALARIO-MP 13740 CND

APOYO DISEÑO ARQUITECTONICO:
ARQ. JAIME ANDRÉS FACUNDO MONTEALEGRE
A24202018-1018466516

GERENTE HOSPITAL:
DRA SARA MARITZA CAMPOS

INTERVENTOR:
LUIS FERNANDO TRIANA L.
TP 25202-409?1 CND

ESCALA:
Sin escala

PLANO:
AD- 05